

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

18 000,000 тыс. тенге
2 482,759 тыс. тенге

" 01 " Кантар 2026 г.

(основана на документах об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

г Алматы КТУ "КРГ 38 им М.В. Ломоносова"

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	38	Текущий ремонт	12 785,549	9,827			12 795,376
Итого по главе 2: Основные объекты строительства			12 785,549	9,827			12 795,376
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			12 785,549	9,827			12 795,376
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	НДПС РК 8 01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обесплечающие затраты) - 5,7%	728,777				728,777
Итого по главе 8			728,777				728,777
3	НДПС РК 8 01-08-2022 п. 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	13 514,326	9,827			13 524,153
4	НДПС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	675,717	0,492			675,717
Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:			14 865,760	10,319			14 876,079
Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:							
5		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	14 865,760	10,319			14 876,079
6	НДПС РК 8 04-07-2026, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	15 506,476	10,765			15 517,241
7		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	15 506,476	10,765			15 517,241
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
8	Налоговый кодекс РК	IV квартал 2026 г. - затраты по сводной смете подрядчика НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	15 506,476	10,765			15 517,241
Итого налог на добавленную стоимость							2 482,759
ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА			15 506,476	10,765	2 482,759		18 000,000

Руководитель проектной организации

И.И. Руденко

(подписать, подписать, расставить подписи)

Главный инженер проекта

(подписать, подписать, расставить подписи)



Наименование стройки г. Алматы КГУ "КРГ 38 им М.В.Ломоносова"

Наименование объекта Текущий ремонт

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт. КГУ "КРГ 38 им М.В.Ломоносова"
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 12 795,376 тыс. тенге
Средства на оплату труда 5 186,138 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,93 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				12 795 376
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 146 841
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 684 788
		машины и механизмы	тенге			131 227
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			39 297
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 456 181
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			9 827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	930		
Раздел I:		Санузел				2 193 587
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 070 463
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			555 462
		машины и механизмы	тенге			18 769

		в том числе оплата труда машинистов	тенге		6 591
		материалы, изделия и конструкции	тенге		1 043 228
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге		9 827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194	
1	1203-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Стены каркасно-обшивные. Разборка дошлатой нештукатуренной обшивки	м² стен	18	12 708
		из них:			
1.1		затраты на труд рабочих		628	11 304
		в том числе оплата труда рабочих		323	5 814
1.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,6854292	4 211
1.2		машинны и механизмы		78	1 404
		в том числе оплата труда машинистов		26	468
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0982474	14 377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0982474	4 712
2	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	4 183
		из них:			
2.1		затраты на труд рабочих		4 159	16 636
		в том числе оплата труда рабочих		2 138	8 552
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,0973404	5 371
2.2		машинны и механизмы		24	96
		в том числе оплата труда машинистов		10	40
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01407	6 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01407	2 761
3	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	3 364
		из них:			
3.1		затраты на труд рабочих		3 342	10 026
		в том числе оплата труда рабочих		1 718	5 154

3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,8667007	5 371	10 026
3.2		машин и механизмы			22	66
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0094609	6 955	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0094609	2 761	26
4	1215-0101-0904 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,06	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	4	11 831	47 324
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8 960	35 840
		в том числе оплата труда рабочих			4 606	18 424
4.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,584334	6 418	35 840
4.2		машин и механизмы			63	252
		в том числе оплата труда машинистов			15	60
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0101886	6 955	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0101886	2 761	28
4.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,222209	324	72
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0101886	9 293	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0101886	3 299	34
4.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1489479	93	14
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 808	11 232
4.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0183084	1 020	19
4.3.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0105273	5 902	62
4.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0233432	543	13
4.3.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000087	272 284	24
4.3.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022886	986	2
4.3.6	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4,5770978	2 426	11 104
4.3.7	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0050348	605	3
4.3.8	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0022886	426	1

5	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	30	4 349	130 470
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 128	123 840
		в том числе оплата труда рабочих			2 122	63 660
5.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,0362304	4 580	123 826
5.2		машинны и механизмы			221	6 630
		в том числе оплата труда машинистов			78	2 340
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1273578	6 955	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,1273578	2 761	352
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,5967621	9 474	5 654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,5967621	3 299	1 969
5.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1935242	85	101
6	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	17	4 673	79 441
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 552	77 384
		в том числе оплата труда рабочих			2 340	39 780
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,4070723	5 371	77 380
6.2		машинны и механизмы			121	2 057
		в том числе оплата труда машинистов			48	816
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2969256	6 955	2 065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,2969256	2 761	820
7	1111-0212-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м² покрытия	17	9 488	161 296
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			8 928	151 776
		в том числе оплата труда рабочих			4 674	79 458
7.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,6959276	5 480	151 774

7.2		Машины и механизмы		69	1 173
		в том числе оплата труда машинистов		23	391
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,0465309	6 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0465309	2 761
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0323692	14 377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0323692	4 712
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0323692	9 293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0323692	3 299
7.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	Маш.-ч	0,4531693	156
7.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	Маш.-ч	0,471377	48
7.3		материалы, изделия и конструкции		491	8 347
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0272338	36
7.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	77,8106633	78
7.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,6139064	145
7.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,8631665	187
7.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	19,8417192	
7.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,3890533	1 103
8	233-202-0101 ССЦ РК 8 04-08-2025	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Формула объема = 17*1,02	м²	19,8417191	1 416
9	1115-0101-0203 ЭСН РК 8 04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	30	13 925
		из них:			
9.1		затраты на труд рабочих		10 284	308 520
		в том числе оплата труда рабочих		5 383	161 490
9.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,230009	5 586
9.2		машины и механизмы		57	1 710
		в том числе оплата труда машинистов		20	600
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,074973	6 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,074973	2 761
					207

9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0499818	14 377	719
9.2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0499818	4 712	236
9.2.4	313-401-0302	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0499818	3 299	165
9.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,8318418	48	40
9.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	13,7312937	3 584	107 520
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5149236	172	2 362
9.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	137,3129352	36	19
9.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,2984702	78	10 710
9.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	35,0147985	187	1 926
9.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,6865647	2 620	91 739
10	1217-0101-0703 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	0,6865647	1 103	757
10.1		из них: затраты на труд рабочих		2	348	696
10.1.1	009-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1533145	345	690
10.2		машинны и механизмы			177	354
10.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0007278	4 495	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	3	1	6
11	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	0,0007278	1	2
		из них:		15	2 761	5
11.1		затраты на труд рабочих		15	1 265	18 975
		в том числе оплата труда рабочих			1 265	18 975
					652	9 780

11.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	Чел.-ч	4,2301997	4 484	18 968
12	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделяемой поверхности	15	4 404	66 060
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 947	59 205
		в том числе оплата труда рабочих			2 066	30 990
12.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	9,8696418	5 999	59 208
12.2		машины и механизмы			24	360
		в том числе оплата труда машинистов			7	105
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0124955	6 955	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0124955	2 761	35
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0089253	14 377	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0089253	4 712	42
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0089253	9 293	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0089253	3 299	29
12.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2445543	196	48
12.3		материалы, изделия и конструкции			433	6 495
12.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,4291029	398	171
12.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	70,767654	84	5 944
12.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0223134	350	8
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,0082017	187	376
13	1121-0401-0118 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка светильника светодиодного накладного и подвесного линейного с креплением на бетонное основание (стена, потолок)	шт.	2	3 806	7 612
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 783	7 566
		в том числе оплата труда рабочих			1 919	3 838

13.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	1,3899731	5 443	7 566
13.2		машинны и механизмы			23	46
		в том числе оплата труда машинистов			8	16
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1261448	21	3
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0047602	9 293	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0047602	3 299	16
14	232-701-0203 ПрСЦ 09.2026 № 1-2	Светильник clip-in размерами 600х600 мм, мощность 40 Вт LED 6000К, степень защиты IP65 для чистых помещений	шт.	2,2885489	63 675	145 723
15	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Простая покраска водоземельсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	15	1 218	18 270
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 042	15 630
		в том числе оплата труда рабочих			546	8 190
15.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	2,749005	5 687	15 634
15.2		машинны и механизмы			11	165
		в том числе оплата труда машинистов			4	60
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мантовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0017852	6 955	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0017852	2 761	5
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0160656	9 293	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Чел.-ч	0,0160656	3 299	53
15.3		материалы, изделия и конструкции			165	2 475
15.3.1	236-202-0301	Краска водоземельсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0097836	218 283	2 136
15.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,9440265	116	110
15.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0188805	1 103	21
15.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0566417	4 057	230
16	1115-0302-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	27	1 782	48 114
		Формула объема = (42-15)				
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 563	42 201
		в том числе оплата труда рабочих			818	22 086

16.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	7,4223135	5 687	42 211
16.2		машинны и механизмы			12	324
16.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов			4	108
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0032133	6 955	22
16.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,0032133	2 761	9
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0321314	9 293	299
16.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,0321314	3 299	106
16.3.1	236-202-0301	материалы, изделия и конструкции			207	5 589
16.3.2	261-201-0342	Краска водоземлюстойная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,019464	218 283	4 249
16.3.3	218-103-0201	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,5447704	116	179
16.3.4	218-103-0203	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0957758	1 103	106
		Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,2595216	4 057	1 053
17	1116-0403-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	4	2 848	11 392
17.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			2 736	10 944
		в том числе оплата труда рабочих			1 388	5 552
17.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	1,8645632	5 869	10 943
17.2		машинны и механизмы			15	60
		в том числе оплата труда машинистов			2	8
17.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0028561	9 293	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,0028561	3 299	9
17.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3294046	101	33
17.3		материалы, изделия и конструкции			97	388
17.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000032	762 834	24
17.3.2	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	4,5770978		
17.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1739297	1 103	192
17.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0054468	31 625	172
18	242-209-7203 ПрСП 09.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4,5770978	24 231	110 908

19	1117-0104-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре Формула объема = 4*0,6 из них:	м подводок	2,4	2 003	4 807
19.1		затраты на труд рабочих			2 003	4 807
		в том числе оплата труда рабочих			1 016	2 438
19.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9625087	4 994	4 807
20	244-104-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	4,5770978	1 265	5 790
21	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	55 595	222 380
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			11 891	47 564
		в том числе оплата труда рабочих			6 031	24 124
21.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,9566438	5 978	47 565
21.2		машинны и механизмы			223	892
		в том числе оплата труда машинистов			79	316
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0195168	6 955	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0195168	2 761	54
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,079971	9 293	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,079971	3 299	264
21.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4917268	22	11
21.3		материалы, изделия и конструкции			43 481	173 924
21.3.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4,5770978	36 171	165 558
21.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,0344241	2 082	2 154
21.3.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4,5770978	1 357	6 211
22	1111-0214-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство столешницы	м² покрытия	1,8	3 700	6 660
		Формула объема = 3*0,6 из них:				

22.1		затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>		3 434	6 181
22.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 797	3 235
22.2		машинны и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>		145	261
22.2.1	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	52	94
22.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	78	5
22.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	113	2
22.2.4	331-101-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i> Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,0124241 маш.-ч	6 955	86
22.3		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i> материалы, изделия и конструкции	0,0179935 чел.-ч	2 761	34
22.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	0,0179935 кг	9 293	167
23	СТ	Каменные столешницы Формула объема = 3*0,6 <i>из них:</i>	1,8 м²	3 299	59
24	274-401-0102-0017 ПрСП 09.2026 № 1-3	Раковина овальная, встраиваемая под столешницу (установка снизу), из фарфора, с переливом, размерами 560х420 мм	121 кг	28 500	218
25	1116-0403-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм	861	218	
25.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>	2 848	8 544	
25.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машинны и механизмы	1 388 чел.-ч	5 869	8 207
25.2		<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	15 маш.-ч	2	45
25.2.1	331-101-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	0,0021421 чел.-ч	9 293	20
25.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	0,0021421 маш.-ч	3 299	7
25.3		материалы, изделия и конструкции	0,2470535	101	25
25.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000024 т	97	291
25.3.2	261-301-0410	Запорная арматура	0,000024 шт.	762 834	18

25.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1304473	1 103	144
25.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резбовых, нипельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0040851	31 625	129
26	242-209-7203 ПрСЦ 09.2026, № 1-3	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, РН 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3,4328234	24 231	83 181
27	1117-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка смесителя	шт.	3	5 449	16 347
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 418	16 254
		в том числе оплата труда рабочих			2 748	8 244
27.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4990954	6 504	16 254
27.2		материалы, изделия и конструкции			31	93
27.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0446267	781	35
27.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0892534	446	40
27.2.3	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	3,4328234		
27.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0446267	426	19
28	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3,4328234	11 136	38 228
29	1117-0104-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3,6	2 003	7 211
		Формула объема = 6*0,6				
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 003	7 211
		в том числе оплата труда рабочих			1 016	3 658
29.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4437631	4 994	7 210
30	244-104-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	6,8656468	1 265	8 685
31	244-104-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3,4328234	2 071	7 109

32	1110-0301-0502 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих	м²	18	5 525	99 450
32.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			4 863	87 534
		в том числе оплата труда рабочих			2 521	45 378
32.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,2099115	6 160	87 533
32.2		машинны и механизмы			179	3 222
		в том числе оплата труда машинистов			63	1 134
32.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3425683	9 293	3 183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,3425683	3 299	1 130
32.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,4903946	22	33
32.3		материалы, изделия и конструкции			483	8 694
32.3.1	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7208559	3 196	8 696
32.3.2	217-103-2300	Анкер рамный металлический	шт.	39,2330518		
32.3.3	217-106-0100	Шруп ГОСТ 1147-80	кг	0,195671		
33	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	20,5969403	3 261	67 167
34	1117-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка гарнитуры туалетной	шт.	1	2 167	2 167
		из них:				
		затраты на труд рабочих			2 167	2 167
34.1		в том числе оплата труда рабочих			1 099	1 099
34.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3332127	6 504	2 167
35	522-201-0502-0001 ПрСП 09.2026.№ 2	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1,1442745	8 588	9 827
	Раздел 2:	Перегородки				6 378 957
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			405 709
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			210 413

		Машинны и механизмы	тенге			81 526
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			22 651
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 891 722
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
36	1109-0104-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Монтаж конструкции стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м	м²	46,8	11 104	519 667
		формула объема = 3*5,2*3				
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих		8 669		405 709
		в том числе оплата труда рабочих		4 496		210 413
36.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	69,40345	5 846	405 733
36.2		машинны и механизмы		1 742		81 526
		в том числе оплата труда машинистов		484		22 651
36.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0636199	593	38
36.2.2	343-302-0201	Дрепи электрические	маш.-ч	1,723519	21	36
36.2.3	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,0347017	14 200	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0347017	3 943	137
36.2.4	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	5,5638433	14 212	79 073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	5,5638433	3 943	21 938
36.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,2660468	342	91
36.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0520528	14 377	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0520528	4 712	245
36.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0983217	9 293	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0983217	3 299	324
36.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6477654	93	60
36.3		материалы, изделия и конструкции			693	32 432
36.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0026774	10 602	28

36.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016066	1 155 682	1 857
36.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0002677	114 170	31
36.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001072	954 056	102
36.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,595851	543	867
36.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,1445905	242	35
36.3.7	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0016066	278 998	448
36.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000749	789 006	59
36.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000159	1 068 179	17
36.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0535523	2 146	115
36.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном Грн из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004764	565 300	269
36.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0053553	861	5
36.3.13	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	9,6393679	2 960	28 533
36.3.14	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000056	1 352 536	8
37	223-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом Формула объема = 3*5,2*3	м²	53,5520448	109 413	5 859 290
Раздел 3:		Лестничный марш				4 210 822
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 658 896
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 912 863
		машин и механизмы	тенге			30 695
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 971
		материалы, изделия и конструкции	тенге			521 231
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	659		
38	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	215	1 265	271 975
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 265	271 975

		в том числе оплата труда рабочих	652	140 180
38.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч 60,6328617	4 484 271 878
39	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности 37,5	4 404 165 151
		Формула объема = 5*2,5*3		
		из них:		
39.1		затраты на труд рабочих	3 947	148 013
		в том числе оплата труда рабочих	2 066	77 475
39.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч 24,6741045	5 999 148 020
39.2		машины и механизмы	24	900
		в том числе оплата труда машинистов	7	263
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч 0,0312386	6 955 217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч 0,0312386	2 761 86
39.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч 0,0223133	14 377 321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч 0,0223133	4 712 105
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч 0,0223133	9 293 207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч 0,0223133	3 299 74
39.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч 0,6113858	196 120
39.3		материалы, изделия и конструкции	433	16 238
39.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг 1,0727573	398 427
39.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг 176,919135	84 14 861
39.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³ 0,0557835	350 20
39.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг 5,0205041	187 939
40	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности 177,5	4 808 853 420
		Формула объема = (215-5*2,5*3)		
		из них:		

40.1		затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>		3 788	672 370
40.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 983	351 983
40.2		машины и механизмы		58	10 295
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		18	3 195
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6 955	2 644
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2 761	1 050
40.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	14 377	3 644
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	4 712	1 194
40.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9 293	2 356
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	3 299	836
40.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	196	1 532
40.3		материалы, изделия и конструкции		962	170 755
40.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	350	284
40.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	187	4 444
40.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	73	166 032
41	1115-0302-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка Формула объема = 5*2,5*3 <i>из них:</i>	м² окрашиваемой поверхности	37,5	3 624
41.1		затраты на труд рабочих		3 316	124 350
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>		1 736	65 100
41.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5 687	124 358
41.2		машины и механизмы		20	750
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		7	263
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6 955	62
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2 761	25
41.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9 293	664
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	3 299	236
41.3		материалы, изделия и конструкции		288	10 800
41.3.1	236-202-0301	Краска водоземельсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	218 283	6 463

41.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,6006606	116	2 738
41.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1330219	1 103	147
41.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,3604466	4 057	1 462
42	1115-0302-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	1 562,5	1 782	2 784 376
		Формула объема = (1600-5*2,5*3)				
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих		1 563		2 442 188
		в том числе оплата труда рабочих		818		1 278 125
42.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	429,5320313	5 687	2 442 749
42.2		машины и механизмы		12		18 750
		в том числе оплата труда машинистов		4		6 250
42.2.1	314-504-0501	Подъемники маховые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1859531	6 955	1 293
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,1859531	2 761	513
42.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,8594531	9 293	17 280
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	1,8594531	3 299	6 134
42.3		материалы, изделия и конструкции		207		323 438
42.3.1	236-202-0301	Краска водоземельсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1263906	218 283	245 872
42.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	89,3964375	116	10 370
42.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	5,5425781	1 103	6 113
42.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	15,0186094	4 057	60 931
	Раздел 4:	Стекло				12 010
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 773
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			6 050
		машины и механизмы	тенге			237
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			84
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		

43	1206-0102-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 прим Кэтр и Кэм=1,06	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках	м²	2,1	5 719	12 010
----	--	--	----	-----	-------	--------

43.1		из них:			
		затраты на труд рабочих		5 606	11 773
		в том числе оплата труда рабочих		2 881	6 050
43.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,8342063	11 772
43.2		машины и механизмы		113	237
		в том числе оплата труда машинистов		40	84
43.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0254716	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0254716	84

Составил

М.П. и Р.С.И.Р. и *Королевская*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м ²	53,5520448	109 413	5 859 290
2	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1852464	218 283	258 719
3	274-401-0102-0017 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Раковина овальная, встраиваемая под столешницу (установка снизу), из фарфора, с переливом, размерами 560x420 мм	шт.	3,4328234	64 983	223 075
4	242-209-7203 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8,0099212	24 231	194 088
5	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 274,4114103	73	166 032
6	244-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4,5770978	36 171	165 558
7	232-701-0203 ПрССЦ 09.2026 № 1-2	Светильник clip-in размерами 600x600 мм, мощность 40 Вт LED 6000К, степень защиты IP65 для чистых помещений	шт.	2,2885489	63 675	145 723
8	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м ²	35,0147985	2 620	91 739
9	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м ²	20,5969403	3 261	67 167
10	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	15,6952192	4 057	63 676

11	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	3,4328234	11 136	38 228
12	261-105-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика разная Мастика тиколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	9,6393679	2 960	28 533
13	233-202-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	19,8417191	1 416	28 096
14	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,686789	84	20 806
15	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	215,1235985	78	16 780
16	244-104-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	11,4427446	1 265	14 475
17	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	115,4858951	116	13 396
18	261-305-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4,5770978	2 426	11 104
19	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7208559	3 196	8 696
20	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	45,954062	187	8 593
21	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	7,1702513	1 103	7 909
22	244-104-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3,4328234	2 071	7 109
23	244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4,5770978	1 357	6 211
24	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	13,7312937	172	2 362
25	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,0344241	2 082	2 154
26	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016066	1 155 682	1 857

27	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,6139064	145	959
28	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,6191942	543	879
29	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,5018601	398	598
30	261-107-0567 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0016066	278 998	448
31	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,8905321	350	312
32	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0095318	31 625	301
33	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004764	565 300	269
34	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2586977	861	223
35	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0535523	2 146	115
36	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001072	954 056	102
37	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0105273	5 902	62
38	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000749	789 006	59
39	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000561	762 834	43
40	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0892534	446	40
41	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,1445905	242	35
42	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0446267	781	35
43	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0002677	114 170	31

44	261-107-0571 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000087	272 284	24
45	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,0469153	426	20
46	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,5421574	36	20
47	214-209-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0183084	1 020	19
48	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000159	1 068 179	17
49	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000056	1 352 536	8
50	261-201-0324 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0050348	605	3
51	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0026774	10 602	28
52	261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022886	986	2
53	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	2,9027953		
54	261-201-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитки керамические для полов	м²	19,8417191		
55	261-301-0410 ССЦ РК 8.04-08-2025	Запорная арматура	шт.	8,0099212		
56	261-301-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесители и краны водоразборные	шт.	3,4328234		
57	261-301-0508 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гарнитура туалетная	шт.	1,1442745		
58	217-103-2300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический	шт.	39,2330518		
59	217-106-0100 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	0,195671		
Итого материальные ресурсы			тене			7 456 181
II. Оборудование (подрядчикка)						

1	522-201-0502-0001 ПрСЦ 09.2026 № 2	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1,1442745	8 588	9 827
		Итого оборудование (подрядчика)	теге			9 827
		Всего по ведомости:	теге			7 466 008

Исходные данные : Э380

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э380'Q9Ж5А0Д0Ц8Н2ХМП+ШБ'2''''*
2	Ю'г.Алматы КТУ "КРГ 38 им М.В.Домоносова"'38'38"Текущий ремонт"'2'02-01-01"Текущий ремонт. КТУ "КРГ 38 им М.В.Домоносова"'""в текущих планах на 2026 года*
3	РСанузел*
4	Н105=12795261.11181986*
5	Е12-030101-010118"Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой нештукатуренной обшивки'м² стен*
6	Е12-150101-04024"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
7	Е12-150101-04013"Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
8	Е12-150101-09044"Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена'м трубопровода*
9	Е12-130103-010530"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки*
10	Е12-070101-020717"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
11	Е111-0212-010417"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м² покрытия*
12	С1233-202-010117.1.02"Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м²*
13	Е115-0101-020330"Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию'м² поверхности облицовки*
14	Е12-170101-07032"Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
15	Е146-0202-010315"Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м²*
16	Е115-0301-020515"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза'м² отделываемой поверхности*
17	Е121-0401-01182"Установка светильника светодиодного накладного и подвесного линейного с креплением на бетонное основание (стена, потолок)'шт.*
18	С1232-701-02032"Светильник clip-in размерами 600x600 мм, мощность 40 Вт LED 6000К, степень защиты IP65 для чистых помещений'шт.*
19	Е115-0302-010215"Простая покраска водоземельсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м² окрашиваемой поверхности*
20	Е115-0302-010542-15"Улучшенная покраска водоземельсионными составами по сборной конструкции стены'м² окрашиваемой поверхности*
21	Е116-0403-01024"Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
22	С1242-209-72034"Кран шаровый стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
23	Е117-0104-0108(РМ373843)'4 0,6"Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
24	С1244-104-09014"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
25	Е117-0104-01014"Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
26	Е111-0214-0101(РС150046)#прим3 0,6"Устройство столешниц'м² покрытия*
27	СТ(=1)'3,0,6'28500'Каменные столешницы'м²*
28	С1274-401-01020173"Раковина овальная, встраиваемая под столешницу (установка снизу), из фарфора, с переливом, размерами 560x420 мм'шт.*
29	Е116-0403-01023"Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм'шт.*
30	С1242-209-72033"Кран шаровый стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
31	Е117-0103-01013"Установка смесителя'шт.*
32	С1244-104-04033"Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм'шт.*
33	Е117-0104-0108(РМ373843)'6 0,6"Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре'м подводок*
34	С1244-104-09016"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
35	С1244-104-06013"Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моск, раковин, биде СБУ'шт.*
36	Е110-0301-0502(РС295676)'18"Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих'м²*
37	С1232-105-030318"Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм'м²*
38	Е117-0301-01011"Установка гарнитуры туалетной'шт.*
39	522-201-05020011"Зеркало настенное 600x800 мм'шт.*
40	РПерегородки*
41	Е109-0104-01073.5.2.3"Монтаж конструкции стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м'м²*
42	С1223-301-01013.5.2.3"Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухими заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м²*
43	РЛестничные марш*
44	Е146-0202-0103215"Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м²*
45	Е115-0301-02055.2.5.3=Ф1"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза'м² отделываемой поверхности*

46	E1115-0202-0901.215-Ф1" Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовом основе, толщина до 10 мм/м ² оштукатуриваемой поверхности*
47	E1115-0302-0104-Ф1" Улучшенная покраска водозмываемыми составами по штукатурке и сборной конструкции потолка/м ² окрашиваемой поверхности*
48	E1115-0302-0105.1600-Ф1" Улучшенная покраска водозмываемыми составами по сборной конструкции стены/м ² окрашиваемой поверхности*
49	РС-гesso*
50	E12-060102-0101#прим2.1" Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках/м ² *
51	КС*

46	E1115-0202-0901'215-Ф1"Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм'м ² оштукатуриваемой поверхности*
47	E1115-0302-0104'Ф1"Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка'м ² окрашиваемой поверхности*
48	E1115-0302-0105'1600-Ф1"Улучшенная покраска вододисперсионными составами по сборной конструкции стены'м ² окрашиваемой поверхности*
49	РСтекло*
50	E12-060102-0101#прим'2,1"Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках'м ² *
51	К*

Наименование стройки

г.Алматы КТУ "КРГ 38 им М.В.Домоносова"

Наименование объекта

Текущий ремонт

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-01

Текущий ремонт КТУ "КРГ 38 им М.В.Домоносова"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	53,5520448	109 413	5 859 289,88
2	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1852463	218 283	258 719,12
3	274-401-0102-0017 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Раковина овальная, встраиваемая под столешницу (установка снизу), из фарфора, с переливом, размерами 560x420 мм	шт.	3,4328234	64 983	223 075,16
4	242-209-7203 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8,0099212	24 231	194 088,4
5	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 274,4114103	73	166 032,03
6	244-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4,5770978	36 171	165 558,2
7	232-701-0203 ПрССЦ 09.2026 № 1-2	Светильник clip-in размерами 600x600 мм, мощность 40 Вт LED 6000К, степень защиты IP65 для чистых помещений	шт.	2,2885489	63 675	145 723,35
8	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	35,0147985	2 620	91 738,77

9	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м²	20,5969403	3 261	67 166,62
10	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	15,6952193	4 057	63 675,5
11	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	3,4328234	11 136	38 227,92
12	261-105-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика разная Мастика тиколовая стропильного назначения ГОСТ 25621-83	кг	9,6393679	2 960	28 532,53
13	233-202-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	19,8417191	1 416	28 095,87
14	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,686789	84	20 805,69
15	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	215,1235985	78	16 779,64
16	244-104-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	11,4427446	1 265	14 475,07
17	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	115,485895	116	13 396,36
18	261-305-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4,5770978	2 426	11 104,04
19	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7208559	3 196	8 695,86
20	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	45,954062	187	8 593,41
21	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	7,1702513	1 103	7 908,79
22	244-104-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3,4328234	2 071	7 109,38
23	244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4,5770978	1 357	6 211,12
24	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	13,7312937	172	2 361,78
25	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,0344241	2 082	2 153,67
26	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016066	1 155 682	1 856,72
27	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,6139064	145	959,02

28	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,6191942	543	879,22
29	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,5018602	398	597,74
30	261-107-0567 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0016066	278 998	448,24
31	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,8905322	350	311,69
32	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0095319	31 625	301,45
33	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004764	565 300	269,31
34	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2586977	861	222,74
35	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0535523	2 146	114,92
36	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001072	954 056	102,27
37	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0105273	5 902	62,13
38	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000749	789 006	59,1
39	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000056	762 834	42,72
40	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0892534	446	39,81
41	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,1445905	242	34,99
42	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0446267	781	34,85
43	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0002677	114 170	30,56
44	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0026774	10 602	28,39
45	261-107-0571 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000087	272 284	23,69
46	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,0469153	426	19,99

47	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,5421574	36	19,52
48	214-209-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0183084	1 020	18,67
49	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000159	1 068 179	16,98
50	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000056	1 352 536	7,57
51	261-201-0324 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0050348	605	3,05
52	261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022886	986	2,26
53	261-301-0508 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гарнитура тушечная	шт.	1,1442745	0	-
54	261-301-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесители и краны водоразборные	шт.	3,4328234	0	-
55	261-301-0410 ССЦ РК 8.04-08-2025	Запорная арматура	шт.	8,0099212	0	-
56	261-201-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитки керамические для полов	м²	19,8417192	0	-
57	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	2,9027953	0	-
58	217-106-0100 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	0,195671	0	-
59	217-103-2300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический	шт.	39,2330518	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			7 456 026
Оборудование поставки подрядчика						
1	522-201-0502-0001 ПрСП 09.2026 № 2	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1,1442745	8 588	9 827,03
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			9 827
		Всего по ведомости:	тенге			7 465 852,8