



7.064,264 тыс тенге

тыс тенге

974,381 тыс тенге

Трамаз Р 71 см 08.10.2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"08" 10 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по содержанию систем водоснабжения г.Зайсан (Обеспечение бесперебойного функционирования)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
	Правила КВЭП	Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6-01	Текущий ремонт систем водоснабжения г.Зайсан и 19 сел	5 799,888			5 799,888
	Итого по главе 6	5 799,888			5 799,888
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	5 799,888			5 799,888
	сметная з/плата				1 275,609
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,362
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	5 799,888			5 799,888
	Сметная прибыль (5)%	289,994			289,994
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	6 089,882			6 089,882
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	6 089,882			6 089,882
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%				
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
		6 089,882			6 089,882
		6 089,882			6 089,882

	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	6 089,882			6 089,882
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0000000000)	6 089,882			6 089,882
	Итого по части I, II, III	6 089,882			6 089,882
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	6 089,882			6 089,882
	Налог на добавленную стоимость, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:			974,381	974,381
	- 2026 г. - (НДС-16%)				
	Всего по сводному сметному расчету	6 089,882			974,381
	в т.ч. с разбивкой по годам:			974,381	7 064,264
	- 2026 г.	6 089,882			
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			974,381	7 064,264
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Архитектурная студия Томирис"



Н.А.Ахметжанов

7	1122-0105-0402 Клим = 1,12	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,262	1440359	377.374
8	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63x3,8 мм	м	262	550	144.100
9	1101-0203-0149 Клим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	759,8	100	75.980
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	37985	379.850
11	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4779	23.895
12	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	5	23558	117.790
13	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	50577	252.885

Составил
Проверил

А.Ф.Ниязбеков
Н.А.Ахметжанов

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Текущий ремонт систем водоснабжения г.Зайсан и 19 сел

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	362	
---	------------------------------------	--------	-----	--

Средства на оплату труда

1 275 609

Машины и механизмы

1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6,4674176	11724 3257	75 824 21 064
2	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	33,45216	12144 3892	406 243 130 196
3	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0352128	16188 4651	570 164
4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	52,2764	14797 4651	773 534 243 138

5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,02967424	12701 3257	13 078 3 354
6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,2728992	7439 3257	2 030 889
7	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	6,7403168	184	1 240
8	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,34752	125	293
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0469504	9265 3257	435 153

Итого по машинам и механизмам

102,668551

1 273 248

398 957

Материалы

1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03	954056	28 622
2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8646	465	402
3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,013	961410	12 498
4	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4779	23 895
5	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	37985	379 850
6	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	50577	252 885
7	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1	781	781
8	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	262	550	144 100
9	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	25	43630	1 090 750
10	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	5	23558	117 790
11	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	25	34366	859 150
12	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	15,2	1648	25 050

Утверждаю:

Руководитель отд.ЖКХ Пт и АД
Зайсанского района

А.Жумагалиев


2026г

Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Монтаж насоса артезианского погружного марки 2ЭЦВ10-63-150, масса 3,42 т. Демонтаж и монтаж оборудования для ревизии и наладки	шт.	1
2	Монтаж насоса артезианского погружного марки 2ЭЦВ8-25-150, масса до 2,47т. Демонтаж и монтаж оборудования для ревизии и наладки	шт.	1
3	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	25
4	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	25
5	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3 грунта	786
6	Устройство основания под трубопровод	м3 основания	26,2672
7	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,262
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	262
9	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	759,8
10	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10
11	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5
12	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	5
13	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5

Составил :

Гл.специалист



М.Бахытов

" 08 "

10

2026г