

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "Сем.тех.проект"
Государственная лицензия ГСЛ №13014803
от 17.09.2013 г.

**Заказчик: КГП на ПХВ «Областной перинатальный
центр» УЗ области Абай**

**Объект: Капитальный ремонт лифтовой шахты с
заменой грузопассажирского лифта и
восстановлением остановки в подвальном
помещении.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказ 2025-06-19

Книга 4

г. Семей 2025 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "Сем.тех.проект"
Государственная лицензия ГСЛ №13014803
от 17.09.2013 г.

**Заказчик: КГП на ПХВ «Областной перинатальный
центр» УЗ области Абай**

**Объект: Капитальный ремонт лифтовой шахты с
заменой грузопассажирского лифта и
восстановлением остановки в подвальном
помещении.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказ 2025-06-19

Книга 4

ТОО" Сем.тех.проект



А.Манарбекқызы

г. Семей 2025 г.

Капитальный ремонт лифта

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	2-01	Объектная смета ККапитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении	
4	2-01-02-02-АС	Локальная смета: Общепоисительные работы	
5	2-01-04-01-АС	Локальная смета: Демонтажные работы	
6	2-01-04-03-ЭОМ	Локальная смета: Электрическое освещение и электроснабжение	

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении" находится в регионе - Область Абай г. Семей.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:
 - Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных цен на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
 - Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
 - Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
 - Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоимостью (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инженеринговые услуги в строительстве:

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2025 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 1 квартал - 1,0587
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,079

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 12 %, 2026-2027 - 16%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.12 от 10.12.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена



КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай

общая сметная стоимость по сводному сметному расчету в сумме

в том числе

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

32 337,766 тыс тенге

тыс тенге

4 380,623 тыс тенге

ссылка на документ об утверждении)

проект №25-п-1.

"05" марта 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении (наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 912,993	1 912,993
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			400,000	400,000
		Итого по части I в текущих ценах			2 312,993	2 312,993
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении	7 818,196	14 224,138		22 042,334
		Итого по главе 2	7 818,196	14 224,138		22 042,334

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	7 818,196	14 224,138		22 042,334
	Сметная з/плата				2 919,560
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,107
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	492,546			492,546
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (938,616/164*1,5*3932+8*938,616*10/1968*(2532584,8/938,616+1,5*3932/164,00))/1000		138,079		138,079
	Итого по главе 8	492,546			
	Итого по главам 1-8	8 310,743	14 224,138		630,625
	Сметная прибыль (5)%	415,537			22 672,960
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	166,215	284,483		415,537
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	8 892,495	14 508,621	2,762	453,459
	Часть III Инжиниринговые услуги			140,841	23 541,956
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (23541,956*0,46%)			108,293	108,293
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (8892,495+14508,621*0,2)*2,90%			342,032	342,032
НДЦС РК 8.01-08-2022	Итого по части III в текущих ценах 2025г.			450,325	450,325
	Итого в текущих ценах в том числе	8 892,495	14 508,621	2 904,159	26 305,275
	Часть I, всего в том числе			2 312,993	2 312,993
	Проектные работы, всего			1 912,993	1 912,993

	в т. ч. с разбивкой по годам: - 2025 г. - 100%				1 912,993	1 912,993
	Инженерные изыскания на строительство, всего					
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				400,000	400,000
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. - 100%				400,000	400,000
	Часть II, III, всего	8 892,495	14 508,621		591,166	23 992,282
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2026 г. 1 квартал - 50%	4 446,247	7 254,310		295,583	11 996,141
	- 2026 г. 2 квартал - 50%	4 446,247	7 254,310		295,583	11 996,141
	В прогнозных ценах					
	Часть I, всего				2 312,993	2 312,993
	в том числе					
	Проектные работы, всего				1 912,993	1 912,993
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,0000000000)				1 912,993	1 912,993
	Инженерные изыскания на строительство, всего					
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				400,000	400,000
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,0000000000)				400,000	400,000
	Часть II, III, всего	9 504,743	15 507,539		631,868	25 644,150
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2026 г. 1 квартал - 50% (Кпер = 1,0587000000)	4 707,242	7 680,138		312,934	12 700,314
	- 2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,0790000000)	4 797,501	7 827,401		318,934	12 943,836
	Итого по части I, II, III	9 504,743	15 507,539		2 944,861	27 957,143
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г.				2 312,993	2 312,993
	- 2026 г. 1 квартал	4 707,242	7 680,138		312,934	12 700,314
	- 2026 г. 2 квартал	4 797,501	7 827,401		318,934	12 943,836
	Налог на добавленную стоимость, всего				4 380,623	4 380,623
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. - (НДС-12%)				277,559	277,559
	- 2026 г. 1 квартал - (НДС-16%)				2 032,050	2 032,050
	- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)				2 071,014	2 071,014
	Всего по сводному сметному расчету	9 504,743	15 507,539		7 325,484	32 337,766
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г.				2 590,552	2 590,552
	- 2026 г. 1 квартал	4 707,242	7 680,138		2 344,984	14 732,364
	- 2026 г. 2 квартал	4 797,501	7 827,401		2 389,948	15 014,850

Объектная смета №2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении		
	(наименование объекта)		
	Сметная стоимость работ и затрат		22 042,334 тыс. тенге
	Нормативная трудоемкость		1,107 тыс. чел.-ч
	Средства на оплату труда		2 919,560 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат			
Раздел 2. Общестроительные работы								
1	2-01-02-01	Общестроительные работы	1 561,125			1 561,125	0,287	704,845
		Итого по разделу:	1 561,125			1 561,125	0,287	704,845
Раздел 4. Внутренние инженерные системы								
2	2-01-04-02	Замена лифта	3 982,348	14 224,138		18 206,486	0,746	2 001,454
		Внутренние инженерные системы. Электромонтажные работы	2 274,723			2 274,723	0,074	213,261
		Итого по разделу:	6 257,071	14 224,138		20 481,209	0,820	2 214,715

Заказ 4 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Всего:	7 818,196	14 224,138	0,000	22 042,334	1,107	2 919,560	0,000

Главный инженер проекта

Составил

Проверил



Жумаканов Д.А.

Ахметова Г.

Жумаканов Д.А.

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)
на Общепоисследовательские работы

Основание: РП 2025-06-19

Сметная стоимость	1561,125	тыс. тенге
Средства на оплату труда	704,845	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,287	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 561 125
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 363 390
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			703 551
		машины и механизмы	Тенге			6 473
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 294
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			70 108
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			121 155
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			287
		Раздел 1. Шахта лифта, ИТОГО:	тенге			860 913

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
	из них:					
	затраты на труд рабочих		Тенге			793 617
	- в том числе оплата труда рабочих		Тенге			410 434
	машины и механизмы		Тенге			4 731
	- в том числе оплата труда машинистов		Тенге			972
	материалы, изделия и конструкции		Тенге			62 566
	оборудование		Тенге			0
	перевозки		Тенге			0
	прочие затраты		Тенге			0
	нормативная трудоемкость		чел.-ч			157
	Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:		тенге			860 913
	из них:					
	затраты на труд рабочих		Тенге			793 617
	- в том числе оплата труда рабочих		Тенге			410 434
	машины и механизмы		Тенге			4 731
	- в том числе оплата труда машинистов		Тенге			972
	материалы, изделия и конструкции		Тенге			62 566
	оборудование		Тенге			0
	перевозки		Тенге			0
	прочие затраты		Тенге			0
	нормативная трудоемкость		чел.-ч			157
1	1114-0202-0104 Клим = 1, 12	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1	8549	188 933
	из них:					
1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,3664	5435	7 426
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,3664	2818	3 851
1.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	25510	1 097

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:5	м3	0,001	25938	26
2	1115-0302-0319 Клим = 1,06	Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены/откоса	м2 окрашиваемой поверхности	22,1	3012	66 565
		из них:				
2.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5)	чел.-ч	0,49608	5383	2 670
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,49608	2818	1 398
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001272	0	0
2.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
2.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	781	88
2.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	446	82
2.7	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	7512	0
2.8	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	851834	64
2.9	261-201-0342	Шпательная клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	116	59
2.10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6548	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2567	0
2.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001166	8810	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001166	3065	4
3	1211-0101-0201 Клим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	32,6	12457	406 098
		из них:				
3.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3)	чел.-ч	2,24104	5287	11 848
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,24104	2718	6 091
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007303	0	0
3.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2:5	м3	0,022	25510	561
3.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	36	0

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
3.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0	0
3.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,007303 0,007303	6548 2567	48 19
4	1115-0302-0201 Клим = 1,06	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	264	488	128 832
		из них:				
4.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5)	чел.-ч	0,09752	4498	439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,09752	2354	230
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0
4.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	64654	11
4.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
4.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
4.6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	7512	0
4.7	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	170	1
4.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	116	2
4.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,000106 0,000106	6548 2567	1 0
4.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,000212 0,000212	8810 3065	2 1
5	1207-0101-1801 Клим = 1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м2	5,3	887	4 701
		из них:				
5.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4178	860
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2148	442
5.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
5.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	173	18

1	2	3	4	5	6	7
5.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	83	9
6	1207-0101-1804 Кклпм = 1,09 ; К1трпр=56; К1трм=56; К1зкс=56; К1мат=56;	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	м2	5,3	12412	65 784
		из них:				
6.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	2,881088	4178	12 037
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,881088	2148	6 189
6.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,672	0	0
6.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,46496	173	253
6.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,46496	83	122
		Раздел 2. Машинное помещение лифта, ИТОГО:	тенге			145 066
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			136 918
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			70 570
		машины и механизмы	Тенге			606
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			232
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 542
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			27
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			145 066

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			136 918
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			70 570
		машины и механизмы	Тенге			606
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			232
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 542
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			27
7	1211-0101-0201 Клим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10	12457	124 570
		из них:				
7.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3)	чел.-ч	2,24104	5287	11 848
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,24104	2718	6 091
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007303	0	0
7.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,022	25510	561
7.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	36	0
7.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0	0
7.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007303	6548	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007303	2567	19
8	1115-0302-0201 Клим = 1,06	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	488	14 640
		из них:				
8.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5)	чел.-ч	0,09752	4498	439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,09752	2354	230
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
8.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	64654	11
8.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
8.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
8.6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	7512	0
8.7	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	170	1
8.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	116	2
8.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6548	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2567	0
8.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	8810	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3065	1
9	1115-0302-0201 Клим = 1,06	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке/потолок	м2 окрашиваемой поверхности	12	488	5 856
		из них:				
9.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5)	чел.-ч	0,09752	4498	439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,09752	2354	230
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0
9.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	64654	11
9.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
9.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
9.6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	7512	0
9.7	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	170	1
9.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	116	2
9.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6548	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2567	0
9.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	8810	2

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3065	1
		Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			555 146
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			432 855
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			222 548
		машины и механизмы	Тенге			1 136
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			90
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			121 155
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			103
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			555 146
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			432 855
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			222 548
		машины и механизмы	Тенге			1 136
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			90
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			121 155
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			103
10	1207-0101-0207 Клим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/керамогранит прямка	м2	2,25	3906	8 789
		из них:				
10.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	4993	3 803
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2567	1 955
						8

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
10.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
10.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,015696 0,015696	6548 2567	103 40
11	1207-0101-1801 Клим = 1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м2	2,25	887	1 996
11.1	009-0120	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч чел.-ч	0,205901 0,205901	4178 2148	860 442
11.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
11.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	173	18
11.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	83	9
12	1207-0101-1804 Клим = 1,09 ; К1трр=56; К1трм=56; К1экс=56; К1мат=56;	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	м2	2,25	12412	27 927
12.1	009-0120	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч чел.-ч	2,881088 2,881088	4178 2148	12 037 6 189
12.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,672	0	0
12.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,46496	173	253
12.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,46496	83	122
13	1219-0101-0901 Клим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора/шахта	т	40,5	9760	395 280
13.1	009-0120	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч чел.-ч	2,336088 2,336088	4178 2148	9 760 5 018

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
13.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	1	0	0
14	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	47,49288	1519	72 142
15	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т-км	569,91456	86	49 013

Составил

Ахметова Г.

Проверил

Жумаканов Д.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальной помещении

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Общестроительные работы

Основание: РП 2025-06-19

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	в т.ч. ЗП маш.	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	287			
---	------------------------------------	--	--------	-----	--	--	--

Средства на оплату труда

704 845

Машины и механизмы

1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3812024	6548	2 496
2	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин			2567	979
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	11,85048	173	2 050
4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0906406	8810	799
					3065	278
				11,85048	83	984

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Итого по машинам и механизмам

24,1728030

6 328
1 256

Материалы

1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8875	25510	48 150
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0221	25938	573
3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05202	64654	3 363
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1491	36	5
5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,09911	1103	109
6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,63364	4057	10 685
7	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4973	781	1 950
8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,05977	446	1 811
9	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0017544	7512	13
10	261-107-0831	Мусор строительный	т	47,49288		
11	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016575	851834	1 412
12	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,53	170	260
13	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,271	116	1 307
14	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,896	116	568

Итого по материалам

70 208

Перевозка грузов

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
1	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	569,91456	86	49 013
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	47,49288	1519	72 142

Итого по перевозке грузов

121 155

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении	
	Регион: Область Абай г.Семей
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (б.2))
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 1 квартал - 50% (Кпер=1,0587)
	2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер=1,079)
	Объект: №2-01
	Наименование: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении
	Составил: Кулешова А.
	Раздел объектной сметы: 2. Общестроительные работы
	Локальная смета №2-01-02-01 Общестроительные работы РП 2025-06-19
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Кулешова А.
	Раздел №1 Шахта лифта.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
1	1114-0202-0104 22,1
2	1115-0302-0319 Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке стены/откоса 22,1 Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342
3	1211-0101-0201 32,6
4	1115-0302-0201 264 Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336
5	1207-0101-1801 5,3
6	1207-0101-1804 5,3 : К1трр=56; К1трм=56; К1зкс=56; К1мат=56;
Раздел №2 Машинное помещение лифта.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
7	1211-0101-0201 10
8	1115-0302-0201 30 Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336
9	1115-0302-0201 Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке/потолок 12 Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336
Раздел №3 Прочие работы.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
10	1207-0101-0207 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/керамогранит прямка 2,25
11	1207-0101-1801 2,25

№ п/п	Показатели
12	1207-0101-1804 2,25 : К1трр=56; К1трм=56; К1зкс=56; К1мат=56;
13	1219-0101-0901 Помещения. Очистка от строительного мусора/шахта ОБФ1 = 27*1,5 = 40,5
14	414-104-0601 47,49288
15	412-102-0112 ОБФ2 = 47.49288*12 = 569,91456

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Замена лифта

Основание: РП 2025-06-19

Сметная стоимость 18206,486 тыс. тенге

Средства на оплату 2001,454 тыс. тенге

труда

Нормативная 0,746 тыс. чел.-ч

трудоемкость

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			18 206 486
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			3 189 749
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 827 163
		машины и механизмы	Тенге			792 599
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			174 291
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			14 224 138
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			746
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 137 816

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
	из них:					
	затраты на труд рабочих	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			911 359
	машины и механизмы		Тенге			522 047
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			226 457
	материалы, изделия и конструкции		Тенге			49 797
	оборудование		Тенге			0
	перевозки		Тенге			0
	прочие затраты		Тенге			0
	нормативная трудоемкость		чел.-ч			213
	Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:		тенге			1 137 816
	из них:					
	затраты на труд рабочих		Тенге			911 359
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			522 047
	машины и механизмы		Тенге			226 457
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			49 797
	материалы, изделия и конструкции		Тенге			0
	оборудование		Тенге			0
	перевозки		Тенге			0
	прочие затраты		Тенге			0
	нормативная трудоемкость		чел.-ч			213
1	1303-0801-0501 Клим = 1,09 ; К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1зкс=0,4; К1мат=0;	Монтаж лифта грузового, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м/демонтаж	лифт	1	1365296	1 365 296
	из них:					
1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2)	чел.-ч	244,596	4656	1 138 839
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	244,596	2667	652 338
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,75704	0	0

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
1.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,4724	14545	195 956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	13,4724	3065	41 293
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14232	13604	15 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,14232	4380	5 003
1.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,4724	135	1 819
1.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,8972	311	3 078
1.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14232	8810	10 064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,14232	3065	3 501
2	1303-0801-0511 Клим = 1,09 Коб = -1 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 1303-0801-(0501, 0502)/демонтаж	м	-10,8	21063	-227 480
		из них:				
2.1	007-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4)	чел.-ч	4,36	4831	21 063
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,36	2767	12 064
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			17 068 671
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 278 391
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 305 116
		машины и механизмы	Тенге			566 142
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			124 494
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			14 224 138
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			533
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			17 068 671

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 278 391
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 305 116
		машины и механизмы	Тенге			566 142
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			124 494
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			14 224 138
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			533
3	1303-0801-0501 Клим = 1,09	Монтаж лифта грузового, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	лифт	1	3413239	3 413 239
		из них:				
3.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2)	чел.-ч	611,49	4656	2 847 097
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	611,49	2667	1 630 844
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,3926	0	0
3.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,681	14545	489 890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	33,681	3065	103 232
3.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,8558	13604	38 850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,8558	4380	12 508
3.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	33,681	135	4 547
3.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,743	311	7 695
3.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,8558	8810	25 160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,8558	3065	8 753
4	1303-0801-0511 Клим = 1,09 КоБ =-1	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 1303-0801-(0501, 0502)	м	-10,8	52658	-568 706

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

Приложение Г к ИДЦ РК

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1	007-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	10,9	4831	52 658
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	10,9	2767	30 160
5	580-000-0001 (кпл)	Лифт	компл	1	14224137,93	14 224 138

Составил

Ахметова Г.

Проверил

Жумаканов Д.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Замена лифта

Основание: РП 2025-06-19

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	746	
---	------------------------------------	--	--------	-----	--

Средства на оплату труда

2 001 454

Машины и механизмы

1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	47,1534	14545	685 846
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,99812	3065	144 525
3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговые усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	47,1534	13604	54 390
					4380	17 512
					135	6 366

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки				
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	34,6402	311	10 773
			маш.-ч	3,99812	8810	35 223
					3065	12 254
Итого по машинам и механизмам				136,94324		792 599
						174 291

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Лифт	компл	1	14224137,93	14 224 138
Итого по инженерному оборудованию						14 224 138

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении	
	Регион: Область Абай г.Семей
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (б.2))
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 1 квартал - 50% (Кпер=1,0587)
	2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01	
Наименование: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении	
Составил: Кулешова А.	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-02 Замена лифта РП 2025-06-19	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Кулешова А.
Раздел №1 Демонтажные работы.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
1	1303-0801-0501 Монтаж лифта грузового, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м/демонтаж 1 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1зс=0,4; К1мат=0; Ресурс исключен 261-107-0966 Ресурс исключен 243-904-0102 Ресурс исключен 236-203-0109 Ресурс исключен 214-208-0102 Ресурс исключен 217-101-0302 Ресурс исключен 516-102-0100 Ресурс исключен 261-107-0987 Ресурс исключен 217-302-0106 Ресурс исключен 236-201-0101 Ресурс исключен 217-106-0105 Ресурс исключен 261-107-0785 Ресурс исключен 261-102-0222 Ресурс исключен 261-107-0491 Ресурс исключен 261-107-0696 Ресурс исключен 217-101-0107 Ресурс исключен 261-107-0936 Ресурс исключен 247-216-1102 1303-0801-0511 Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 1303-0801-(0501, 0502)/демонтаж 10,8 (Коб = -1) : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1зс=0,4; К1мат=0;
2	

№ п/п	Показатели
	Раздел №2 Монтажные работы.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
3	1303-0801-0501 1 Ресурс исключен 217-302-0106 Ресурс исключен 261-107-0785 Ресурс исключен 236-201-0101 Ресурс исключен 236-203-0109 Ресурс исключен 214-208-0102 Ресурс исключен 217-106-0105 Ресурс исключен 217-101-0302 Ресурс исключен 261-107-0966 Ресурс исключен 261-102-0222 Ресурс исключен 261-107-0491 Ресурс исключен 516-102-0100 Ресурс исключен 247-216-1102 Ресурс исключен 217-101-0107 Ресурс исключен 243-904-0102 Ресурс исключен 261-107-0696 Ресурс исключен 261-107-0987

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0936
4	1303-0801-0511 10,8 (Коб = -1)
5	580-000-0001 (кпп) Лифт компл 1 СтФ1 = 16500000/1.16 = 14224137,9310345

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

Наименование объекта: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

Форма 4
Заказ 4

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы. Электромонтажные работы

Основание: РП

Сметная стоимость 2274,723 тыс. тенге

Средства на оплату 213,261 тыс. тенге

Нормативная 0,074 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 274 723
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			407 729
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			206 834
		машины и механизмы	Тенге			23 209
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			6 427
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 843 785
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			74
		Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			199 297

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			87 832
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			44 551
		машины и механизмы	Тенге			1 973
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			538
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			109 492
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			15
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			199 297
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			87 832
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			44 551
		машины и механизмы	Тенге			1 973
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			538
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			109 492
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			15
1	1308-0303-0601 Клим = 1,09	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	7	9422	65 954
		из них:				
1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,09	5952	6 488
1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	чел.-ч	1,09	3019	3 291
			т	0,000049	954056	47

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
1.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1154	81
1.4	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	1180596	1 181
1.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000036	859685	31
1.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,012	4837	58
1.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
1.8	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
1.9	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0
1.10	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416	1
1.11	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	6
1.12	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
1.13	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1
1.14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	311	44
1.15	343-302-0201	Дрепи электрические	маш.-ч	0,0436	20	1
2	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
3	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	627	627
4	247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	913	913
5	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
6	247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
7	1308-0501-1101 Клим = 1,09	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт.	2	7363	14 726

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
7.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,09	6280	6 845
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,09	3185	3 472
7.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	чел.-ч	0,0436	0	0
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	100 шт.	0,04	594	24
			маш.-ч	0,0218	13604	297
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0218	4380	95
7.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0218	8810	192
			чел.-ч	0,0218	3065	67
			маш.-ч	0,2834	20	6
8	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	23962	23 962
9	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860	24 860
10	1121-0602-0101 Клим = 1,06	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	2	17538	35 076
		из них:				
10.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,453582	5854	14 363
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,453582	2969	7 285
10.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	чел.-ч	0,028832	0	0
10.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	419627	420
10.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	т	0,0004	954056	382
10.6	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	922	92
10.7	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,58	523	303
			кг	0,016	3256	52

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
10.8	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
10.9	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
10.10	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
10.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,014416	13604	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014416	4380	63
10.12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0212	311	7
10.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,014416	8810	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014416	3065	44
10.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,265	20	5
11	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54	шт.	1	18590	18 590
12	247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	шт.	1	1857	1 857
13	247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа РИп (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	2248	2 248
14	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
15	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	61	244
		Раздел 2. Осветительное оборудование, ИТОГО:	тенге			262 249

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			27 792
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			14 100
		машины и механизмы	Тенге			144
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			48
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			234 313
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			5
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			262 249
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			27 792
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			14 100
		машины и механизмы	Тенге			144
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			48
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			234 313
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			5
16	1121-0401-0101 Клим = 1,06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	12	2447	29 364
		из них:				
16.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6)	чел.-ч	0,409478	5657	2 316
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,409478	2869	1 175
16.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	чел.-ч	0,00106	0	0
		Т	т	0,0000315	36581	1
						6

1	2	3	4	5	6	7
16.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,0204	2250	46
16.5	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	3256	10
16.6	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	607	62
16.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00053	13604	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	4380	2
16.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00053	8810	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	3065	2
17	247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5K, IP65	шт.	11	17552	193 072
18	247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5K, IP50 A	шт.	1	39813	39 813
		Раздел 3. Кабельные изделия, ИТОГО:	тенге			299 333
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			62 385
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			31 675
		машины и механизмы	Тенге			285
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			15
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			236 663
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			11
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			299 333

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			62 385
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			31 675
		машины и механизмы	Тенге			285
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			15
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			236 663
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			11
19	1121-0101-0102 Клим = 1,06	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	90	467	42 030
		из них:				
19.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6)	чел.-ч	0,078652	5657	445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,078652	2869	226
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000053	0	0
19.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
19.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
19.5	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
19.6	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,00012	27999	3
19.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0000318	13604	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	4380	0
19.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0000212	8810	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	3065	0
19.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,023108	24	1
19.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01219	25	0
19.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,005088	164	1

1	2	3	4	5	6	7
20	1121-0101-0202 Клим = 1,06	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм ²	м	15	402	6 030
20.1	004-0135	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,067098	5556	373
20.2	099-0100	в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,067098	2818	189
20.3	217-105-0102	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001802	0	0
20.4	243-902-1404	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
20.5	247-216-1101	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0,004	4540	18
20.6	314-102-0101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
20.7	331-101-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000106	13604	1
20.8	343-302-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	4380	0
20.9	343-302-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0000742	8810	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000742	3065	0
		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,023108	24	1
		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01219	25	0
21	1121-0102-0101 Клим = 1,06	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20	914	18 280
21.1	004-0135	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,150732	5556	837
21.2	099-0100	в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,150732	2818	425
21.3	214-209-0108	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000036	0	0
21.4	217-105-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	629	0
21.5	241-207-0301	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1186	8
21.6	241-221-0101	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	45	45
		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	5	6

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
21.7	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,004	2250	9
21.8	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
21.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00002544	13604	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002544	4380	0
21.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0000106	8810	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000106	3065	0
21.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,077274	24	2
21.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04081	25	1
22	243-107-2502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	460	23 460
23	243-107-2503 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	10,2	716	7 303
24	243-107-2901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	15,3	756	11 567
25	243-107-2903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	15,3	1842	28 183
26	243-107-2905 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	35,7	4445	158 686
27	243-107-2103 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1x4 (ок)-0,66	м	10,2	372	3 794
		Раздел 4. Кабеленесущие системы, ИТОГО:	тенге			281 623

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			161 140
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			81 720
		машины и механизмы	Тенге			16 195
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 530
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			104 288
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			31
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			281 623
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			161 140
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			81 720
		машины и механизмы	Тенге			16 195
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 530
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			104 288
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			31
28	1308-0201-1221 Клим = 1,09	Монтаж лотка кабельного на непроходной эстакаде	м лотка	15	2441	36 615
		из них:				
28.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,208517	6043	1 260
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,208517	3065	639
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09592	0	0
28.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,125	1092	136

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
28.4	261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,0374	398	15
28.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000545	13604	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000545	4380	2
28.6	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,09483	10733	1 018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09483	3065	291
28.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000545	8810	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000545	3065	2
29	243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	2159	32 385
30	243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	867	13 005
31	243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВС100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	767	7 670
32	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,4	300	15 120
33	1121-0301-0102 Клим = 1,06	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	20	2054	41 080
		из них:				
33.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,348104	5359	1 865
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,348104	2718	946
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001272	0	0
33.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,002436	1186	3
33.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00032	31625	10
33.5	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	754778	8
33.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000163	859685	14

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
33.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	1446	116
33.8	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	2189	14
33.9	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,029	300	9
33.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000848	13604	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	4380	4
33.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	8810	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3065	1
33.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,026288	24	1
33.13	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,013886	25	0
34	241-101-0114 Коб=1,02	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x2,5 мм	м	20,4	961	19 604
35	1121-0301-0201 Клим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	65	1496	97 240
		из них:				
35.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4)	чел.-ч	0,271148	5455	1 479
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,271148	2767	750
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000053	0	0
35.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	1186	5
35.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	6	6
35.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0000318	13604	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	4380	0
35.6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,03392	101	3
35.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0000212	8810	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	3065	0
35.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,044732	24	1
35.9	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,023638	25	1

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
36	241-207-1701 Коб=1,01	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	65,65	118	7 747
37	1121-0301-0203 Клим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	5	1789	8 945
37.1	004-0134	из них: Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,32277	5455	1 761
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32277	2767	893
37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,000212	0	0
37.4	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,002604	1186	3
37.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,62	29	18
37.6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	чел.-ч	0,0001378	13604	2
37.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001378	4380	1
37.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03816	101	4
37.9	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0000742	8810	1
			чел.-ч	0,0000742	3065	0
			маш.-ч	0,02862	24	1
			маш.-ч	0,015158	25	0
38	241-207-1705 Коб=1,01	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	5,05	438	2 212
		Раздел 5. Электромонтажные устройства и изделия, ИТОГО:	тенге			1 232 221

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			68 580
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			34 788
		машины и механизмы	Тенге			4 612
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 296
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 159 029
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			12
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 232 221
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			68 580
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			34 788
		машины и механизмы	Тенге			4 612
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 296
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 159 029
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			12
39	247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	480	5 280
40	1121-0402-0102 Клим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1088	4 352
		из них:				
40.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,196312	5455	1 071

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,196312	2767	543
40.3	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	чел.-ч	0,0000954	0	0
40.4	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	кг	0,0011	3256	4
40.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	100 шт.	0,0204	594	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0000954	8810	1
40.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,0000954	3065	0
40.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,000954	24	0
			маш.-ч	0,00053	25	0
41	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одностепенная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	2040	2 040
42	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
43	247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	2736	5 472
44	1308-0207-0202 Клим = 1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	72	1734	124 848
		из них:				
44.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,1526	5854	893
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1526	2969	453
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004796	0	0
44.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	552693	719
44.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	1154	10
44.5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1293	48
44.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,002398	13604	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	4380	11
						16

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
44.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,034117	311	11
44.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002398	8810	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	3065	7
45	252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	3784	1 089 792

Составил

Ахметова Г.

Проверил

Жумаканов Д.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Основание: РП
Внутренние инженерные системы. Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	74		
		Средства на оплату труда				
						213 261

Машины и механизмы

1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2842998	13604	3 868
2	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,42245	4380	1 245
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,490724	10733	15 267
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,3956	3065	4 360
					311	1 086
					101	242

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2734666	8810	2 409
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,552076	3065	838
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,402	24	181
8	343-302-0301	Шуруверты строительно-монтажные	маш.-ч	3,98825	20	28
9	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,45792	25	100
				164	75	

Итого по машинам и механизмам

21,2667864
23 256
6 443

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	419627	839
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0936	552693	51 732
3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	629	0
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000378	36581	14
5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,875	1092	2 048
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001143	954056	1 090
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68985	1186	818
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,138	1154	1 313

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
9	217-302-0205	Электрод типа З42А, З46А, З50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	1180596	8 264
11	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0064	31625	202
12	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	754778	151
13	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000578	859685	497
15	241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x2,5 мм	м	20,4	961	19 604
16	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20,2	45	909
17	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	65,65	118	7 747
18	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	5,05	438	2 212
19	241-221-0101	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	5	120
20	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	6	378
21	241-221-0106	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	29	90
22	243-107-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1x4 (ок)-0,66	м	10,2	372	3 794
23	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	460	23 460
24	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	10,2	716	7 303

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
25	243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(A)-LSLTx 5x1.5 (ок)-0.66	м	15,3	756	11 567
26	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 (ок)-0.66	м	15,3	1842	28 183
27	243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 (ок)-0.66	м	35,7	4445	158 686
28	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.6848	2250	1 541
29	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0.06	4540	272
30	243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	2159	32 385
31	243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	867	13 005
32	243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВС100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	767	7 670
33	247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	11	17552	193 072
34	247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 A	шт.	1	39813	39 813
35	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 123-1 У2 IP54	шт.	1	18590	18 590
36	247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-4 IP41	шт.	1	1857	1 857
37	247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	480	5 280
38	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	23962	23 962
39	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860	24 860

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
40	247-204-0704	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 1P 2A 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
41	247-204-0709	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 1P 6A 4,5 кА "С"	шт.	1	627	627
42	247-204-0712	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 1P 13A 4,5 кА "С"	шт.	1	913	913
43	247-204-0857	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "D" 3P 16A 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
44	247-204-0859	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "D" 3P 25A 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
45	247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspira, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	2736	5 472
46	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
47	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	2040	2 040
48	247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1P до 63А	шт.	1	2248	2 248
49	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
50	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	61	244
51	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2736	3256	891
52	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	0,084	4837	406
53	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0108	27999	302
54	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,6	1446	15 328
55	252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	3784	1 089 792
56	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	2189	285
57	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3416	594	203
58	261-107-0450	Шлагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401	3
59	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1416	10
60	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,042	939	39

Заказ 4 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
61	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	1438	201
62	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242
63	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,664	1293	3 445
64	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10
65	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	607	743
66	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,98	300	15 294
67	261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,561	398	223

Итого по материалам

1 843 759

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование:	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальной помещении
	Регион: Область Абай г.Семей
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00% (НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (6.2))
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2026 г. 1 квартал - 50% (Кпер=1,0587)
	2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01	
Наименование:	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальной помещении
	Составил: Кулешова А.
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-03 Внутренние инженерные системы. Электромонтажные работы РП	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Кулешова А.
Раздел №1 Электрооборудование.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели	№ п/п	Показатели
1	1308-0303-0601 7		Ресурс исключен 261-303-0112
2	247-204-0704 3		Ресурс исключен 261-303-0111
3	247-204-0709 1	17	247-102-1423 11
4	247-204-0712 1	18	247-102-1464 1
5	247-204-0857 1	Раздел №3 Кабельные изделия.	
6	247-204-0859 1	Подраздел 1 Подраздел без наименования	
7	1308-0501-1101 2	19	1121-0101-0102 90
8	247-203-0106 1		Ресурс исключен 261-302-0456
9	247-203-0202 1		Ресурс исключен 261-303-0115
10	1121-0602-0101 2	20	1121-0101-0202 15
	Ресурс исключен 261-303-0113		Ресурс исключен 261-302-0456
11	247-201-0125 1		Ресурс исключен 261-303-0115
12	247-201-0133 1	21	1121-0102-0101 20
13	247-215-0301 1		Ресурс исключен 261-302-0456
14	247-216-0201 6		Ресурс исключен 261-303-0115
15	247-216-0301 4	22	243-107-2502 50 (Коб = 1,02)
Раздел №2 Осветительное оборудование.		23	243-107-2503 10 (Коб = 1,02)
Подраздел 1 Подраздел без наименования		24	243-107-2901 15 (Коб = 1,02)
16	1121-0401-0101 12	25	243-107-2903 15 (Коб = 1,02)

Заказ 4 Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
26	243-107-2905 35 (Коб = 1,02)
27	243-107-2103 10 (Коб = 1,02)
Раздел №4 Кабеленесущие системы.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
28	1308-0201-1221 15
29	243-907-1024 15
30	243-907-2504 15
31	243-907-4801 10
32	261-404-0209 504
33	1121-0301-0102 20
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 241-101-0100
	Ресурс исключен 241-115-0100
	Ресурс исключен 261-301-0351
34	241-101-0114 20 (Коб = 1,02)
35	1121-0301-0201 65
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191

№ п/п	Показатели
36	241-207-1701 65 (Коб = 1,01)
37	1121-0301-0203 5
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
38	241-207-1705 5 (Коб = 1,01)
Раздел №5 Электромонтажные устройства и изделия.	
Подраздел 1 Подраздел без наименования	
39	247-202-0404 11
40	1121-0402-0102 4
	Ресурс исключен 261-303-0121
41	247-214-1408 1
42	247-212-0201 1
43	247-206-0701 2
44	1308-0207-0202 72
45	252-301-1715 288

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
4	I Строительные материалы, изделия и конструкции						
	Растворы	м3	1,9096	0,048723	0,048723	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8875	0,048150	0,048150125	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0221	0,000573	0,00057323	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,002836	0,002302	0,002302	100,00	Казахстан
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016575	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000578	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	0,000151	0,000151	100,00	Казахстан
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	28,12007	0,009958	0,009958	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,271	0,001307	0,001307	100,00	Казахстан
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4973	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,05977	0,001811	0,001811	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,896	0,000568	0,000568	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	0,000607	0,000607	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,664	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,53	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,052398	0,003377	0,003377	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05202	0,003363	0,003363	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000378	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан

15	Трубы из пластмасс	шт.	90,15	0,000588	0,000588	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	0,000378	0,0003783	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	0,000120	0,00012	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	0,000090	0,0000899	100,00	Казахстан
241-207-1701	Трубы из пластмасс	м	90,9	0,010868	0,010868	100,00	Казахстан
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	65,65	0,007747	0,007747	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	5,05	0,002212	0,002212	100,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20,2	0,000909	0,000909	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	0,0484	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0064	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,042	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	1,33842	0,001498	0,001498	100,00	Казахстан
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	0,000000	0,000000	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000184	0,000184	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,138	0,001313	0,001313	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,0956	0,052571	0,052571	100,00	Казахстан
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,000839	0,000839	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0936	0,051732	0,051732	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	0,008143	0,009355	0,009355	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001143	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	0,008264	0,008264	100,00	Казахстан
261-107-0203	Металлоконструкции строительные	100 шт.	0,4716	0,000487	0,000487	100,00	Казахстан
261-107-0224	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3416	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	288	1,089792	1,089792	100,00	Казахстан
252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	1,089792	1,089792	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	кг	1,875	0,002048	0,002048	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,875	0,002048	0,002048	100,00	Казахстан

26	Трубы стальные	м	20,4	0,019604	0,019604	100,00	Казахстан
241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x2,5 мм	м	20,4	0,019604	0,019604	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	137,7	0,232993	0,232993	100,00	Казахстан
243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	15,3	0,011567	0,011567	100,00	Казахстан
243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,007303	0,007303	100,00	Казахстан
243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	15,3	0,028183	0,028183	100,00	Казахстан
243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	0,023460	0,023460	100,00	Казахстан
243-107-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1x4 (ок)-0,66	м	10,2	0,003794	0,003794	100,00	Казахстан
243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	35,7	0,158686	0,158686	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	12	0,232885	0,232885	100,00	Казахстан
247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	11	0,193072	0,193072	100,00	Казахстан
247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 А	шт.	1	0,039813	0,039813	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	30	0,045390	0,04539	100,00	Казахстан
243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	0,013005	0,013005	100,00	Казахстан
243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	0,032385	0,032385	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,7448	0,001813	0,001813	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,6848	0,001541	0,001541	100,00	Казахстан
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0,06	0,000272	0,000272	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	0,9186	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2736	0,000891	0,000891	100,00	Казахстан

261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,561	0,000223	0,000223	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изоленга ПВХ	кг	0,084	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,0108	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
252-207-3974	Втулки B22	1000 шт.	0,0108	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	52,204	0,016037	0,016037	100,00	Казахстан
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	0,000743	0,000743	100,00	Казахстан
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,98	0,015294	0,015294	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	57,6	0,119768	0,119768	100,00	Казахстан
247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	0,024860	0,024860	100,00	Казахстан
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000437	0,000437	100,00	Казахстан
247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1P до 63А	шт.	1	0,002248	0,002248	100,00	Казахстан
247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан
247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	0,005280	0,005280	100,00	Казахстан
247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3P 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 2А 4,5 кА "C"	шт.	3	0,002760	0,002760	100,00	Казахстан
247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	шт.	1	0,001857	0,001857	100,00	Казахстан
247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 13А 4,5 кА "C"	шт.	1	0,000913	0,000913	100,00	Казахстан
252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,6	0,015328	0,015328	100,00	Казахстан
247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspira, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	0,005472	0,005472	100,00	Казахстан
247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 123-1 У2 IP54	шт.	1	0,018590	0,018590	100,00	Казахстан
247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6А 4,5 кА "C"	шт.	1	0,000627	0,000627	100,00	Казахстан
247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,023962	0,023962	100,00	Казахстан
247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	0,000244	0,000244	100,00	Казахстан

247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3P 16A 4,5 кА "D"	шт.	1	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан
243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	0,007670	0,007670	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые	компл	1	14,224138	14,224138	100,00	Казахстан
580-000-0001	Лифт	компл	1	14,224138	14,224138	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
41	Прочие	100 шт.	0,14	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	2,63364	0,010685	0,010685	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,63364	0,010685	0,010685	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	0,80296	0,000940	0,000940	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,09911	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68985	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	0,150854	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1491	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0017544	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
Итого:				16,138104	16,138104	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.

Составил

Ахметова Г.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Жумаканов Д.А.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик

Руководитель КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай
Дайрбеков А.К.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
4	Растворы	м3	1,9096	0,048723	0,048723	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8875	0,048150	0,048150125	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0221	0,000573	0,00057323	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,002836	0,002302	0,002302	100,00	Казахстан
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016575	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000578	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	0,000151	0,000151	100,00	Казахстан
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
261-201-0342	Краски и лаки	кг	28,12007	0,009958	0,009958	100,00	Казахстан
236-104-0101	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,271	0,001307	0,001307	100,00	Казахстан
236-202-1014	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4973	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан
261-201-0342	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,05977	0,001811	0,001811	100,00	Казахстан
236-201-0101	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,896	0,000568	0,000568	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	0,000607	0,000607	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,664	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан
261-201-0336	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,052398	0,003377	0,003377	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05202	0,003363	0,003363	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000378	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан

15	Трубы из пластмасс	шт.	90,15	0,000588	0,000588	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	0,000378	0,0003783	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	0,000120	0,00012	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	0,000090	0,0000899	100,00	Казахстан
241-207-1701	Трубы из пластмасс	м	90,9	0,010868	0,010868	100,00	Казахстан
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	65,65	0,007747	0,007747	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	0,002212	0,002212	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	0,0484	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0064	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,042	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	1,33842	0,001498	0,001498	100,00	Казахстан
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	0,000000	0,000000	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000184	0,000184	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,138	0,001313	0,001313	100,00	Казахстан
214-201-0101	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,0956	0,052571	0,052571	100,00	Казахстан
214-208-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,000839	0,000839	100,00	Казахстан
23	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0936	0,051732	0,051732	100,00	Казахстан
217-101-0107	Металлоконструкции строительные	т	0,008143	0,009355	0,009355	100,00	Казахстан
222-509-0801	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001143	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан
261-107-0203	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	0,008264	0,008264	100,00	Казахстан
261-107-0224	Металлоконструкции строительные	100 шт.	0,4716	0,000487	0,000487	100,00	Казахстан
252-301-1715	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан
217-101-0101	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3416	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	288	1,089792	1,089792	100,00	Казахстан
	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	1,089792	1,089792	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	кг	1,875	0,002048	0,002048	100,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,875	0,002048	0,002048	100,00	Казахстан

26	Трубы стальные	м	20,4	0,019604	0,019604	100,00	Казахстан
241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	20,4	0,019604	0,019604	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	137,7	0,232993	0,232993	100,00	Казахстан
243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	15,3	0,011567	0,011567	100,00	Казахстан
243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,007303	0,007303	100,00	Казахстан
243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	15,3	0,028183	0,028183	100,00	Казахстан
243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	0,023460	0,023460	100,00	Казахстан
243-107-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1x4 (ок)-0,66	м	10,2	0,003794	0,003794	100,00	Казахстан
243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	35,7	0,158686	0,158686	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	12	0,232885	0,232885	100,00	Казахстан
247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	11	0,193072	0,193072	100,00	Казахстан
247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 A	шт.	1	0,039813	0,039813	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	30	0,045390	0,04539	100,00	Казахстан
243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	0,013005	0,013005	100,00	Казахстан
243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	0,032385	0,032385	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,7448	0,001813	0,001813	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,6848	0,001541	0,001541	100,00	Казахстан
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0,06	0,000272	0,000272	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	0,9186	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2736	0,000891	0,000891	100,00	Казахстан

261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,561	0,000223	0,000223	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,084	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,0108	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0108	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	52,204	0,016037	0,016037	100,00	Казахстан
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	0,000743	0,000743	100,00	Казахстан
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,98	0,015294	0,015294	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	57,6	0,119768	0,119768	100,00	Казахстан
247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	0,024860	0,024860	100,00	Казахстан
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000437	0,000437	100,00	Казахстан
247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	0,002248	0,002248	100,00	Казахстан
247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм ²	шт.	6	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан
247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	0,005280	0,005280	100,00	Казахстан
247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 2А 4,5 кА "C"	шт.	3	0,002760	0,002760	100,00	Казахстан
247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П4 IP41	шт.	1	0,001857	0,001857	100,00	Казахстан
247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 13А 4,5 кА "C"	шт.	1	0,000913	0,000913	100,00	Казахстан
252-207-3979	Переключатель гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,6	0,015328	0,015328	100,00	Казахстан
247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspira, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	0,005472	0,005472	100,00	Казахстан
247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 123-1 У2 IP54	шт.	1	0,018590	0,018590	100,00	Казахстан
247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 6А 4,5 кА "C"	шт.	1	0,000627	0,000627	100,00	Казахстан
247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,023962	0,023962	100,00	Казахстан
247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	0,000244	0,000244	100,00	Казахстан

247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3P 16A 4,5 кА "D"	шт.	1	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан
243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	0,007670	0,007670	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые	компл	1	14,224138	14,224138	100,00	Казахстан
580-000-0001	Лифт	компл	1	14,224138	14,224138	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
41	Прочие	100 шт.	0,14	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	2,63364	0,010685	0,010685	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шрифтовая двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,63364	0,010685	0,010685	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	0,80296	0,000940	0,000940	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,09911	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шлагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68985	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	0,150854	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1491	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0017544	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
Итого:				16,138104	16,138104	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.

Составил  Ахметова Г.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил  Жумаканов Д.А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA 2025.12 от 10.12.2025 г.

Цена региона Абай г.Семей

Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением останки в подвальном помещении

Наименование стройки:

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Основание:

Локальные сметы 2-01-02-01, 2-01-04-02, 2-01-04-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Основание	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8875	25510	48 150
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0221	25938	573
3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	419627	839
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0936	552693	51 732
5	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	629	0
6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05202	64654	3 363
7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000378	36581	14
8	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,875	1092	2 048
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001143	954056	1 090

10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68985	1186	818
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,138	1154	1 313
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1491	36	5
14	218-103-0201	Ветошь	кг	0,09911	1103	109
15	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,63364	4057	10 685
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	1180596	8 264
17	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0064	31625	202
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	754778	151
19	236-104-0101	Олифа "Оксол" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4973	781	1 950
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
21	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,05977	446	1 811
22	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000578	859685	497
23	241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40x2,5 мм	м	20,4	961	19 604
24	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20,2	45	909
25	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	65,65	118	7 747
26	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	5,05	438	2 212
27	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	5	120
28	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	6	378
29	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	29	90
30	243-107-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSL Tx 1x4 (ок)-0,66	м	10,2	372	3 794
31	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSL Tx 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	460	23 460

32	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	10,2	716	7 303
33	243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	15,3	756	11 567
34	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	15,3	1842	28 183
35	243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	35,7	4445	158 686
36	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,6848	2250	1 541
37	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0,06	4540	272
38	243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	2159	32 385
39	243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	867	13 005
40	243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВС100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	767	7 670
41	247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	11	17552	193 072
42	247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 А	шт.	1	39813	39 813
43	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 12з-1 У2 IP54	шт.	1	18590	18 590
44	247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-4 IP41	шт.	1	1857	1 857
45	247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	480	5 280
46	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	23962	23 962
47	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860	24 860


48	247-204-0704	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 2A 4,5 кА "C"	шт.	3	920	2 760
49	247-204-0709	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"	шт.	1	627	627
50	247-204-0712	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 13A 4,5 кА "C"	шт.	1	913	913
51	247-204-0857	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "D" 3P 16A 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
52	247-204-0859	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "D" 3P 25A 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
53	247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspira, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	2736	5 472
54	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
55	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	2040	2 040
56	247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1P до 63А	шт.	1	2248	2 248
57	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
58	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	61	244
59	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2736	3256	891
60	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	0,084	4837	406
61	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0108	27999	302
62	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,6	1446	15 328
63	252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	3784	1089 792
64	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0017544	7512	13
65	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	2189	285
66	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3416	594	203
67	261-107-0450	Шлагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401	3
68	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1416	10
69	261-107-0831	Мусор строительный	т	47,49288		
70	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,042	939	39
71	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	1438	201
72	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016575	851834	1 412
73	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242

75	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,167	116	1 875
76	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,664	1293	3 445
77	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10
78	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	607	743
79	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,98	300	15 294
80	261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,561	398	223
Итого по материальным ресурсам						1913966

Оборудование					
1	580-000-0001	Лифт	компл	1	14224137,93
Итого по оборудованию					14224138

Всего по ведомости

16138 104

Составил  Ахметова Г.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил  Жумаканов Д.А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой грузопассажирского лифта и восстановлением остановки в подвальном помещении

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	в т.ч. 3П маш.		7
					6		

Трудовые ресурсы

	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1 107,00	
--	------------------------------------	--------	----------	--

Средства на оплату труда

2 919 560

Машины и механизмы

1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	47,1534	14545 3065	685 846 144 525
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	4,2824198	13604 4380	58 258 18 757
3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	47,1534	135	6 366
4	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,42245	10733 3065	15 267 4 360
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3812024	6548 2567	2 496 979
6	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	11,85048	173	2 050

7	316-103-0601	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	38,130924	311	11 859
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,3956	101	242
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,3622272	8810 3065	38 431 13 370
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,552076	24	181
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,402	20	28
12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,98825	25	100
13	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,85048	83	984
14	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,45792	164	75

822 183
181 991

182,3828294

Итого по машинам и механизмам

Материалы

1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,8875	25510	48 150
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0221	25938	573
3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	419627	839
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0936	552693	51 732
5	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	629	0

6	216-102-0301	Известь строительная негашенная комовая ГОСТ 0179-2018 сорт 1	т	0,05202	04054	3 363
7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000378	36581	14
8	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,875	1092	2 048
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001143	954056	1 090
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68985	1186	818
11	217-302-0105	Электрод типа З42А, З46А, З50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,138	1154	1 313
12	217-302-0205	Электрод типа З42А, З46А, З50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1491	36	5
14	218-103-0201	Ветошь	кг	0,09911	1103	109
15	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,63364	4057	10 685
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	1180596	8 264
17	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0064	31625	202
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	754778	151
19	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,4973	781	1 950
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
21	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,05977	446	1 811
22	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000578	859685	497
23	241-101-0114	Труба стальная сварная водопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	20,4	961	19 604
24	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20,2	45	909
25	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	65,65	118	7 747
26	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	5,05	438	2 212
27	241-221-0101	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	5	120
28	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	6	378
29	241-221-0106	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,1	29	90

30	243-107-2103	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1x4 (ок)-0.66	м	10,2	372	3 794
31	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (ок)-0.66	м	51	460	23 460
32	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 (ок)-0.66	м	10,2	716	7 303
33	243-107-2901	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1.5 (ок)-0.66	м	15,3	756	11 567
34	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0.66	м	15,3	1842	28 183
35	243-107-2905	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0.66	м	35,7	4445	158 686
36	243-902-1401	Соединительный изолирующий захжим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.6848	2250	1 541
37	243-902-1404	Соединительный изолирующий захжим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	0.06	4540	272
38	243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	15	2159	32 385
39	243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	15	867	13 005
40	243-907-4801	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	10	767	7 670
41	247-102-1423	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	11	17552	193 072
42	247-102-1464	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 A	шт.	1	39813	39 813
43	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 123-1 У2 IP54	шт.	1	18590	18 590
44	247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-4 IP41	шт.	1	1857	1 857

45	247-202-0404	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	11	480	5 280
46	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	23962	23 962
47	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860	24 860
48	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	920	2 760
49	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	627	627
50	247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	913	913
51	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
52	247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	3323	3 323
53	247-206-0701	Переключатель промежуточный открытой установки Inspira, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	2736	5 472
54	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
55	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	1	2040	2 040
56	247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	2248	2 248
57	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	6	139	834
58	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	4	61	244
59	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2736	3256	891
60	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	0,084	4837	406
61	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0108	27999	302
62	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,6	1446	15 328
63	252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni	шт.	288	3784	1 089 792
64	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0017544	7512	13
65	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	2189	285
66	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3416	594	203

67	261-107-0450	Шплат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401	3
68	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1416	10
69	261-107-0831	Мусор строительный	т	47,49288		
70	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,042	939	39
71	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	1438	201
72	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016575	851834	1 412
73	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	242
74	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,53	170	260
75	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,167	116	1 875
76	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,664	1293	3 445
77	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10
78	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,224	607	743
79	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,98	300	15 294
80	261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,561	398	223
Итого по материалам						1 913 966

Перевозка грузов

1	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т-км	569,91456	86	49 013
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	47,49288	1519	72 142
Итого по перевозке грузов						121 155

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Лифт	компл	1	14224137,93	14 224 138
---	--------------	------	-------	---	-------------	------------

