Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ,ПТА и АД"
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме **52 682,990** тыс.тенге
В том числе:
возвратных сумм тыс.тенге
налог на добавленную стоимость **7 266,619** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200__г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Санитарная очистка и содержание чистоты улиц города Кызылорда за 2026 год

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на январь 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость строительства	44525,854		890,51708	45416,371
2		Услуги инженера (заказчика, технологического сопровождения)				
3		Проектно-изыскательные работы				
4		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации				
5		Затраты на осуществление авторского надзора				
2		**Итого**	**44525,854**		**890,517**	**45 416,371**
3		**Налог на добавленную стоимость (16%)**			**7 266,619**	**7 266,619**
4		**Всего по сводному сметному расчету**	**44525,854**		**8 157,136**	**52 682,990**

Директор ИП "Акзат" Абдикаликов М.Т.

Заказ

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ,ПТА и АД"
(наименование организации)

"Утвержден"
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **52 682,990** тыс.тенге
В том числе:
возвратных сумм тыс.тенге
налог на добавленную стоимость **7266,619** тыс.тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026г.

Сметный расчет стоимости строительства

Санитарная очистка и содержание чистоты улиц города Кызылорда за 2026 год

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на январь 2026 г.

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Санитарная очистка и содержание чистоты улиц города Кызылорда за 2026год	7978,114			7978,114
		Итого по главе 1	7978,114			7978,114
		Итого по главам 1-7	7978,114			7978,114
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7978,114**			**7978,114**
		в т.ч. возвратных сумм				
3		**- в текущих ценах 2001 года, МРПтек.=4325 тенге (к = 5,581)**	**44 525,854**			**44 525,854**
4		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**			**890,517**	**890,517**
5		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**44 525,854**		**890,517**	**45 416,371**
6		**НДС (16%)**			**7 266,619**	**7 266,619**
7		**Стоимость строительства**	**44 525,854**		**8 157,136**	**52 682,990**

Наименование объекта: Санитарная очистка и содержание чистоты улиц города Кызылорда за 2026 год

Локальная смета N 1-1-1

Санитарная очистка и содержание чистоты улиц города Кызылорда за 2026 год

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс.тенге **7 978,114**

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих- / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сбор мусора								
1	E47-296-4	Сбор мусора (К=2,500); *м2*	2097675	0,81	–	1699117	–	2191861	0,00554	11621
				0,81	–	1699117	–	129	–	–
2	E2-6-7	Погрузка мусора вручную *м3*	4009	153,82	138,02	616664	553322	63976	0,0619	248
				15,8		63342	0	101	0,05167	207
3	0-4-65	Вывоз мусора(К=2,24) *маш-ч*	2 865	745,17	745,17	2135232	2 135 232	–	–	–
				–		–	0	–	–	–
		Итого по разделу 2				**4451012**	**2688554**			**11869**
						1762459				**207**
		Накладные расходы, тенге				2255836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,00 %)								
		Всего по разделу, тенге				**6706847**				

Раздел 2. Очистка урн от мусора

4	Е69-19-2	Очистка урн от мусора(К=28,50)		40	26,46	0	1058	0	224	0,0284	1
		шт									
					5,59	–	224	–	100	–	–
		Итого по разделу 2					**1058**				**1**
							224	–			–
		Накладные расходы, тенге					224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,00 %)									
		Всего по разделу, тенге					**1282**				

Раздел 3.Подметание снега проезжей части дороги

5	Е47-296-2	Очистка территорий от уплотненного снега	37515	3,55	–	133178	–	94369	0,012	450
		м2								
				1,95	–	73154	–	129	–	–
6	Е47-296-4	Подметание снега толщиной слоя 2 см. Сгребание в кучи или валы	30550	0,85	–	25968	–	31921	0,00554	169
		м2								
				0,81	–	24746	–	129	–	–
7	Е47-25-3	Подметание снега проезжей части дороги,механизированный способом К=2,000	277	67,67	334,37	18745	92620	18228	0,2678	74
		м2								
				51,01	–	14130	–	129	–	–
		Итого по разделу 2				**177890**	**92620**			**694**
						112030	–			–
		Накладные расходы, тенге				144518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,00 %)								
		Всего по разделу, тенге				**322407**				

Раздел 3. Посыпка улиц пескосоляной смесью

8		Посыпка улиц пескосоляной смесью								
	E57-14-1	К=2,000	559	140,28	0	78417	0	29442	0,2164	24
		м2								
				42,82	0	23936	0	123	0,0015	–
		маш-ч								
					–	0	–		–	–
9	30-8-95	Расход песка	1000	210		210000				
		т								
10	1-1-44	Соль	200	3148,6		629720				
		т								
		Итого по разделу 3				**918137**	**0**			**24**
						23936	**0**			**–**
		Накладные расходы, тенге				29442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,00 %)								
		Всего по разделу, тенге				**947577**				
		Всего прямые затраты				**5548097**	**2781175**			**12589**
						1898648				**207**
		Накладные расходы, тенге				2430019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,00 %)								
		Всего по смете				**7978114**				
		Итого по сметному расчету:				**7 978 114**				

Наименование работ: Санитарная очистка и содержание улиц города Кызылорда на 2026 год

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: Санитарная очистка и содержание улиц города Кызылорда на 2026 год

№ п/п	Шифр норм и код ресурса	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкции,изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	АВС 000001	1	Инженер-механик	чел	1
2	АВС 000001	1	Сертифицированный специалист по технике безопасности и охране труда	чел	1
3	АВС 000001	1	Эколог	чел	1
4	АВС 000001	1	Экономист	чел	1
5	АВС 000001	1	Рабочие	чел	10
6	АВС 000001	1	Водители, категория В и С	чел	6
7	АВС 000001	1	Трактористы - машинисты	чел	4
8	АВС 000001	1	Грузчики	чел	5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	332-101-0104 РСНБ РК 2022		Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) с грузоподъемностью не менее 20 т.	единица	2
2	334-102-0104 РСНБ РК 2022		Тракторы для уборки грязи и пыли на базе МТЗ-82,(с навесным многофункциональным и со снегоуборочным оборудованием) с подметательной щеткой	единица	2
3	314-503-0101 РСНБ РК 2022		Фронтальные погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные, 2 тн	единица	2
5	332-501-0101 РСНБ РК 2022		Мусоровозы с вместимостью кузова от 5 м3 до 22 м3	единица	5
6	334-103-0101 РСНБ РК 2022		Комбинированная многофункциональная машина (мксм)	единица	2
8	321-211-0201 РСНБ РК 2022		Многофункциональная машина (с поливомоечным, пескоразбрасывающим, плужным снегоочистительным оборудованием)	единица	10

Санитарлық тазалық жүргізілетін көшелер 2026 ж

Р/с	Көше атауы	*ТҚҚ теру*				
		ұзындығы, м	Ені, м	Ауданы, м2	күн	Барлық көлем,м2
1	ул.Ниеткалиев	240	12	2880	30	86400
2	ул.А.Даулетбаева	1000	12	12000	30	360000
3	ул.Саяхат 10	1200	15	18000	30	540000
4	ул.Омар Тойымбетова	630	15	9450	30	283500
5	пер.Кызылжар- 1	230	12	2760	30	82800
6	пер.Кызылжар-2	300	15	4500	30	135000
7	пер.Кызылжар- 3	435	15	6525	30	195750
8	ул.Кызылжар	1400	15	21000	30	630000
9	ул.Жумадуллаева	230	15	3450	30	103500
10	ул.Серимбетова	1500	12	18000	30	540000
11	ул.С.Шотыкова	500	12	6000	30	180000
12	ул.Саяхат 20	430	12	5160	30	154800
13	ул.Саяхат 16	660	12	7920	30	237600
14	ул.Саяхат 19	500	12	6000	30	180000
15	ул.Саяхат 17	450	12	5400	30	162000
16	ул.Анес Утегенова	900	12	10800	30	324000
	Итого					**4,195,350**