Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17726376-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81207547-3ЦП4
Лоттың атауы :	Портландцемент
Лоттың сипаттауы:	жалпы құрылыс, ЦЕМ II/А-Ш СС 42,5Н маркасы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	көлемі 50 кг қаптарда
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Жалпы құрылыстық цемент. Беріктік класы: М500 / ЦЕМ I 42,5Н (Портландцемент қоспасыз, қалыпты қатаятын).Ұлттық стандарттарға сәйкестігі: Тауар Қазақстан Республикасының ҚР СТ 3361-2022 «Жалпы құрылыстық цементтер. Техникалық шарттар» ұлттық стандартының талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс.Техникалық және сапалық сипаттамалары:28 тәуліктегі сығылу кезіндегі беріктік шегі: 42,5 МПа кем емес.Ұстасу мерзімінің басталуы: 60 минуттан кем емес.Минералды қоспалардың мөлшері: 0% (қоспасыз).Ұлттық режимнен алып тастау талабы: Сатып алу ҚР Үкіметінің құрылыс өнеркәсібі тауарларын ұлттық режимнен алып тастау туралы қаулысына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар отандық өндіріс болуы тиіс. Тауар және оны өндіруші туралы мәліметтер Қазақстандық өндірушілердің біріңғай тізіліміне енгізілуі керек.Қаптамасы: Салмағы 50 кг берік көп қабатты қағаз қаптарда. Әрбір қапта ҚР СТ 3361-2022 ұлттық стандартына сәйкестігі көрсетілген айқын зауыттық таңба болуы тиіс.Қосымша талаптар: Өнім беруші тауар партиясына сапа паспорты мен сәйкестік туралы декларацияны ұсынады. Жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі — кемінде 2 ай. Өнім беруші тауарды жеткізуді, сондай-ақ өз күшімен, өз қаражаты есебінен және өзінің құрал-саймандарымен тауарды толық түсіру жұмыстарын жүзеге асыруға міндеттенеді. Қажет болған жағдайда Өнім беруші жүк тиеушілерді немесе арнайы жүк көтергіш техниканы тартуды дербес қамтамасыз етеді. Жүкті түсіру тікелей Тапсырыс беруші көрсеткен қойма үй-жайының ішіне жүргізіледі. Тапсырыс беруші өз қызметкерлерінің күшімен жүк түсіру жұмыстарын жүргізбейді. Тасымалдау тауарға ылғалдың, атмосфералық жауын-шашынның және күн сәулесінің тікелей түсуін толық болдырмайтын мамандандырылған немесе жабық жүк автокөлігімен жүзеге асырылуы тиіс. Цемент қаптары ағаш паллеттерге жиналып, сенімді бекітілуі тиіс. Өнім беруші тауарды нақты қабылдағанға және Тапсырыс беруші вебпорталда қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін тауардың қаптамасының (қаптардың) бүлінуі, ылғалдануы, жыртылуы немесе цементтің қатып қалуы үшін толық жауапты болады. Дефектілері бар немесе цементтің тас болып қатып қалу белгілері бар қаптар қабылданбайды және Өнім берушінің күшімен 3 (үш) жұмыс күні ішінде ауыстырылады. Жеткізу және түсіру қатаң түрде Тапсырыс берушінің жұмыс күндері жергілікті уақыт бойынша сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17726376-1
Наименование закупки:	приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 81207547-ЗЦП4
Наименование лота:	Портландцемент
Описание лота:	общестроительный, марка ЦЕМ II/А-Ш СС 42,5Н
Дополнительное описание лота:	в мешках объемом 50кг
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актюбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	со дня подписания договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Цемент общестроительный. Класс прочности: М500 / ЦЕМ I 42,5Н (Портландцемент бездобавочный, нормальнотвердеющий).Соответствие национальным стандартам: Товар должен строго соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 3361-2022 «Цементы общестроительные. Технические условия».Технические и качественные характеристики:Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 42,5 МПа.Начало сроков схватывания: не менее 60 минут.Содержание минеральных добавок: 0% (бездобавочный).Требование по изъятию из национального режима: Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК об изъятии товаров строительной промышленности из национального режима. Поставляемый товар должен быть отечественного производства. Сведения о товаре и его производителе должны быть включены в Единый реестр казахстанских производителей.Упаковка и фасовка: В прочных многослойных бумажных мешках весом по 50 кг. На каждом мешке должна быть четкая заводская маркировка с указанием соответствия национальному стандарту СТ РК 3361-2022.Дополнительные требования: Поставщик предоставляет паспорт качества и декларацию о соответствии на партию товара. Срок годности на момент поставки — не менее 1 месяца. Поставщик обязуется осуществить полный комплекс разгрузочно-погрузочных работ своими силами, за счет собственных средств и со своим инвентарем. При необходимости Поставщик самостоятельно обеспечивает привлечение грузчиков или специальной грузоподъемной техники . Разгрузка осуществляется непосредственно внутрь складского помещения, указанного Заказчиком. Заказчик силами своих сотрудников разгрузочные работы не производит. Транспортировка должна производиться специализированным или крытым грузовым автотранспортом, полностью исключающим попадание влаги, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на товар. Мешки с цементом должны быть уложены на деревянные поддоны (паллеты) и надежно зафиксированы. Поставщик несет полную ответственность за порчу, намокание, разрыв упаковки (мешков) или слеживание цемента до момента фактического приема товара и подписания Заказчиком акта приема-передачи на веб-портале. Мешки с дефектами или признаками окаменения цемента приемке не подлежат и заменяются силами Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней. Поставка и разгрузка осуществляются строго в рабочие дни Заказчика с 09:00 до 17:00 часов по местному времени.