Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17937101-1
Конкурстың атауы:	201-ғимаратқа жапсарлас салынған бір қабатты құрылыс конструкцияларының (инв. № 13571) көтергіш конструкцияларын регламенттік зерттеу және конференц-залдың 2-қабатын салу мүмкіндігін анықтау мақсатында олардың техникалық жай-күйін бағалау
Лоттың нөмірі:	№ 88407352-ОК1
Лоттың атауы	Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	712019.000.000004
Жұмыстың атауы:	Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	2706206
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2706206

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Жұмыстардың басталуы туралы хабарлама-хатта көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. 201-ғимаратқа жапсарлас салынған бір қабатты құрылыс конструкцияларының (инв. № 13571) көтергіш конструкцияларын регламенттік зерттеу және конференц-залдың 2-қабатын салу мүмкіндігін анықтау мақсатында олардың техникалық жай-күйін бағалау өлшемдері: 1968 ж. пайдалануға берілді. Ғимараттың жерүсті бөлігінің өлшемдері: ұзындығы – 35,0 м; ені - 12,3м; биіктігі - 5,1м. Ғимараттың жерасты бөлігінің өлшемдері: ұзындығы – 35,0 м; ені - 1,5м; биіктігі - 2,3м. Жертөле бөлмесінің өлшемдері: ұзындығы – 5,2 м; ені - 4,0 м; биіктігі - 3,0 м. осы техникалық ерекшелікке сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 2. Жұмыстарды жүргізу жобасы мен жұмыстарды жүргізу кестесі Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау басталғанға дейін беріледі. 3. «201-ғимаратқа жапсарлас салынған бір қабатты құрылыс конструкцияларының (инв. № 13571) көтергіш конструкцияларын регламенттік зерттеу және конференц-залдың 2-қабатын салу мүмкіндігін анықтау мақсатында олардың техникалық жай-күйін бағалау» • ҚР СП 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайын тексеру және бағалау»; • ҚР СП 1.04-102-2012 «Ғимараттар мен имараттардың физикалық тозуын бағалаудың ережелері» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс: 4. Орындаушының персоналы ҚР СН 1.03-05-2011 және ҚР СП 1.03-106-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» талаптарын сақтауы тиіс. 5. Орындаушының персоналы Шартты орындау барысында Тапсырыс берушіден алынған құжаттардың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге тиіс. 6. Құрылысты тексеру бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін «201-ғимаратқа жапсарлас салынған бір қабатты құрылыс конструкцияларының (инв. № 13571) көтергіш конструкцияларын регламенттік зерттеу және конференц-залдың 2-қабатын салу мүмкіндігін анықтау мақсатында олардың техникалық жай-күйін бағалау» есебін беру тиіс. 7. Техникалық тексеру жүргізу кезінде пайдалану қауіпсіздігін бағалау үшін мыналарды тексеру қажет: ғимараттың іргетастары мен көтергіш қабырғаларына 2-қабатты үстінен салу мүмкіндігін анықтау мақсатында жүктемелерді есептеуді орындау, едендер, арақабырғалар, есік және терезе ойықтарын толтыру, жабын плиталары, шатыр плиталары мен шатыр жабыны. 8. Тексеру жұмыстары жүргізілгеннен кейін ғимараттың техникалық тексеру нәтижелері бойынша техникалық есеп ұсынылуы тиіс. Есепте мыналар көрсетілуі қажет: • Құрылыс конструкцияларының және жалпы нысанның табиғи тозуын бағалау; • Құрылыс конструкцияларының және жалпы нысанның техникалық жай-күйін бағалау; • Құрылыстың құрылыс конструкцияларының ақаулары туралы толық ақпарат; • Ақаулардың толық картограммасы; • Қазіргі заманғы құрылыс материалдары мен технологияларын қолдана отырып, құрылыстың құрылыс конструкцияларының ақауларын жою бойынша схемалар мен ұсыныстар; • Бөренелер мен фермалардың ауытқуының, бағандардың вертикалінен ауытқуының схемалары мен есептеулері • Құрылыстың Құрылыс конструкцияларын жөндеуге ақаулық ведомость және сметалық негіздеме; • Құрылыстың құрылыс конструкцияларының фотоматериалдары (түрлі-түсті бейнеде). 9.

	Техникалық есепті ұсыну қажет: • Қағаз тасымалдағыш түрінде-3 данада; • USB флэш-дискісіне электронды нұсқада - 1 данада. Қосымша: - Жұмыстарды жүргізу кестесі..
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	1. Орындаушының персоналы «МАЭК» ЖШС ВД УПБ-08 "Шарттық жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты" орындауы тиіс. 2. Басшы және нормативтік құжаттар талаптарының орындалуына Орындаушы жауапты болады. 3. Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. 4. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің, қызметкерлердің және қосалқы мердігердің сенім білдірілген адамдарының іс-әрекеттері мен қателіктері үшін жауапты болады. 5. Орындаушы өз қызметкерлерін еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру үшін жауапты болады. 6. Мемлекеттік бақылаушы органдар Орындаушының жұмысы нәтижесінде болған ықтимал оқиғалар үшін Тапсырыс берушіге айыппұл санкцияларын ұсынған жағдайда, туындаған залал салдарынан төленетін төлемдер үшін Орындаушы толық материалдық жауапты болады. 7. Орындаушы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қараша № 410-V "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңымен, 2014 жылғы 3 шілде № 226-V Қылмыстық кодексімен, 2014 жылғы 5 шілде № 235-V «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен» және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерімен белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын толық көлемде сақтауға міндетті.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
№ конкурса:	№ 17937101-1
Наименование конкурса:	Регламентированное обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций одноэтажной пристройки к зданию 201 для надстройки 2-го этажа конференц-зала (инв. № 13571)
Номер лота:	№ 88407352-ОК1
Наименование лота:	Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	712019.000.000004
Наименование работы:	Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2706206
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2706206
Срок выполнения работы:	С даты указанной в Письме-уведомлении о начале работ, в течение 60 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Регламентированное обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций одноэтажной пристройки к зданию 201 для надстройки 2-го этажа конференц-зала (инв. № 13571) размерами: Введено в эксплуатацию в 1968г. Размеры надземной части здания: • длина - 35,0м; • ширина - 12,3м; • высота – 5,1 м; Размер подземной части здания: • длина - 35м; • ширина – 1,5м; • высота – 2,3м. Помещение подвальное: • длина – 5,2 м; • ширина – 4,0 м; • высота – 3,0 м. должно выполняться в соответствии с настоящей технической спецификацией. 2. До начала выполнения работ, Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Программу обследования конструкций здания и График выполнения работ. 3. Регламентированное обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций одноэтажной пристройки к зданию 201 для надстройки 2-го этажа конференц-зала (инв. № 13571) должно проводиться в соответствии с: • СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; • СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»; 4. Персонал Исполнителя должен соблюдать требования правил техники безопасности СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 5. Персонал Исполнителя должен обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, полученных от Заказчика в ходе исполнения Договора. 6. По окончании выполнения работ по обследованию сооружения необходимо представить отчет технического состояния несущих строительных конструкций одноэтажной пристройки к зданию 201 для надстройки 2-го этажа конференц-зала (инв. № 13571). 7. При проведении технического обследования, с целью оценки эксплуатационной безопасности при надстройке 2-го этажа конференц-зала к существующему зданию необходимо обследовать: фундаменты и несущие стены здания с выполнением расчета нагрузок на возможность надстройки 2-го этажа, полы, перегородки, заполнение дверных и оконных проемов, плиты перекрытия, плиты покрытия и кровлю. 8. После проведения обследования необходимо предоставить технический отчет по обследованию сооружения, в котором необходимо указать: • Оценку физического износа строительных конструкций и объекта в целом; • Оценку технического состояния строительных конструкций и объекта в целом; • Подробную информацию о имеющихся дефектах строительных конструкций здания; • Подробную картограмму дефектов; • Схемы и рекомендации по устранению дефектов строительных конструкций здания с применением современных строительных материалов и технологий; • Схемы и расчеты прогиба балок и ферм, отклонение от вертикали колонн; • Дефектную ведомость и смету- обоснование на ремонт строительных конструкций здания; • Фотоматериалы (в цветном изображении) строительных конструкций здания; 9. Технический отчет необходимо предоставить: • На бумажном носителе в 3-х экземплярах; • В электронной версии на USB-флеш-накопителе в 1 экземпляре. Приложение: - График

	выполнения работ.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Персонал Исполнителя должен соблюдать инструкцию ТОО «МАЭК» ВД УПБ-08 «Инструкция по обеспечению безопасного выполнения договорных работ». 2. Ответственность за выполнение требований руководящих и нормативных документов несёт Исполнитель. 3. Все вышеуказанные требования применяются в части, не противоречащей Законодательству Республики Казахстан. 4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика. 5. Исполнитель несет ответственность за страхование своих работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. 6. В случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Исполнителя, Исполнитель несет полную материальную ответственность за выплаты вследствие возникшего ущерба. 7. Исполнитель в полной мере обязан соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Уголовным кодексом от 3 июля 2014 года № 226-V, Кодексом об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V и иными нормативными актами Республики Казахстан.