

ГУ "Аппарат акима сельского округа Аксай Илийского района"

Утверждена
общая сметная стоимость по
в том числе
надобавленную стоимость
налог на добавленную стоимость

4 160 тыс. тенге

573,793 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка уличного освещения в с. Аксай Илийского района Алматинской области

(наименование строки)

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	1	с. Аксай	3 438,028			3 438,028
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 438,028			3 438,028
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 438,028			3 438,028
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 438,028			3 438,028
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %	3 438,028			3 438,028
		Итого по части II в сметных ценах:	3 438,028			3 438,028
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
3		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	3 438,028			3 438,028
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
4	НДПС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	3 586,207			3 586,207
		Итого по части II в прогнозных ценах:	3 586,207			3 586,207
5		- в том числе на 2026 г.	3 586,207			3 586,207
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	3 586,207			3 586,207
6		- в том числе затраты по части II	3 586,207			3 586,207
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				573,793
		Итого налог на добавленную стоимость				573,793
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 586,207			4 160

ТОО «D&M Trans-Logistics» Руководитель проектной организации

ИНН 630510302178

Алматинский городской филиал

АО "Национальный Банк Казахстана"

К238501465101803201 ЕНК ИБНБСЗН

Алматинская обл., с. Жалпы Батыр, ул. А. Байтурсуна, д. 1

подпись, печать, расшифровка подписи

подпись, печать, расшифровка подписи

подпись, печать, расшифровка подписи

подпись, печать, расшифровка подписи

Начальник сметного отдела

Заказчик

Наименование стройки
Установка уличного освещения в с. Аксай Илийского района
Алматинской области

Наименование объекта
с. Аксай

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Уличное освещение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 3 438,028 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 091,83 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,19 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 438 028
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 007 037
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			513 860
		машины и механизмы	тенге			283 179
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			84 793
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 147 812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
	Раздел 1:	С. Аксай ул. Жумабаева 21 кронштейн				1 484 673
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			435 920
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			222 438
		машины и механизмы	тенге			122 007
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			36 532
		материалы, изделия и конструкции	тенге			926 746

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		
1	1133-0206-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	21	14 115	296 415
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 813	248 073
		в том числе оплата труда рабочих			6 025	126 525
1.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,8015922	6 080	248 074
1.2		машины и механизмы			2 302	48 342
		в том числе оплата труда машинистов			691	14 511
1.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,20147	11 283	47 405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	4,20147	3 375	14 180
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1008353	9 449	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,1008353	3 375	340
2	247-103-4097 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный консольный типа Собга 100,мощность 100 Вт,IP65,720x285x90,10300 Лм	шт.	21	16 452	241 836
3	274-701-0507-0001 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	КРГ 1,0/15 оцинкованная (кронштейн)	шт.	21	6 323	92 946
4	1308-0201-0901 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе,блоке и коробе,масса 1 м до 1 кг	м кабеля	21	871	18 291
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			515	10 815
		в том числе оплата труда рабочих			261	5 481
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,62498	6 654	10 813
4.2		машины и механизмы			304	6 384
		в том числе оплата труда машинистов			92	1 932
4.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,4948398	9 712	4 806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,4948398	2 825	1 398
4.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,4948398	25	12
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0643291	14 597	939

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>				
4.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0643291	4 820	310
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,0643291	9 449	608
4.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0643291	3 375	217
					52	1 092
4.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0084	716	3
4.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000168	4 216 417	347
4.3.3	261-107-0501	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,002016	2 313	2
4.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0001027	7 763 690	391
4.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0017472	501	
4.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	1 293	8
4.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000861	1 438	1
5	243-111-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	21	131	1 932
6	1133-0203-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1	240 541	240 541
6.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			166 112 84 720	166 112 84 720
6.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,8354804	6 190	166 112
6.2		машин и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>			66 987 20 089	66 987 20 089
6.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч чел.-ч	5,8060314 5,8060314	11 283 3 375	65 509 19 595
6.2.2	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,4041414	10	4
6.2.3	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,6249184	18	47
6.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0404942	14 597	591
6.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч маш.-ч	0,0404942 0,088511	4 820 9 449	195 836
6.3		материалы, изделия и конструкции <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,088511	3 375	299
					7 442	7 442

1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,3	640	408
6.3.2	252-207-0806	Скреп для ленты типа NC20	шт.	20	132	1 288
6.3.3	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	20	358	3 514
7	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 7794-2015 марки СИП-4 4x16-0.6/1.0	м	1 000	491	344 000
8	252-207-1156 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 16	шт.	8	1 941	10 872
9	252-202-0542 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Зажим поддерживающий типа PS 130	шт.	19	4 311	57 342
10	252-207-2615 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	50	4 684	163 950
11	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	42	219	9 198
11.1		из них: затраты на труд рабочих			164	6 888
		в том числе оплата труда рабочих			86	3 612
11.1.1	0003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9406488	7 319	6 885
11.2		машины и механизмы			4	168
11.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032365	38	
11.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0032365	12 738	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0032365	3 375	11
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032365	9 449	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0032365	3 375	11
11.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3625091	199	72
11.3		материалы, изделия и конструкции			51	2 142
11.3.1	261-107-0397	Ксиол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000798	380 806	15
11.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00378	789 006	1 461

5439

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				
13.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,40189	11 283	60 950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	5,40189	3 375	18 231
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1296454	9 449	1 225
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,1296454	3 375	438
14	247-103-4097 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный консольный типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720x285x90, 10300 Лм	шт.	27	16 452	310 932
15	274-701-0507-0001 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	КРГ 1,0/15 оцинкованная (кронштейн)	шт.	27	6 323	119 502
16	1308-0201-0901 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	27	871	23 517
16.1		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих			515	13 905
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			261	7 047
16.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,08926	6 654	13 902
16.2		машины и механизмы			304	8 208
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			92	2 484
16.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,6362226	9 712	6 179
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,6362226	2 825	1 797
16.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,6362226	25	16
16.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0827088	14 597	1 207
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0827088	4 820	399
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0827088	9 449	782
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0827088	3 375	279
16.3		материалы, изделия и конструкции			52	1 404
16.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0108	716	4
16.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000216	4 216 417	446
16.3.3	261-107-0501	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,002592	2 313	3
16.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000132	7 763 690	502
16.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0022464	501	1

1	2	3	4	5	6	7
16.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0162	1 293	10
16.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001107	1 438	1
17	243-111-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	27	131	2 484
18	1133-0203-0103 ЭН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,35	240 541	324 730
18.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			166 112 84 720	224 251 114 372
18.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,2278985	6 190	224 251
18.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			66 987 20 089	90 432 27 120
18.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	7,8381424 7,8381424	11 283 3 375	88 438 26 454
18.2.2	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,5455909	10	5
18.2.3	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,5436398	18	64
18.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0546671	14 597	798
18.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч маш.-ч	0,0546671 0,1194898	4 820 9 449	264 1 129
18.3		материалы, изделия и конструкции в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,1194898	3 375	403
18.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,755	640	550
18.3.2	252-207-0806	Скреп для ленты типа NC20	шт.	27	132	1 739
18.3.3	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	27	358	4 744
19	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0 6/1 0	м	1 350	491	464 400

1	2	3	4	5	6	7
20	252-207-1156 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 16	шт.	10	1 941	13 590
21	252-202-0542 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Зажим поддерживающий типа PS 130	шт.	25	4 311	75 450
22	252-207-2615 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	66	4 684	216 414
23	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	53,8866	219	11 801
23.1		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			164	8 837
23.1.1	003-0147	в том числе оплата труда рабочих			86	4 634
23.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2068658	7 319	8 833
23.2.1	314-502-0301	машины и механизмы			4	216
23.2.2	314-503-0601	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0041525	38	53
23.2.3	331-101-0101	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0041525	12 738	14
23.2.4	313-402-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0041525	3 375	14
23.3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041525	9 449	39
23.3.1	261-107-0397	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0041525	3 375	14
23.3.2	236-101-0107	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4651044	199	93
24	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	53,8866	175	9 430
24.1		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			96	5 173
24.1.1	003-0135	в том числе оплата труда рабочих			50	2 694
24.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8713981	5 924	5 162
24.2.1	314-502-0301	машины и механизмы			3	162
24.2.2	314-503-0601	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0041525	38	53
		Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0041525	12 738	

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0041525	3 375	14
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041525	9 449	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0041525	3 375	14
24.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2699266	199	54
24.3		материалы, изделия и конструкции			76	4 095
24.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007544	762 834	282
24.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0048498	1 095 348	2 603

ТОО «D&M Trans-Logistics»
 ИНН 630510302179
 Алматы, городская администрация
 АО «Национальный банк Казахстана»
 КЗ866014861018932701 БИК HSBKZKZKX
 Алматы, ул. Шығанақова, 101

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	3					Стоимость		Общая стоимость, тенге
		2	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	измерения	единицы измерения, тенге	6	7
1				4	5				
I. Материалы									
1	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2704-2015, марки СИП 14х16,0,6/1,0	м	2 350		491		1 153 850
2	247-103-4097 ПрСЦ 09.2026 № 1-4		Светильник уличный светодиодный консольный типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720x285x90, 10300 Лм	шт.	48		16 452		789 696
3	252-207-2615 ССЦ РК 8.04-08-2025		Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	116		4 684		543 344
4	274-701-0507-0001 ПрСЦ 09.2026 № 1-4		KPG 1,0/15 оцинкованная (кронштейн)	шт.	48		6 323		303 504
5	252-202-0542 ПрСЦ 09.2026 № 1-4		Зажим поддерживающий типа PS 130	шт.	44		4 311		189 684
6	252-207-1156 ССЦ РК 8.04-08-2025		Зажим анкерный типа PA 16	шт.	18		1 941		34 938
7	252-207-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025		Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	47		358		16 826
8	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025		Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0086298		1 095 348		9 453
9	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0086298		789 006		6 809
10	243-111-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025		Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	48		131		6 288
11	252-207-0806 ССЦ РК 8.04-08-2025		Скрепка для ленты типа NC20	шт.	47		132		6 204

1	2	3	4	5	6	7
12	261-107-0492 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,055	640	1 955
13	261-107-0967 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002347	7 763 690	1 822
14	214-302-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000384	4 216 417	1 619
15	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0013424	762 834	1 024
16	261-107-0397 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001822	380 806	69
17	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1 293	37
18	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0192	716	14
19	261-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,004608	2 313	11
20	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001968	1 438	3
21	261-404-0574 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0039936	501	2
Итого материальные ресурсы			тенге			2 147 812
Всего по ведомости:			тенге			2 147 812

ТОО «D&M Trans-Logistic»
ИИН 630510302179
Аппатиский городской филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
КЗ6601468101983201 БИК HSBK62KX
Аппатиский обл., с. Жалас багыр, ул. А. Шубаева, 8/1

Наименование стройки
Установка уличного освещения в с. Аксай Илийского района
Алматинской области

Наименование объекта с. Аксай

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Уличное освещение

на

Наименование работ		Единица измерения	Количество
№ п/п		3	4
1	2		
Раздел 1: С.Аксай ул.Жумабаева 21 кронштейн			
1	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков) Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений Автогидроподъемники высотой подъема 12 м Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т Светильник уличный светодиодный консольный типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720x285x90, 10300 Лм КРГ 1,0/15 оцинкованная (кронштейн)	светильник чел.-ч маш.-ч маш.-ч шт. шт. м кабеля	21 40,8015922 4,20147 0,1008353 21 21 21
2	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм Лента монтажная К226 с кнопками Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 Бирки маркировочные	чел.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч кг т 100 м т 1000 шт. кг 100 шт.	1,62498 0,4948398 0,4948398 0,0643291 0,0643291 0,0084 0,000168 0,002016 0,0001027 0,0017472 0,0126 0,000861

1	2	3	4
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	21
3	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,8354804
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,8060314
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,4041414
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,6249184
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0404942
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,088511
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,3
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20
	Колпачок изолирующий типа SE6.35 (СИП) герметичный	шт.	20
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 000
	Зажим анкерный типа РА 16	шт.	8
	Зажим поддерживающий типа PS 130	шт.	19
	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	50
4	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	42
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9406488
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032365
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0032365
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032365
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3625091
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000798
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00378
5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	42
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6791803
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032365
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0032365

1	2	3	4
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032365
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2103847
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000588
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00378
Раздел 2: С. Аксай ул. Карагушинова 27 кронштейнов			
6	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	27
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	52,4591899
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,40189
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1296454
	Светильник уличный светодиодный консольный типа Собга 100, мощность 100 Вт, IP65, 720x285x90, 10300 Лм	шт.	27
	KPG 1,0/15 оцинкованная (кронштейн)	шт.	27
7	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	27
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,08926
	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,6362226
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,6362226
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0827088
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0827088
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0108
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000216
	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,002592
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000132
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0022464
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0162
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001107
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	27
8	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,35
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,2278985
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,8381424
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,5455909

1	2	3	4
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,5436398
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0546671
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1194898
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,755
	Скрепка для ленты типа NC20	шт.	27
	Колпачок изолирующий типа SE6.35 (СИП) герметичный	шт.	27
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 350
	Зажим анкерный типа PA 16	шт.	10
	Зажим поддерживающий типа PS 130	шт.	25
	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	66
9	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	53,8866
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2068658
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0041525
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0041525
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041525
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4651044
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001024
	Грунтовка глифтаlevая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048498
10	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	53,8866
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8713981
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0041525
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0041525
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041525
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2699266
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007544
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0048498

1	2	3	4
---	---	---	---

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные: Э20520

[illegible]