

Техническая спецификация

1. Общие сведения

- **Наименование работ:** работы по изготовлению и установке (монтажу) римских штор на три окна.
- **Место выполнения работ:** Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Темирбекова, д. 30, учебный корпус № 2, 2-й этаж, кабинет № 206.
- **Срок выполнения работ:** В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора
- **Условия поставки/выполнения:**

Все работы выполняются силами и за счет Поставщика. Доставка, подъем всех необходимых материалов на этаж также осуществляются Поставщиком за собственный счет. Все материалы, комплектующие к ним и работы обеспечиваются за счет Поставщика. Цвет, фактура и дизайн материалов подлежат обязательному предварительному согласованию с представителем Заказчика

Все расходы по замерам, изготовлению, доставке, подъему и монтажу, а также предоставлению всех необходимых крепежных и комплектующих материалов осуществляются Поставщиком за свой счет.

Поставщик обязан самостоятельно произвести точные предварительные замеры на объекте Заказчика перед началом изготовления штор.

2. Перечень и объемы выполняемых работ

№	Наименование и работ/материалов	Ед. изм.	Объем/ Количество
1	Римские шторы с одним механизмом управления, предназначенные для регулирования естественного освещения в помещениях. Ткань комбинированная, затаенность 90%, с чередованием прозрачных и затемняющих полос. Механизм должен обеспечивать плавное поднятие и опускание полотна и его фиксацию в необходимом положении.	м ²	16

3. Требования к качеству и материалам

1. **Соответствие стандартам:** Все используемые строительные и прочие материалы должны быть новыми, высокого качества, отвечать требованиям безопасности, ГОСТ и СТ РК (или эквивалентным техническим регламентам).
2. **Гарантия качества:** Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и использованные материалы сроком не менее **12 месяцев** с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3. **Уборка и вывоз мусора:** Поставщик обязан своими силами и за свой счет производить ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз по завершении всех работ.

Макаревичев А.И.

Маузин Ф. Ф. 14/1.