Утверждена Сайрам ауданы бiлiм бөлiмi

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 45 912,712 тыс. тенге

в сумме

в том числе 6 332,788 тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области	29 147,402	8 975,152		38 122,554
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	29 147,402	8 975,152		38 122,554
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	29 147,402	8 975,152		38 122,554
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	29 147,402	8 975,152		38 122,554
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 457,37			1 457,37
		Итого по части II в сметных ценах:	30 604,772	8 975,152		39 579,924
		Расчет налога на добавленную стоимость по годам строительства:				
7	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				6 332,788
		Итого налог на добавленную стоимость			6 332,788	6 332,788
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	30 604,8	8 975,152	6 332,788	45 912,712

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта: Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	38 122,554	тыс. тенге
Средства на оплату труда	14 599,56	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,129	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**38 122 554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 086 560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 182 043*
		машины и механизмы	тенге			601 500
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*513 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 459 345
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			8 975 152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 129		

	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**3 301 002**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 166 184
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 624 254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			59 160
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	732		
1	**1215-0102-0801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**111**	**4 502**	**499 722**
2	**1215-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**800**	**1 581**	**1 264 800**
3	**1215-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**100**	**2 720**	**272 000**
4	**1215-0101-0103** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**220**	**3 475**	**764 500**
5	**1215-0102-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м³. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**9 715**	**19 430**
6	**1118-0101-0206** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,8* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**котел**	**2**	**184 243**	**368 486**
7	**1118-0501-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,8* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**насос**	**2**	**56 032**	**112 064**
	Раздел 2:	**Монтажные работы Отоплений**				**34 821 552**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 920 376
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 557 789*
		машины и механизмы	тенге			601 500

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*513 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 400 185
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			8 975 152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 397		
8	**1118-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка радиатора чугунного**	**кВт**	**350,4**	**30 301**	**10 617 471**
9	**1116-0202-0208** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 200 мм**	**м трубопровода**	**300**	**9 516**	**2 854 800**
10	**241-102-0229** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**300**	**11 499**	**3 449 700**
11	**1116-0202-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**200**	**3 355**	**671 000**
12	**241-102-0132** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм**	**м**	**200**	**1 094**	**218 800**
13	**1116-0202-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**1 000**	**3 737**	**3 737 000**
14	**241-102-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**1 000**	**539**	**539 000**
15	**241-221-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**3 100**	**5**	**15 500**
16	**261-301-0219** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**166**	**708**	**117 528**
17	**1116-0401-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка клапана приемного (всасывающего) на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр 80 мм**	**шт.**	**4**	**15 372**	**61 488**
18	**242-301-1208** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80**	**шт.**	**4**	**16 987**	**67 948**

19	**1116-0401-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка клапана приемного (всасывающего) на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр 50 мм**	**шт.**	**50**	**9 116**	**455 800**
20	**242-301-1205** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**50**	**3 337**	**166 850**
21	**1118-0501-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**насос**	**2**	**77 205**	**154 410**
22	**511-101-0103** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**2**	**178 600**	**357 200**
23	**1118-0101-0206** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**котел**	**2**	**259 302**	**518 604**
24	**513-101-0414** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 197,7 кВт**	**комплект**	**2**	**4 308 976**	**8 617 952**
25	**1118-0401-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 1 м³**	**бак**	**2**	**100 618**	**201 236**
26	**1126-0101-0701** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**м³ изоляции**	**15**	**89 677**	**1 345 155**
27	**234-202-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	**м³**	**15,486**	**7 078**	**109 610**
28	**1116-0701-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**1 200**	**357**	**428 400**
29	**1116-0701-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**300**	**387**	**116 100**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Основание: дефектный акт

Составлен в текущих ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20245Т	004-0141 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	645,66	5 569 --	- --	- -	3 595 681,00
2	20243Т	004-0139 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	507,96	5 381 --	- --	- -	2 733 333,00
3	20527Т	009-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	520,08408	4 285 --	- --	- -	2 228 560,00
4	20238Т	004-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	251,0648237	4 933 --	- --	- -	1 238 503,00
5	20170Т	003-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	230,88	5 040 --	- --	- -	1 163 635,00

6	20242Т	004-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	137,7	5 292 --	- --	- -	728 708,00
7	20244Т	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	119,6664	5 465 --	- --	- -	653 977,00
8	20241Т	004-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	115,77	5 201 --	- --	- -	602 120,00
9	20257Т	004-0153 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	76,653	6 914 --	- --	- -	529 979,00
10	20521Т	009-0121 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	125,763	3 850 --	- --	- -	484 188,00
11	20237Т	004-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,44	4 842 --	- --	- -	108 654,00
12	20529Т	009-0129 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,3054	4 429 --	- --	- -	19 069,00
13	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 370,88	374,21 --	- --	- -	(513000)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**14 086 560,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**4 128,8267**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**14 086 560,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,3384% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	65,178	1 339 --	- --	- -	87 273,00
15	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	143,82	500 --	- --	499 71 766,18	71 910,00
16	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	137,7	500 --	- --	499 68 712,3	68 850,00
17	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	134,64	500 --	- --	499 67 185,36	67 320,00
18	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	116,28	500 --	- --	499 58 023,72	58 140,00
19	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	110,16	500 --	- --	499 54 969,84	55 080,00
20	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	100,98	500 --	- --	499 50 389,02	50 490,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,1416% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
21	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	97,92	500 --	- --	499 48 862,08	48 960,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,52% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	94,86	500 --	- --	499 47 335,14	47 430,00
23	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	91,8	500 --	- --	499 45 808,2	45 900,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**513 000**	**601 353,00**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,7582% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
24	261296С	245-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	350,4	24 660 --	24 271 --	- -	8 640 864,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 23,8573% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
25	150651С	241-102-0229 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	300	11 499 --	11 378 --	- -	3 449 700,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,3844% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
26	280188С	245-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	543,12	1 056 --	1 043 --	- -	573 535,00
27	249804С	241-102-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1 000	539 --	534 --	- -	539 000,00
28	150560С	241-102-0132 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм	м	200	1 094 --	1 082 --	- -	218 800,00
29	252468С	242-301-1205 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	50	3 337 --	3 285 --	- -	166 850,00
30	187490С	261-301-0219 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166	708 --	692 --	- -	117 528,00
31	158884С	241-116-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	54	2 149 --	2 134 --	- -	116 046,00
32		234-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м³	15,486	7 078 --	6 940 --	- -	109 610,00

33	261613С	261-302-0222 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м³	шт.	2	43 150 --	41 925 --	- -	86 300,00
34	252471С	242-301-1208 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	4	16 987 --	16 767 --	- -	67 948,00
35	293028С	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05362	831 695 --	819 643 --	- -	44 595,00
36	127930С	214-209-0213 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	45	880 --	875 --	- -	39 600,00
37	146645С	217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	6,69	5 901 --	5 829 --	- -	39 478,00
38	329333С	214-406-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	108,9	286 --	282 --	- -	31 145,00
39	127921С	214-209-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	30	943 --	938 --	- -	28 290,00
40	146649С	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	42,53	604 --	573 --	- -	25 688,00
41	158887С	241-116-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003 --	3 976 --	- -	24 018,00
42	274674С	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	20,26	1 154 --	1 138 --	- -	23 380,00

43	329342С	217-605-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,1	6 196 --	6 121 --	- -	19 208,00
44	158886С	241-116-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152 --	3 131 --	- -	18 912,00
45	181697С	241-221-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3 100	5 --	4 --	- -	15 500,00
46	127911С	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	21	566 --	563 --	- -	11 886,00
47	249131С	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	60,9	195 --	195 --	- -	11 876,00
48	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,458	21 311 --	17 143 --	- -	9 760,00
49	158883С	241-116-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163 --	3 146 --	- -	6 326,00
50	404183С	241-216-0309 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	66	89 --	87 --	- -	5 874,00
51	158885С	241-116-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847 --	2 828 --	- -	5 694,00
52	127905С	214-209-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	7,5	692 --	688 --	- -	5 190,00
53	127966С	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,4	1 019 --	1 013 --	- -	2 446,00

54	280187С	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,642	1 493 --	1 473 --	- -	959,00
55	287729С	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,66	1 186 --	1 170 --	- -	783,00
56	329777С	251-305-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,64	951 --	938 --	- -	609,00
57	102634С	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,028	19 997 --	15 850 --	- -	560,00
58	278579С	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,07	446 --	438 --	- -	477,00
59	279797С	214-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0009	497 416 --	494 048 --	- -	448,00
60	149395С	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,46	781 --	768 --	- -	359,00
61	329346С	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	0,46	426 --	419 --	- -	196,00
62	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	5,32	36 --	36 --	- -	192,00
63	146678С	217-605-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	727 247 --	717 278 --	- -	73,00
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**14 459 701,00**

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 96,0201% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
64	316978С	513-101-0414 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 197,7 кВт	комплект	2	4 308 976 --	4 276 198 --	- -	8 617 952,00
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,9799% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
65		511-101-0103 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	178 600 --	177 281 --	- -	357 200,00
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**8 975 152,00**