Сметная документация

Текущий ремонт электрических кабельных линий

КГУ"ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 68 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАРАЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 913,772 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 126,038 тыс. тенге

Жамбыл облысы білім басқармасы Оқу ремонт және басқа бөлімі.

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

КГУ"ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 68 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАРАЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАРАЗ, РАЙОН ЖІБЕК ЖОЛЫ, МАССИВ ТУРКСИБ, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 087, ЗД. 636	632,277		57,758	690,035
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**632,277**		**57,758**	**690,035**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**632,277**		**57,758**	**690,035**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	33,51			33,511
		Итого по главе 8	**33,51**			**33,511**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**665,787**		**57,758**	**723,546**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	33,289			33,289
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	13,315		1,155	14,471
		Итого по части II в сметных ценах:	**712,393**		**58,913**	**771,306**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	712,393		58,913	771,306
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	727,567		60,168	787,735
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**727,567**		**60,168**	**787,735**
7		- в том числе на 2026 г.	727,567		60,168	787,735
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	727,567		60,168	787,735
8		- в том числе затраты по части II	727,567		60,168	787,735
9	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%			126,038	126,038
		Итого налог на добавленную стоимость			126,038	126,038
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**727,567**		**186,206**	**913,772**

ЖК КАЛИЕВ САДУАКАС ОНГАРБАЙУЛЫ ИП

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: КГУ"ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 68 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАРАЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАРАЗ, РАЙОН ЖІБЕК ЖОЛЫ, МАССИВ ТУРКСИБ, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 087, ЗД. 636

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт электрических кабельных линий

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	690,035	тыс. тенге
Средства на оплату труда	284,135	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,056	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**690 035**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273 970
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*142 914*
		машины и механизмы	тенге			37 625
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			378 440
		прочие затраты	тенге			57 758
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
1	**1101-0102-0303** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка вручную грунта в траншее, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**8**	**12 411**	**99 288**
		из них:				

		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			12 411	99 288
		в том числе оплата труда рабочих			*6 226*	*49 808*
1.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,6336	4 812	99 289
2	**1101-0102-0903** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**8**	**5 753**	**46 024**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 753	46 024
		в том числе оплата труда рабочих			*2 887*	*23 096*
2.1.1	001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,0672	4 572	46 027
3	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**35**	**405**	**14 175**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			404	14 140
		в том числе оплата труда рабочих			*208*	*7 280*
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,47522	4 072	14 151
3.2		машины и механизмы			1	35
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003605	6 415	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003605*	*2 501*	*9*
4	**1125-0120-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка кабеля, вес 1 м до 6 кг**	**м кабеля**	**15**	**2 840**	**42 600**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 276	19 140
		в том числе оплата труда рабочих			*651*	*9 765*
4.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,5568	5 382	19 143
4.2		машины и механизмы			1 090	16 350
		в том числе оплата труда машинистов			*259*	*3 885*

		из них:				
4.2.1	311-101-1301	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,11232	14 029	1 576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,11232*	*3 570*	*401*
4.2.2	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,005928	129	1
4.2.3	314-102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,063492	14 163	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,063492*	*4 267*	*271*
4.2.4	334-101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,005928	13 118	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005928*	*3 570*	*21*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063492	8 581	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,063492*	*2 987*	*190*
4.2.6	311-401-0203	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,702	18 886	13 258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,702*	*4 267*	*2 995*
4.3		материалы, изделия и конструкции			474	7 110
4.3.1	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м³	1,05	4 902	5 147
4.3.2	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,000375	19 003	7
4.3.3	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,03	629	19
4.3.4	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м²	1,5	701	1 052
4.3.5	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0003	230 979	69
4.3.6	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	0,3	2 036	611
4.3.7	261-302-0428	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50	шт.	0,03	1 967	59
4.3.8	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	0,3	355	107
4.3.9	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	15,3		
4.3.10	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	0,045	926	42
5	**1308-0201-0813** *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Прокладка кабеля до 10 кВ, масса 1 м свыше 3 кг до 6 кг**	**м кабеля**	**20**	**3 040**	**60 800**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 881	37 620

		из них:				
		в том числе оплата труда рабочих			*954*	*19 080*
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,386	5 890	37 614
5.2		машины и механизмы			1 062	21 240
		в том числе оплата труда машинистов			*314*	*6 280*
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,77572	8 777	15 585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,77572*	*2 501*	*4 441*
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,77572	25	44
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,25544	13 355	3 411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,25544*	*4 267*	*1 090*
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,25544	8 581	2 192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,25544*	*2 987*	*763*
5.3		материалы, изделия и конструкции			97	1 940
5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,02	880	18
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000124	4 216 417	523
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0049	2 313	11
5.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7 763 690	388
5.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	322	657
5.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00416	501	2
5.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,144	1 293	186
5.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	1 438	3
5.3.9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,124	1 251	155
6	**243-101-0318** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10**	**м**	**35**	**6 501**	**227 535**
7	**243-903-0809** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-М**	**шт.**	**1**	**54 509**	**54 509**

		из них:				
8	**243-903-8202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В**	**шт.**	**1**	**64 177**	**64 177**
9	**252-207-0460** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Наконечник кабельный СРТА 95**	**шт.**	**6**	**2 684**	**16 104**
10	**249-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**15**	**471**	**7 065**
11	**1401-1202-0101** *ЭСН РК 8.04-03-2020* *Изм. и доп. вып. 37*	**Обмотка трансформатора силового. Испытание**	**испытание**	**1**	**20 899**	**20 899**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			20 899	20 899
		в том числе оплата труда рабочих			*12 262*	*12 262*
11.1.1	008-0202	Инженер II категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	1,8	7 554	13 597
11.1.2	008-0903	Рабочий 5 разряда. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	1,2	6 085	7 302
12	**1401-1203-0801** *ЭСН РК 8.04-03-2020* *Изм. и доп. вып. 37*	**Кабель силовой, напряжением до 10 кВ. Испытание**	**испытание**	**1**	**36 859**	**36 859**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			36 859	36 859
		в том числе оплата труда рабочих			*21 623*	*21 623*
12.1.1	008-0201	Инженер III категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	3,6	6 844	24 638
12.1.2	008-0902	Рабочий 4 разряда. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	2,4	5 092	12 221



Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете №

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	243-101-0318 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	м	35	6 501	227 535
2	243-903-8202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В	шт.	1	64 177	64 177
3	243-903-0809 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-М	шт.	1	54 509	54 509
4	252-207-0460 *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	Наконечник кабельный СРТА 95	шт.	6	2 684	16 104
5	249-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	15	471	7 065
6	211-401-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	1,05	4 902	5 147
7	261-107-0497 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	$м^2$	1,5	701	1 052
8	241-701-0201 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	0,3	2 036	611
9	214-302-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000124	4 216 417	523
10	261-107-0967 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7 763 690	388
11	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,144	1 293	186

1	2	3	4	5	6	7
12	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,124	1 251	155
13	217-601-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бензин АИ-95	кг	0,3	355	107
14	261-107-0795 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0003	230 979	69
15	261-404-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	322	657
16	261-302-0428 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50	шт.	0,03	1 967	59
17	235-401-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пакля пропитанная	кг	0,045	926	42
18	214-209-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,03	629	19
19	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,02	880	18
20	212-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	$м^3$	0,000375	19 003	7
21	261-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0049	2 313	11
22	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	1 438	3
23	261-404-0574 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00416	501	2
24	261-302-0475 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабельно-проводниковая продукция	м	15,3		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**378 440**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**378 440**



Наименование стройки: КГУ"ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 68 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАРАЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАРАЗ, РАЙОН ЖІБЕК ЖОЛЫ, МАССИВ ТУРКСИБ, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 087, ЗД. 636

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Разработка вручную грунта в траншее, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**8**
2	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**8**
3	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**35**
4	**Прокладка кабеля, вес 1 м до 6 кг**	**м кабеля**	**15**
5	**Прокладка кабеля до 10 кВ, масса 1 м свыше 3 кг до 6 кг**	**м кабеля**	**20**
6	**Обмотка трансформатора силового. Испытание**	**испытание**	**1**
7	**Кабель силовой, напряжением до 10 кВ. Испытание**	**испытание**	**1**

