Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекеме
Ұйымдастырушының атауы:	"Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекеме
Конкурстың №:	№ 17991516-1
Конкурстың атауы:	«Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Ұзынкөл ауылының маңында орналасқан „Орда“ топтық су құбырынан Ақоба ауылына дейін су құбыры желілерін салуға инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер және кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу»
Лоттың нөмірі:	№ 83455453-КРБС1
Лоттың атауы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	821913.000.000008
Жұмыстың атауы:	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	7578682
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	7578682
Жұмыстарды орындау мерзімі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімі — 6 (алты) ай, сараптама жүргізу мерзімі — epsd.kz порталында құжаттардың толықтығы расталған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	№ Негізгі мәліметтер мен талаптардың тізімі Негізгі мәліметтер мен талаптардың мазмұны 1 Тапсырыс беруші «БҚО,Жәнібек аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2 Жобаның атауы «БҚО, Жәнібек ауданы Ұзынкөл ауылының маңында орналасқан «Орда» топтық су құбырынан Ақоба ауылына дейін су құбыры желілерін салуға» инженерлік – геодезиялық, инженерлік – геологиялық ізденістер және ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу 3 Құрылыс түрі Құрылыс 4 Жобалау сатысы Жұмыс жобасы бір сатыда 5 Нысандардың орналасқан жері БҚО, Жәнібек ауданы 6 Негізгі шарттар Жұмыс жобасын ҚНжЕ талаптары көлемінде әзірлеу, құрамында келесі бөлімдер -жоба төлқұжаты; -жалпы түсіндірме хат; -бас жоспар; -технологиялық шешім; -сәулет-құрылыс бөлімі; -негізгі сызбалар; -инженерлік аспаптар, желі және жүйе; -құрылыс ұйымдастыру; -қоршаған ортаны қорғау; -сметалық құжаттама; -негізгі құрылыс материалдары бұйымдары мен құрылымдарының жиынтық тізімдемесі; -топографиялық – геодезиялық іздестіру бойынша техникалық есеп; -инженерлік-геологиялық іздестіру бойынша техникалық есеп; Телімді зерттеу, дайындалған жобалық сметалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен келісімдеу. 7 Нысанда экологиялық және санитарлы – эпидемиологиялық шарттардың орындалуы СанПин сәйкес СЭС келісімі бойынша 8 Нысанның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері Жобаны ресурстық тәсілге сәйкес орындау. Ауыз судың қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз ету 9 Сәулет – құрылыс, көлемді жоспарлау және конструктиті шешімдерге талаптар ҚР аумағында қабылданған ҚНжЕ, ГОСТ талаптарына сәйкес 10 Жоба дайындауға қойылатын талаптар мен шарттар Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкес. Жақсыбай ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында қажетті жұмыстардың түрлері: ауыл ішілік және негізгі су құбырларын жүргізу, әрбір үйге су құбырын құдықтарымен бірге және бұрандалар, су есептегіш құралдарын орнату. Бірінші су айдау бекетін қажетті мөлшерде ұңғымаларды бұрғылау және сору насостарын орнатуды жобаға енгізу. Екінші су айдау бекетін қондырғылармен бірге, су жинағыш резервуарды, ғимараттың құрылысы, қажетті өрт сөндіру гидранттарды және су жинақтау мұнарасын есепке сәйкес орнату. 11 Инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар. -нормаларға сәйкес анықтау. -импорттық жабдықтардың ҚР сертификаты болуы -Жабдықтардың құнын нормаға сәйкес анықтау. 12 Сапаға қойылатын талаптар, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі және экологиялық параметірлері. ҚР нормаларына сәйкес болуы 13 Құрылысты ұйымдастыру талаптары мен көлемін жасақтау. Нарықтағы құрылыс материалдары, өнім мен бұйымдардың, қызмет пен жұмыстар туралы қолданыстағы барлық мәліметтерді есепке ала отырып, ҚР нормаларына сәйкес жұмыстану 14 Жобалау және тапсырысшыға тапсыру мерзімі екі жақты келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімі – 6 (алты) ай, сараптама жүргізу мерзімі – epsd.kz порталында құжаттардың толықтығы расталған сәттен бастап 30 (отыз)

	жұмыс күні. 15 Табиғатты қорғау шараларына қойылатын талаптар мен шарттары ҚР нормаларына сәйкес. «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін жасақтап, экологиялық қорытындыларының оң нәтижесін алу 16 Келісу және сараптама Барлық өкілетті мекемелермен келісімдеу. Ведомстводан тыс кешенді сараптама Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жұмыс жобаны ведомстводан тыс кешенді сараптамаға тапсыру кезде жобаны сүйемелдеу және сараптамадан ескертулер анықталған жағдайда ескертулерді жобалау ұйымы жоюға тиіс. Орындаушымен жасақталған жобалық сметалық құжаттама ведомстводан тыс кешенді сараптамадан оң қорытынды алуы тиіс. 17 Тапсырылатын ЖСҚ саны. Жобаны қағаз түрінде 4 дана, 1 дана электрондық нұсқада (PDF форматында) және қорытындылардың сканерленген нұсқасын тапсыру.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"
№ конкурса:	№ 17991516-1
Наименование конкурса:	«Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от группового водопровода „Орда“, расположенного вблизи села Узынколь Жанибекского района Западно-Казахстанской области, до села Акоба, с проведением инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и комплексной вневедомственной экспертизы»
Номер лота:	№ 83455453-КРБС1
Наименование лота:	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	821913.000.000008
Наименование работы:	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	7578682
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	7578682
Срок выполнения работы:	Срок разработки проектно-сметной документации — 6 (шесть) месяцев, проведение экспертизы — 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности документов на портале epsd.kz
Размер авансового платежа:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	36
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	№п. Перечень основных данных итребований Содержаниеосновныхданныхи требований 1 Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительстваЖанибекскогорайонаЗКО» 2 Наименованиепроекта «Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от группового водопровода «Орда», расположенного вблизи села Узунколь Жанибекского района Западно-Казахстанской области, до села Акоба, с проведением инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и комплексной вневедомственной экспертизы» 3 Видстроительства Строительство 4 Стадийностьпроектирования Рабочийпроектводнустадию 5 Месторасположенияобъекта Жанибекского района ЗКО. 6 Основныеусловия Рабочийпроектразработатьвобъеметребованияснип,всоставеследующих разделов: -паспортпроекта; -общаяпояснительнаязаписка; -генеральныйплан; -технологическиерешения; -архитектурно-строительнаячасть; -основныечертежи; -инженерноеоборудование,сетиисистемы; -проекторганизациистроительства; -охранаокружающейсреды; -сметнаядокументация; -своднаяведомостьпотребностьосновныхстроительныхматериаловизделий иконструкций; -технический отчет по топографо-геодезическимизысканиям. -технический отчет по инженерно-геологическимизысканиям. -Заключение комплекснойвневедомственнойэкспертизы. Исследоватьучасток,согласоватьсЗаказчикомготовуюпроектно-сметнуюдокументацию 7 Выполнениеэкологическихи санитарно – эпидемиологическихусловий к объекту По согласованиюс СЭСи всоответсвиис СанПин 8 Основные технико-экономическиепоказателиобъекта. Разработка проекта согласно ресурсномуметоду. 9 Требование к архитектурно-строительным,объемно – планировочным и конструктивнымрешениям В соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых натерриторииРК. 10 Требованияи условияк разработке проекта Проектирование в соответствии с требованиями закона и строительными нормами и правилами. Проектировщик/исполнитель до направления проектно-сметной документаций на комплексную вневедомственную экспертизу, должен согласовать проектно-сметную документацию с техническим советом созданным местным исполнительным органом. 11 Основные требования к инженерномуоборудованию. -определитьсогласнонормам. -импортноеоборудованиедолжноиметьсертификатыРК -стоимостьоборудованияпринятьсогласнонормам. 12 Требования к качеству,конкурентоспособности иэкологическимпараметрам продукции. СогласнонормамРК 13 Требования и объем разработкиорганизациистроительства. СогласнонормамРК Разделразработатьвсоответствииседействующиминормативамиисучетомимеющихсяданныхорынкестроительныхматериалов,изделийиконструкций,атакже соответствующихработиуслуг. 14 Срок разработки ПСД и порядоксдачиработ заказчикупосле подписаниядоговорасторонами Срок разработки проектно-сметной документация – 6 (шесть) месяцев, проведение экспертизы – 30 (тридцать) раюочих дней с момента подтверждения комплектности документов на портале epsd.kz 15 Требования и условия в разработкеприродоохранныхмер и мероприятий. СогласнонормамРК Разработатьраздел«Охраныокружающейсреды». 16 Согласованиеиэкспертиза
	Согласоватьпроектссовсемиуполномоченнымиинстанциями. Комплексная вневедомственная экспертизапроектабудетосуществлятьсязасчетсредствПоставщика.Сопровождениерабочегопроектавкомплексныювневедомственную экспертизу (при выявлении замечаний сэкспертизы, устранение замечаний оставить за проектнойорганизацией).Разработаннаяпоставщикомпроектная сметная документация должна получить положительноезаключениекомплекснойвневедомственнойэкспертизы. 17 КоличествовыдаваемыхПСД. Проект представить 4 (четыри) экземплярах бумажной и 1 (один) экземпляр в электронной версии (формат PDF, DWG,Avtocad) , а также сканированный вариант всех заключений.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.