

ИП «Толысов»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны
по адресу ул. Ерубаев №10 в г. Жетысай, Жетысайского района,
Туркестанской области

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

50 659,482

Тыс. тенг.

6 817,088

Тыс. тенг.

20 г.

(ссылка на документ об утверждении)

в ценах декабря 2025 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование строки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1-1	Работы по устройству детского-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Ерұбаев №10 в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области	39 819,437	--	--	--	39 819,437
		Всего по главе	39 819,437	--	--	--	39 819,437
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39 819,437	--	--	--	39 819,437

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	39 819,437	--	--	--	39 819,437
2	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 990,972	--	--	--	1 990,972
3	НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	796,389	--	--	--	796,389
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	42 606,798	--	--	--	42 606,798
		Часть III. Инжиниринговые услуги					
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НР-тнп): $(0.033 \times 2.9\% + 0.0.2 \times 2.9\%) / 0.033 \times 100 = 2.9\%$					
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:					
7	НДПС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 42	--	--	--	--	1 235,60
		606,798 $\times 2.9\% = 1 235,60$					
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%					
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	42 606,798	--	--	--	6 817,088
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	42 606,798	--	--	--	8 052,685
							50 659,482

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование строки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Ерубаев №10 в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области
6-2024
2-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Ерубаев №10 в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	39 819,437	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	10734,567	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,402	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

39819437

из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			10 377 101
в том числе оплата труда рабочих			тенге			4 545 278
машинны и механизмы			тенге			1 476 952
в том числе оплата труда машинистов			тенге			357 466
материалы, изделия и конструкции			тенге			25 788 959
оборудование			тенге			1 942 226
прочие затраты			тенге			234 200
нормативная трудоемкость			чел.-ч	2 402		

Раздел I. Демонтажные работы

900642

из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			788 935
в том числе оплата труда рабочих			тенге			389 386
машинны и механизмы			тенге			41 951
в том числе оплата труда машинистов			тенге			12 195
материалы, изделия и конструкции			тенге			69 756
нормативная трудоемкость			чел.-ч	209		

1	2	3	4	5	6	7
1	1218-0101-2101 <i>РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,03</i>	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м ² покрытия	162,6	5 281	858 691
1.1	из них: затраты на труд рабочих				4 852	788 935
1.1.1	009-0123 Затраты труда рабочих (средний разряд работ 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	204,48576	3 858	788 906
1.2	материалы, изделия и конструкции				429	69 756
1.2.1	211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный		м ³	6,504	10 727	69 768
2	1220-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,03 Изм. и доп. едм. 28</i>	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м ²	162,6	258	41 951
2.1	из них: машины и механизмы				258	41 951
2.1.1	332-101-0102 Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	1,1053548	8 434	9 323
2.1.2	314-503-0101 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т		маш.-ч	1,1053548	10 087	11 150
2.1.3	314-503-0401 Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъемность до 1 т		чел.-ч	1,1053548	3 071	3 395
			маш.-ч	2,3614398	9 061	21 397
			чел.-ч	2,3614398	2 569	6 067
Раздел 2. Футбольный инвентарь						8277946
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			2 588 517
	в том числе оплата труда рабочих		тенге			1 276 487
	машины и механизмы		тенге			554 139
	в том числе оплата труда машинистов		тенге			131 864
	материалы, изделия и конструкции		тенге			5 135 290
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	566		
3	1101-0203-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,04</i>	Площади. Планировка механизированным способом. Грунт 2	м ² планированной площади	200	18	3 600
3.1	из них: машины и механизмы				18	3 600
3.1.1	311-201-0201 Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т		маш.-ч	0,07904	19 718	1 559
3.1.2	311-101-0102 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т		чел.-ч	0,07904	3 671	290
			маш.-ч	0,12688	15 168	1 925

1	2	3	4	5	6	7
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр=1,04 Изм. и доп. вкл. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м ² основания или покрытия	200	1 891	378 200
4.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч		184 89	36 800 17 800
4.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,66	4 244	36 753
4.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			328 80	65 600 16 000
4.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч чел.-ч	1,51424 1,51424	11 450 3 071	17 338 4 650
4.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч чел.-ч	1,39776 1,39776	14 323 3 671	20 020 5 131
4.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,48256	19 718	9 515
4.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,48256 1,23136	3 671 10 868	1 771 13 382
4.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоконесном ходу массой 16 т	чел.-ч маш.-ч	0,10816 0,10816	16 127 3 671	1 744 397
4.2.6	321-211-0201	Машины поливомосечные 6000 л	маш.-ч чел.-ч	0,29744 0,29744	11 619 2 569	3 456 764
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 379	275 800
4.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	29,8	9 253	275 739
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,1	36	76
5	1111-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр=1,02 Изм. и доп. вкл. 28	Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	20	14 313	286 260
		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			8 810 4 428	176 200 88 560
5.1		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,88	3 926	176 199
5.1.1	003-0125	машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч чел.-ч	1,836 1,836	10 868 2 569	19 954 4 717
5.2		Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	11,22	7 986	89 603
5.2.1	314-503-0601	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	чел.-ч	11,22	2 569	28 824
5.2.2	315-102-0102	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	чел.-ч	22,236	18	400
5.2.3	343-402-0101	материалы, изделия и конструкции	маш.-ч		5	100

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3	36	108
6	211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм/Классифиц/	м ³	20	2 394	47 880
7	1111-0101-3607 РСНБ РК 2022 Контр и Контр-1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрывные искусственное трава. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	м ² покрытия	200	1 870	374 000
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 808	361 600
		в том числе оплата труда рабочих			909	181 800
7.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,08	4 201	361 622
7.2		машины и механизмы			61	12 200
		в том числе оплата труда машинистов			21	4 200
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,714	5 917	4 225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,714	2 151	1 536
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,02	7 855	8 012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,02	2 569	2 620
7.3		материалы, изделия и конструкции			1	200
7.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,16	1 103	176
8	Прайс-лист	Газон искусственный (Китай), 40мм, Дtex 8800 плотность 10500, цвет-греен Светлый/БИКОЛОР/	м ²	200	3 500	700 000
9	Прайс-лист	Искусственный газон (белая разметка)	м ²	10	3 500	35 000
10	Прайс-лист	Шовная лента для соединения газона	м	100	300	30 000
11	Прайс-лист	Двухкомпонентный клей для газона	кг	45,5	1 500	68 250
12	Прайс-лист	Резиновая крошка (фракция 2-4мм)	кг	980	300	294 000
13	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	238 612	238 612
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			28 152	28 152
13.2		машины и механизмы			6 353	6 353
		в том числе оплата труда машинистов			1 691	1 691
13.3		материалы, изделия и конструкции			204 107	204 107
		Ограждение с калиткой				
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Контр и Контр-1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Грунта грунтов 2	м ³ грунта	2,4	10 885	26 124
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			10 885	26 124
		в том числе оплата труда рабочих			5 242	12 581
14.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,9888	3 738	26 124
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Контр и Контр-1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м ³	2,1	53 863	113 112

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			22 020	46 242
		в том числе оплата труда рабочих			10 962	23 020
15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмов	Чел.-ч	10,7016	4 321	46 242
15.2		в том числе оплата труда машинистов			2 585	5 428
		машин и механизмы			534	1 121
15.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	Маш.-ч	0,6368544	74	47
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	Маш.-ч	0,3846024	12 830	4 934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	0,3846024	2 569	988
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,0058968	10 868	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	0,0058968	2 569	15
15.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0161616	12 255	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	0,0161616	3 671	59
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0235872	7 835	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	0,0235872	2 569	61
15.3		материалы, изделия и конструкции			29 258	61 442
15.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,142	23 780	50 937
15.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0147	109 237	1 606
15.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001722	29 850	51
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,008904	36	0
15.3.5	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,3671	2 758	3 770
15.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,6002	2 146	3 434
15.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,63	861	542
15.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1575	7 006	1 103
16	1106-0101-0119 <i>РСНБ РК 2022 Кэмп и Кэмп-1,04 Изм. и доп. вып. 28</i>	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	4,8	42 902	205 930
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			12 919	62 011
		в том числе оплата труда рабочих			6 431	30 869
16.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмов	Чел.-ч	14,07744	4 405	62 011
16.2		в том числе оплата труда машинистов			2 989	14 347
		машин и механизмы			608	2 918
16.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	Маш.-ч	0,8376576	74	62
16.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	Маш.-ч	1,063296	12 830	13 642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	1,063296	2 569	2 732
16.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,0134784	10 868	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	Чел.-ч	0,0134784	2 569	35
16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0194688	12 255	239

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0194688	3 671	71
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,032448	7 855	255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,032448	2 569	83
16.3		материалы, изделия и конструкции			26 994	129 572
16.3.1	212-101-0301	Бетон тяжёлый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,872	23 780	115 856
16.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01056	109 237	1 154
16.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012	29 850	36
16.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,013584	36	0
16.3.5	218-101-0101	Шпты из досок, толщина 25 мм	м²	2,1504	2 758	5 931
16.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,344	2 146	2 884
16.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,864	861	744
16.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,42336	7 006	2 966
17	1109-0701-0103	Конструкции технологические решётчатые (стойки, опоры, фермы и пр.), Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	2,71	594 824	1 611 973
	<i>РСНБ РК 2022 Котлр и Кзм-1,04 Изм. и доп. вкл. 40</i>					
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			488 342	1 323 407
		в том числе оплата труда рабочих			243 130	658 882
17.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	256,4744	5 160	1 323 408
17.2		машинны и механизмы			99 197	268 824
		в том числе оплата труда машинистов			26 487	71 780
17.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,84552	24	20
17.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,9104	12 733	215 320
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	16,9104	3 671	62 078
17.2.3	343-202-0101	Машинны шлифовальные электрические	маш.-ч	3,10024	61	189
17.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,367456	5 722	13 547
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	2,367456	2 569	6 082
17.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	76,94232	352	27 084
17.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,4092	8 820	12 429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	1,4092	2 569	3 620
17.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8184	84	237
17.3		материалы, изделия и конструкции			7 285	19 742
17.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,046	502	3 537
17.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,355	251	340
17.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058265	272 284	15 865
18	1109-0501-0203	Ограждения одностатных производственных зданий. Электродуговая сварка	т	2,71	211 319	572 674
	<i>РСНБ РК 2022 Котлр и Кзм-1,04</i>	при монтаже				
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			184 805	500 822
		в том числе оплата труда рабочих			91 984	249 277

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	Чел.-ч	83,98832	5 963	500 822
18.2		в том числе оплата труда машинистов			24 774	67 138
18.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	102,02608	652	66 521
18.2.2	315-103-0701	Электросварочные печи для сушки сварочных материалов с регулируемым температурой в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,493752	385	575
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0056368	7 855	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0056368	2 569	14
18.3		материалы, изделия и конструкции			1 740	4 714
18.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01626	289 955	4 715
19	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,71	1 127 021	3 054 227
	РСНБ РК 2022					
20	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м²	150	1 302	195 300
	РСНБ РК 2022					
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	98,4	245	24 108
	РСНБ РК 2022 Котр и Кзм=1,02					
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			174	17 122
		в том числе оплата труда рабочих			88	8 659
21.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	2,96184	5 805	17 193
21.2		машинны и механизмы			4	394
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0100368	39	0
21.2.2	314-503-0601	Автоподъемники, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0100368	10 868	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0100368	2 569	26
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0100368	7 855	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0100368	2 569	26
21.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,1241216	205	230
21.3		материалы, изделия и конструкции			67	6 592
21.3.1	261-107-0397	Кеипол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001476	380 806	562
21.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008856	680 949	6 030
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	98,4	190	18 696
	РСНБ РК 2022 Котр и Кзм=1,02					
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			102	10 037
		в том числе оплата труда рабочих			51	5 018
22.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	2,13528	4 700	10 036
22.2		машинны и механизмы			3	295
22.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0100368	39	0

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0100368 0,0100368	10 868 2 569	109 26
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0100368 0,0100368	7 855 2 569	79 26
22.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,652392	205	134
22.3		материалы, изделия и конструкции			85	8 364
22.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0013776	602 024	829
22.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,008856	859 926	7 616
Раздел 3. Воркаут зона						
		из них:				7057429
		затраты на труд рабочих	тенге			952 460
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			244 407
		машинны и механизмы	тенге			128 276
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			31 094
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 389 361
		оборудование	тенге			353 132
		прочие затраты	тенге			234 200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
23	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м <i>из них:</i>	м ³ грунта	35,4	125	4 425
23.1		машинны и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>			125 31	4 425 1 097
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,423384 0,423384	10 438 2 569	4 419 1 088
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	150	18	2 700
		<i>из них:</i>				
24.1		машинны и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18 3	2 700 450
24.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,05928 0,05928	19 718 3 671	1 169 218
24.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,09516 0,09516	15 168 3 671	1 443 349
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55	4 897	269 335
25.1		из них: затраты на труд рабочих			3 129	172 095

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 532	84 260
25.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,9245	4 311	172 115
25.2		машины и механизмы			81	4 455
		в том числе оплата труда машинистов			24	1 320
25.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,34892	12 255	4 276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,34892	3 671	1 281
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02288	7 855	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02288	2 569	59
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 687	92 785
25.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3,245	25 594	83 053
25.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,033	23 915	789
25.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,0935	90 707	8 481
25.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,55	861	474
26	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	55	1 402	77 110
	РСНБ РК 2022					
27	1127-0401-0102	Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м ³ материала основания в плотном теле	15	14 163	212 445
	РСНБ РК 2022 Котир и Кзм-1,04 Изм. и доп. вкл. 25					
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			582	8 730
		в том числе оплата труда рабочих			285	4 275
27.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,247	3 889	8 739
27.2		машины и механизмы			2 289	34 335
		в том числе оплата труда машинистов			480	7 200
27.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,10448	17 971	19 849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,10448	3 671	4 055
27.2.2	311-201-0201	Авторейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2418	19 718	4 768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2418	3 671	888
27.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74256	10 868	8 070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74256	2 569	1 908
27.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,14196	11 619	1 649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14196	2 569	365
27.3		материалы, изделия и конструкции			11 292	169 380
27.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	18,3	9 253	169 330
27.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,05	36	38
28	1111-0101-0209	Слон подстилающие бетонные. Устройство	м ³ подстилающего слоя	15	48 116	721 740
	РСНБ РК 2022 Котир и Кзм-1,02					
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
28.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			14 656	219 840
28.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,998	3 926	219 848
28.2		машины и механизмы			15	225
28.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,344	30	220
28.3		материалы, изделия и конструкции			33 445	501 675
28.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,65	10 727	49 881
28.3.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,3	23 780	363 834
28.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,015	88 749	1 331
28.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30	2 881	86 430
28.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	5,25	36	189
29	1147-0402-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэпс-1,04 Изм. и доп. вып. 40</i>	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м²	150	10 891	1 633 650
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			619	92 850
		в том числе оплата труда рабочих			303	45 450
29.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,715	4 479	92 782
29.2		машины и механизмы			69	10 350
		в том числе оплата труда машинистов			15	2 250
29.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	2,6052	184	479
29.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0,7332	136	100
29.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,858	9 028	7 746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,858	2 569	2 204
29.2.4	315-101-0301	Электропистолеты переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,9952	630	1 887
29.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	1 530 450
29.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,045	943 399	42 453
29.3.2	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30	310	9 300
29.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	112,5	1 376	154 800
29.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полуретановый	кг	472,5	2 261	1 068 323
29.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	1 800	142	255 600
30	8601-0302-0318 <i>УСН РК 8.02-03-2024</i>	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3 86-010302-0318	шт.	2	176 650	353 300
		из них:				
30.1		материалы, изделия и конструкции			84	168

1	2	3	4	5	6	7
30.2		оборудование			176 566	353 132
31	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлчестские, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		40 249	80 498
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			420	840
31.2		машинны и механизмы			70	140
		в том числе оплата труда машинистов			16	32
31.3		материалы, изделия и конструкции			39 759	79 518
32	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	231 654	231 654
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			40 333	40 333
32.2		машинны и механизмы			4 431	4 431
		в том числе оплата труда машинистов			1 138	1 138
32.3		материалы, изделия и конструкции			186 890	186 890
33	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	306 193	306 193
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			39 062	39 062
33.2		машинны и механизмы			5 533	5 533
		в том числе оплата труда машинистов			1 436	1 436
33.3		материалы, изделия и конструкции			261 598	261 598
34	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	288 601	288 601
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			39 785	39 785
34.2		машинны и механизмы			5 350	5 350
		в том числе оплата труда машинистов			1 387	1 387
34.3		материалы, изделия и конструкции			243 466	243 466
35	8601-0216-0129 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой	комплект	1	223 897	223 897
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			17 076	17 076
35.2		машинны и механизмы			630	630
		в том числе оплата труда машинистов			128	128
35.3		материалы, изделия и конструкции			206 191	206 191
36	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	259 755	259 755
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			37 736	37 736
36.2		машинны и механизмы			5 552	5 552
		в том числе оплата труда машинистов			1 442	1 442
36.3		материалы, изделия и конструкции			216 467	216 467

1	2	3	4	5	6	7
37	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	311 721	311 721
37.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			38 507	38 507
37.2		машин и механизмы			7 622	7 622
		в том числе оплата труда машинистов			2 028	2 028
37.3		материалы, изделия и конструкции			265 592	265 592
38	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	217 537	217 537
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			29 105	29 105
38.2		машин и механизмы			3 399	3 399
		в том числе оплата труда машинистов			866	866
38.3		материалы, изделия и конструкции			185 033	185 033
39	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	309 707	309 707
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			54 059	54 059
39.2		машин и механизмы			6 034	6 034
		в том числе оплата труда машинистов			1 526	1 526
39.3		материалы, изделия и конструкции			249 614	249 614
40	Прайс Лисен	Тренажер уличный Хипс СТ 015-01	шт	1	234 200	234 200
41	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	230 743	230 743
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			28 385	28 385
41.2		машин и механизмы			5 968	5 968
		в том числе оплата труда машинистов			1 586	1 586
41.3		материалы, изделия и конструкции			196 390	196 390
42	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	76 310	76 310
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			15 747	15 747
42.2		машин и механизмы			4 299	4 299
		в том числе оплата труда машинистов			1 137	1 137
42.3		материалы, изделия и конструкции			56 264	56 264
43	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 011 908	1 011 908
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			118 310	118 310
43.2		машин и механизмы			22 828	22 828
		в том числе оплата труда машинистов			6 071	6 071

1	2	3	4	5	6	7
43.3		материалы, изделия и конструкции			870 770	870 770
Раздел 4. Детский спортивный инвентарь						10719619
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1 453 265
в том числе оплата труда рабочих			тенге			350 572
машинны и механизмы			тенге			115 490
в том числе оплата труда машинистов			тенге			26 259
материалы, изделия и конструкции			тенге			8 444 601
оборудование			тенге			706 264
нормативная трудоемкость			чел.-ч	341		
44	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	42,84	125	5 355
из них:						
машинны и механизмы					125	5 355
в том числе оплата труда машинистов					31	1 328
44.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,5123664	10 438	5 348
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже 1 чел.			чел.-ч	0,5123664	2 569	1 316
45	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	225,8	18	4 064
из них:						
машинны и механизмы					18	4 064
в том числе оплата труда машинистов					3	677
45.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0892362	19 718	1 760
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже 1 чел.			чел.-ч	0,0892362	3 671	328
45.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1432475	15 168	2 173
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже 1 чел.			чел.-ч	0,1432475	3 671	526
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, древесины. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	22,58	14 163	319 801
из них:						
затраты на труд рабочих					582	13 142
в том числе оплата труда рабочих					285	6 435
46.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,382484	3 889	13 154
машинны и механизмы						
46.2		в том числе оплата труда машинистов			2 289	51 685
					480	10 838
46.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,6626106	17 971	29 879
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже 1 чел.			чел.-ч	1,6626106	3 671	6 103

1	2	3	4	5	6	7
46.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	Маш.-ч	0,3639896	19 718	7 177
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Чел.-ч	0,3639896	3 671	1 336
46.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	1,1178003	10 868	12 148
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Чел.-ч	1,1178003	2 569	2 872
46.2.4	321-211-0201	Машины поливомочные 6000 л	Маш.-ч	0,2136971	11 619	2 483
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Чел.-ч	0,2136971	2 569	549
46.3		материалы, изделия и конструкции	М ³	27,5476	11 292	254 974
46.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	М ³	1,5806	9 253	254 898
46.3.2	217-603-0104	Вода техническая	М ³		36	57
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	М ³	22,58	48 116	1 086 459
	РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,02		подстилающего слоя			
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			14 656	330 932
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			7 365	166 302
47.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отгелочные и изоляционные	Чел.-ч	84,295656	3 926	330 945
47.2		машины и механизмы			15	339
47.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	Маш.-ч	11,055168	30	332
47.3		материалы, изделия и конструкции				
47.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	М ³	6,9998	10 727	75 087
47.3.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	М ³	23,0316	23 780	547 691
47.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	М ³	0,02258	88 749	2 004
47.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	45,16	2 881	130 106
47.3.5	217-603-0104	Вода техническая	М ³	7,903	36	285
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0396	980 718	38 836
	РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,04					
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			977 090	38 693
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			486 383	19 261
48.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	8,154432	4 745	38 693
48.2		машины и механизмы			3 628	144
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 134	45
48.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0061776	12 255	76
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Чел.-ч	0,0061776	3 671	23
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0086486	7 855	68
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Чел.-ч	0,0086486	2 569	22
49	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстостеновой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0396	1 178 569	46 671
	РСНБ РК 2022					

1	2	3	4	5	6	7
50	1147-0402-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04 Изм. и доп. вып. 40</i>	Наливное тарзановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м ²	225,8	10 891	2 459 188
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			619	139 770
		в том числе оплата труда рабочих			303	68 417
50.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,18298	4 479	139 669
50.2		машины и механизмы			69	15 580
		в том числе оплата труда машинистов			15	3 387
50.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	3,9216944	184	722
50.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,1037104	136	150
50.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,291576	9 028	11 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	1,291576	2 569	3 318
50.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,5087744	630	2 841
50.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	2 303 838
50.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,06774	943 399	63 906
50.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	45,16	310	14 000
50.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	169,35	1 376	233 026
50.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	711,27	2 261	1 608 181
50.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2 709,6	142	384 763
51	1127-0201-1002 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04</i>	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	58,9	4 897	288 433
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			3 129	184 298
		в том числе оплата труда рабочих			1 532	90 235
51.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	42,75551	4 311	184 319
51.2		машины и механизмы			81	4 771
		в том числе оплата труда машинистов			24	1 414
51.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3736616	12 255	4 579
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,3736616	3 671	1 372
51.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0245024	7 855	192
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0245024	2 569	63
51.3		материалы, изделия и конструкции			1 687	99 364
51.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3,4751	25 594	88 942
51.3.2	212-401-0104	Растворитель цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,03534	23 915	845
51.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,10013	90 707	9 082
51.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,589	861	507

1	2	3	4	5	6	7
52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	58,9	1 402	82 578
МАФы						
53	8601-0302-0318 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3 86-010302-0318	шт.	4	176 650	706 600
		из них:			84	336
53.1		материалы, изделия и конструкции			176 566	706 264
53.2		оборудование			40 249	160 996
54	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлических, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4		
		из них:			420	1 680
54.1		затраты на труд рабочих			70	280
54.2		машинны и механизмы			16	64
		в том числе оплата труда машинистов			39 759	159 036
54.3		материалы, изделия и конструкции				
55	8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	485 682	485 682
		из них:			39 314	39 314
55.1		затраты на труд рабочих			9 919	9 919
55.2		машинны и механизмы			2 627	2 627
		в том числе оплата труда машинистов			436 449	436 449
55.3		материалы, изделия и конструкции			234 138	234 138
56	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1		
		из них:			29 719	29 719
56.1		затраты на труд рабочих			506	506
56.2		машинны и механизмы			121	121
		в том числе оплата труда машинистов			203 913	203 913
56.3		материалы, изделия и конструкции			351 814	703 628
57	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2		
		из них:			82 459	164 918
57.1		затраты на труд рабочих			1 178	2 356
57.2		машинны и механизмы			232	464
		в том числе оплата труда машинистов			268 177	536 354
57.3		материалы, изделия и конструкции			699 115	699 115
58	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1		
		из них:			49 006	49 006
58.1		затраты на труд рабочих			802	802
58.2		машинны и механизмы			181	181
		в том числе оплата труда машинистов			649 307	649 307
58.3		материалы, изделия и конструкции				

1	2	3	4	5	6	7
59	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	106 176	106 176
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			19 563	19 563
59.2		машинны и механизмы			2 385	2 385
		в том числе оплата труда машинистов			614	614
59.3		материалы, изделия и конструкции			84 228	84 228
60	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)	комплект	1	1 695 996	1 695 996
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			234 860	234 860
60.2		машинны и механизмы			4 918	4 918
		в том числе оплата труда машинистов			1 286	1 286
60.3		материалы, изделия и конструкции			1 456 218	1 456 218
61	8601-0216-0132 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Стол для армреслинга с платформой	комплект	1	152 481	152 481
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			13 934	13 934
61.2		машинны и механизмы			545	545
		в том числе оплата труда машинистов			113	113
61.3		материалы, изделия и конструкции			138 002	138 002
62	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные деревянные конструкции песочницы с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Дюмик"	комплект	1	505 989	505 989
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			86 582	86 582
62.2		машинны и механизмы			1 335	1 335
		в том числе оплата труда машинистов			345	345
62.3		материалы, изделия и конструкции			418 072	418 072
63	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	258 360	258 360
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			21 206	21 206
63.2		машинны и механизмы			678	678
		в том числе оплата труда машинистов			193	193
63.3		материалы, изделия и конструкции			236 476	236 476
64	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	485 786	485 786
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			48 038	48 038
64.2		машинны и механизмы			8 817	8 817
		в том числе оплата труда машинистов			2 344	2 344
64.3		материалы, изделия и конструкции			428 931	428 931

1	2	3	4	5	6	7
65	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баганс"	комплект	1	193 287	193 287
65.1		из них: затраты на труд рабочих			37 610	37 610
65.2		машины и механизмы			1 011	1 011
		в том числе оплата труда машинистов			218	218
65.3		материалы, изделия и конструкции			154 666	154 666
	Раздел 5. Площадка					9834962
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				3 074 909
	в том числе оплата труда рабочих	тенге				1 535 437
	машины и механизмы	тенге				408 100
	в том числе оплата труда машинистов	тенге				91 921
	материалы, изделия и конструкции	тенге				5 469 123
	оборудование	тенге				882 830
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		691		
66	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Контр и Кзм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	375,6	18	6 761
66.1		из них: машины и механизмы			18	6 761
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 127
66.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1484371	19 718	2 927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1484371	3 671	545
66.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,2382806	15 168	3 614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2382806	3 671	875
67	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Контр и Кзм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	38,5	571	21 984
		из них:				
		затраты на труд рабочих			571	21 984
67.1		в том числе оплата труда рабочих			276	10 626
67.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,92415	4 466	21 991
68	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Контр и Кзм=1,04 Изм и доп. вып. 28 К=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/13/ см. Устройство	м ² основания или покрытия	375,6	2 041	766 600
		из них:				
		затраты на труд рабочих			199	74 744
68.1		в том числе оплата труда рабочих			97	36 433

1	2	3	4	5	6	7
68.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,54052	4 244	74 442
68.2		машинны и механизмы			353	132 587
		в том числе оплата труда машинистов			86	32 302
68.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гусеничные массой 8 т	маш.-ч	3,0712421	11 450	35 166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,0712421	3 071	9 432
68.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гусеничные массой 13 т	маш.-ч	2,8349927	14 323	40 606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,8349927	3 671	10 407
68.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9787475	19 718	19 299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9787475	3 671	3 593
68.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,4974936	10 868	27 143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,4974936	2 569	6 416
68.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,2193744	16 127	3 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2193744	3 671	805
68.2.6	321-211-0201	Машины поливомосные 6000 л	маш.-ч	0,6032797	11 619	7 010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6032797	2 569	1 550
68.3		материалы, изделия и конструкции			1 489	559 269
68.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	60,441552	9 253	559 266
68.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,259304	36	153
69	1111-0101-2501	Покрывтия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м ² покрытия	375,6	4 825	1 812 270
	РСНБ РК 2022 Кипр и Кзм=1,02	из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			4 464	1 676 678
		в том числе оплата труда рабочих			2 243	842 471
69.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	363,2052	4 616	1 676 555
69.2		машинны и механизмы			314	117 938
		в том числе оплата труда машинистов			74	27 794
69.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	10,8420696	10 868	117 832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,8420696	2 569	27 853
69.3		материалы, изделия и конструкции			47	17 654
69.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1,61508	10 727	17 325
69.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	9,39	36	338
70	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м ²	375,6	4 193	1 574 891
71	РСНБ РК 2022					
	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	125,6	4 897	615 063
	РСНБ РК 2022 Кипр и Кзм=1,04	из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			3 129	393 002
		в том числе оплата труда рабочих			1 532	192 419
71.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91,17304	4 311	393 047
71.2		машинны и механизмы			81	10 173

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			24	3 014
71.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7968064	12 255	9 765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	0,7968064	3 671	2 925
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0522496	7 855	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	0,0522496	2 569	134
71.3		материалы, изделия и конструкции			1 687	211 888
71.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,4104	25 594	189 662
71.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,07536	23 915	1 802
71.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,21352	90 707	19 368
71.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,256	861	1 081
72	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	125,6	1 402	176 091
	РСНБ РК 2022					
73	8601-0302-0318	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3	шт.	5	176 650	883 250
	УСН РК 8.02-03-2024					
		из них:				
73.1		материалы, изделия и конструкции			84	420
73.2		оборудование			176 566	882 830
74	8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, устанавливаемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	40 249	201 245
	УСН РК 8.02-03-2024 0					
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			420	2 100
74.2		машинны и механизмы			70	350
		в том числе оплата труда машинистов			16	80
74.3		материалы, изделия и конструкции			39 759	198 795
		Устройство беседка б/х/бм				
75	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,7164	137 160	98 261
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв=I, 04 Изм. и доп. вып. 32					
		из них:				
		затраты на труд рабочих			99 204	71 070
75.1		в том числе оплата труда рабочих			49 382	35 377
75.1.1	002-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5541936	5 661	71 069
75.2		машинны и механизмы			25 074	17 963
		в том числе оплата труда машинистов			6336	4 539
75.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,864265	652	564
75.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0596045	34	2
75.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	1,1101334	12 261	13 611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	1,1101334	3 071	3 409
75.2.4	343-202-0101	Машинны шифровальные электрические	маш.-ч	0,1266595	61	8

1	2	3	4	5	6	7
75.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0596045	385	23
75.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа I чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,1564618 0,1564618	12 255 3 671	1 917 574
75.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа I чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,2160662 0,2160662	7 855 2 569	1 697 555
75.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки материалов, изделия и конструкции	маш.-ч	1,6689254	84	140
75.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0133967	12 882	9 228
75.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032238	1 121 498	3 615
75.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м ³	0,0007379	109 237	81
75.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015761	954 056	1 504
75.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	1,39698	502	701
75.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,422676	251	106
75.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002221	680 949	151
75.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004298	943 399	406
75.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,7164	2 280	1 633
75.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомеленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,021492	2 146	46
75.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0013898	532 289	740
75.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007164	861	6
75.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000716	1 352 536	97
76	222-525-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64584	1 183 000	764 029
77	222-525-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07056	1 130 290	79 753
78	1109-0301-0212 <i>РСНБ РК 2022 Кипр и Кав=1,04 Изм. и доп. вып. 32</i>	Бышки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,44708	169 293	244 981
78.1		из них: затраты на труд рабочих			94 246	136 382
78.1.1	002-0144	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,5158505	46 911	67 884
78.2		машины и механизмы			5 563	136 382
		в том числе оплата труда машинистов			61 004	88 277
78.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6471342	11 880	17 191
					652	422

1	2	3	4	5	6	7
78.2.2	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,857829	22 759	19 523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,857829	3 071	2 634
78.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	2,781172	21 746	60 479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,781172	4 386	12 198
78.2.4	343-202-0101	Машини шифовальные электрические	маш.-ч	0,2407941	61	15
78.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3160423	12 255	3 873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3160423	3 671	1 160
78.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4665386	7 855	3 665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4665386	2 569	1 199
78.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,5818124	84	301
78.3		Материалы, изделия и конструкции			14 043	20 322
78.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0270604	10 602	287
78.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007235	1 121 498	811
78.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0014905	109 237	163
78.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044859	954 056	4 280
78.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,821806	502	1 417
78.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8537772	251	214
78.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004486	680 949	305
78.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0008682	943 399	819
78.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,485948	2 280	10 228
78.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0434124	2 146	93
78.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0028073	532 289	1 494
78.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0144708	861	12
78.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001447	1 352 536	196
79	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00954	314 759	3 003
	РСНБ РК 2022 Кипр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			263 892	2 518
		в том числе оплата труда рабочих			131 387	1 253
79.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5605704	4 491	2 518
79.2		машини и механизмы			46 199	441
		в том числе оплата труда машинистов			11 619	111
79.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0009922	652	1
79.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0318483	12 261	390

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0318483	3 071	98
79.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0008731	21 746	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008731	4 386	4
79.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0011906	12 255	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0011906	3 671	4
79.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0018851	7 855	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018851	2 569	5
79.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0144855	84	1
79.3		материалы, изделия и конструкции			4 668	44
79.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0001784	10 602	2
79.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000019	1 121 498	2
79.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0000098	109 237	1
79.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000042	954 056	4
79.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,011448	502	6
79.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0034344	251	1
79.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000003	680 949	2
79.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000057	943 399	5
79.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0041976	2 280	10
79.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0002862	2 146	1
79.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000185	532 289	10
79.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0000954	861	0
79.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые проплетанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	1 352 536	1
80	1109-0501-0204	Покрывтия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий.	т	2,17302	45 746	99 407
	РСНБ РК 2022 Кипр и Куш=1,04	из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			39 640	86 139
		в том числе оплата труда рабочих			19 733	42 880
80.1.1	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8646892	7 260	86 138
80.2		машин и механизмы			3 699	8 038
		в том числе оплата труда машинистов			8	17
80.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,412701	652	7 441
80.2.2	343-202-0101	Машины штифальные электрические	маш.-ч	0,3389911	61	21
80.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,3559645	385	522
80.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0067798	7 855	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067798	2 569	17
80.3		материалы, изделия и конструкции			2 407	5 230

1	2	3	4	5	6	7
80.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0180361	289 955	5 230
81	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	0,66792	1 183 000	790 149
82	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,77916	368 078	286 792
83	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборной единицы до 0,5 т	т	0,00954	1 130 290	10 783
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	67,5	245	16 538
84.1		из них: затраты на труд рабочих			174	11 745
		в том числе оплата труда рабочих			88	5 940
84.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,03175	5 805	11 794
84.2		машины и механизмы			4	270
84.2.1	314-502-0301	Лесбски электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006885	39	0
84.2.2	314-503-0601	Автопозумчки, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006885	10 868	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
84.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006885	7 855	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
84.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,77112	205	158
84.3		материалы, изделия и конструкции			67	4 523
84.3.1	261-107-0397	Ксиол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010125	380 806	386
84.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006075	680 949	4 137
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м ²	67,5	190	12 825
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			102	6 885
		в том числе оплата труда рабочих			51	3 443
85.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,46475	4 700	6 884
85.2		машины и механизмы			3	203
85.2.1	314-502-0301	Лесбски электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006885	39	0
85.2.2	314-503-0601	Автопозумчки, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006885	10 868	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
85.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006885	7 855	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
85.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,447525	205	92
85.3		материалы, изделия и конструкции			85	5 737
85.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000945	602 024	569

1	2	3	4	5	6	7
85.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006075	859 926	5 224
86	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрывтия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м ² кровли	138	5 191	716 358
86.1		из них: затраты на труд рабочих			3 636	501 768
		в том числе оплата труда рабочих			1 827	252 126
86.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	108,7026	4 616	501 771
86.2		машины и механизмы			55	7 590
		в том числе оплата труда машинистов			16	2 208
86.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,223264	22	247
86.2.2	343-302-0301	Шруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,3288	20	187
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,487968	12 255	5 980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,487968	3 671	1 791
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,157872	7 855	1 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,157872	2 569	406
86.3		материалы, изделия и конструкции			1 500	207 000
86.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,69	109 237	75 374
86.3.2	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	1,035	109 237	113 060
86.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,76	1 221	3 370
86.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,072	861	5 228
86.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,8788	1 372	8 066
86.3.6	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,04604	1 993	2 085
87	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м ²	138	2 951	407 238
88	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м ³ . Устройство	м ³	4,536	28 279	128 274
88.1		из них: затраты на труд рабочих			19 818	89 894
		в том числе оплата труда рабочих			9 865	44 748
88.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8039104	4 321	89 894
88.2		машины и механизмы			3 860	17 509
		в том числе оплата труда машинистов			780	3 538
88.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,2406867	74	92
88.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,313807	12 830	16 856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,313807	2 569	3 375
88.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0127371	10 868	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127371	2 569	33

1	2	3	4	5	6	7
88.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0174545 0,0174545	12 255 3 671	214 64
88.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0264177 0,0264177	7 855 2 569	208 68
88.3		материалы, изделия и конструкции			4 601	20 871
88.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0308448	109 237	3 369
88.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комова ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012247	29 850	37
88.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0200038	36	1
88.3.4	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м²	2,907576	2 758	8 019
88.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомененной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,701	2 146	3 650
88.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,079568	861	930
88.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,694008	7 006	4 862
89	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,62672	25 594	118 416
РСНБ РК 2022						1316579
Раздел 6. Освещение						
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			302 708
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			тенге			148 223
машин и механизмы			тенге			199 690
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			тенге			56 928
материалы, изделия и конструкции			тенге			814 181
нормативная трудоемкость			чел.-ч	79		
90	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	15 737	125 896
РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэч=1,04						
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих					4 856	38 848
90.1		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 377	19 016
90.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,4048	5 246	38 846
90.2		машин и механизмы			10 881	87 048
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3 512	28 096
90.2.1	311-601-1101	Машинны бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч чел.-ч	7,6544 7,6544	11 372 3 671	87 046 28 099
91	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,89	53 863	47 938
РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэч=1,04 Изм. и доп. вып. 28						
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих					22 020	19 598
91.1		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			10 962	9 756
91.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,53544	4 321	19 598
91.2		машин и механизмы			2 585	2 300

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов				
91.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,269905	534	475
91.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1629982	12 830	2 091
91.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	цел.-ч	0,1629982	2 569	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	маш.-ч	0,0024991	10 868	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,0024991	2 569	6
91.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0068494	12 255	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,0068494	3 671	25
91.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0099965	7 855	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,0099965	2 569	26
91.3		материалы, изделия и конструкции			29 258	26 040
91.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9078	23 780	21 587
91.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00623	109 237	681
91.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,0007298	29 850	22
91.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0037736	36	0
91.3.5	218-101-0101	Циклы из досок, толщина 25 мм	м²	0,57939	2 758	1 598
91.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,67818	2 146	1 455
91.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,267	861	230
91.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,06675	7 006	468
92	1109-0301-0201	Колоны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,348	76 465	26 610
	РСНБ РК 2022 Котир и Ком-1,04 Нисх. и доп. вып. 32					
		из них:				
		затраты на труд рабочих			46 957	16 341
92.1		в том числе оплата труда рабочих			23 376	8 135
92.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	цел.-ч	3,383952	4 829	16 341
92.2		машин и механизмы			25 271	8 795
		в том числе оплата труда машинистов			6 447	2 244
92.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3546816	652	231
92.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,0289536	12 851	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,0289536	3 071	89
92.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,5211648	12 261	6 390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,5211648	3 071	1 601
92.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0325728	61	2
92.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,072384	12 255	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,072384	3 671	266
92.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1121952	7 855	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	цел.-ч	0,1121952	2 569	288
92.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3655392	84	31

1	2	3	4	5	6	7
92.3		материалы, изделия и конструкции				
92.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х3(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0065076	4 237	1 474
92.3.2	222-525-0102	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001392	1 121 498	156
92.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0003584	109 237	39
92.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000522	954 056	50
92.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2436	502	122
92.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,07308	251	18
92.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001079	680 949	73
92.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002088	943 399	197
92.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1392	2 280	317
92.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несомненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01044	2 146	22
92.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006751	532 289	359
92.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00348	861	3
92.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000348	1 352 536	47
93	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,348	1 183 000	411 684
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кипр и Кам=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м ²	29,57	245	7 245
		из них:				
94.1		заплаты на труд рабочих			174	5 145
		в том числе оплата труда рабочих			88	2 602
94.1.1	003-0147	Заплаты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,890057	5 805	5 167
94.2		машины и механизмы			4	118
94.2.1	314-502-0301	Лесовалки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0030161	39	0
94.2.2	314-503-0601	Автопрузники, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0030161	10 868	33
		в т.ч. заплаты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
94.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0030161	7 855	24
		в т.ч. заплаты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
94.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3378077	205	69
94.3		материалы, изделия и конструкции			67	1 982
94.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004436	380 806	169
94.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0026613	680 949	1 812
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кипр и Кам=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м ²	29,57	190	5 618
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
95.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			102	3 016
					51	1 508
95.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	0,641669	4 700	3 016
95.2		машины и механизмы			3	89
95.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0030161	39	0
95.2.2	314-503-0601	Автоподъемники, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0030161	10 868	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0030161	2 569	8
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0030161	7 855	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0030161	2 569	8
95.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1960491	205	40
95.3		материалы, изделия и конструкции			85	2 513
95.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000414	602 024	249
95.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0026613	859 926	2 289
96	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабель	263,5	1 013	266 926
	<i>РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэп-1,03 Изм. и доп. вып. 26</i>					
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			597	157 310
		в том числе оплата труда рабочих			291	76 679
96.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	29,85455	5 276	157 513
96.2		машины и механизмы			374	98 549
		в том числе оплата труда машинистов			96	25 296
96.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8,739241	8 802	76 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	8,739241	2 151	18 798
96.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	8,739241	25	218
96.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,0584795	12 255	12 972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	1,0584795	3 671	3 886
96.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,0584795	7 855	8 314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	1,0584795	2 569	2 719
96.3		материалы, изделия и конструкции			42	11 067
96.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,025296	2 313	59
96.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1581	1 293	204
96.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002635	382 277	1 007
96.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02635	335 822	8 849
96.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,108035	1 438	155
96.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0006588	859 926	566

1	2	3	4	5	6	7
97	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полистилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	215,5	234	50 427
98	243-104-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-0,66	м	48	125	6 000
99	1121-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэж=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проектор. Установка на стальных трубах	шт.	8	5 141	41 128
99.1		из них: затраты на труд рабочих			3 592	28 736
99.1.1	004-0136	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машин и механизмов	чел.-ч	5,8192	4 938	28 735
99.2		в том числе оплата труда машинистов			251	2 008
99.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,09984 0,09984	12 255 3 671	1 224 367
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,09984 0,09984	7 855 2 569	784 256
99.3		материалы, изделия и конструкции			1 298	10 384
99.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594	48
99.3.2	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	551 835	44
99.3.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,16	1 251	10 208
99.3.4	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,024	3 256	78
100	247-103-0935 РСНБ РК 2022	Проектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ ИЕС 60598- 1-2017	шт.	8	31 571	252 568
101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэж=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкциях на стене или колонне	шт.	1	15 446	15 446
101.1		из них: затраты на труд рабочих			10 708	10 708
101.1.1	004-0139	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машин и механизмов	чел.-ч	2,06	5 198	10 708
101.2		в том числе оплата труда машинистов			284	284
101.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0412	24	1
101.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1339	352	47
101.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,0103 0,0103	12 255 3 671	126 38
101.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч чел.-ч	0,0103 0,0103	7 855 2 569	81 26
101.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,206	143	29

1	2	3	4	5	6	7
101.3		материалы, изделия и конструкции			4 454	4 454
101.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 146 243	2 292
101.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056	363
101.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
101.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8
101.3.5	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
101.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
101.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
101.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3
101.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 234	86
101.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
101.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	859 926	40
101.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4 837	174
102	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 МА	шт.	1	4 911	4 911
103	1308-0303-0702 РСНБ РК 2022 Кипр и Кюм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	29 322	29 322
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			23 006	23 006
		в том числе оплата труда рабочих			11 202	11 202
103.1.1	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,12	5 584	23 006
103.2		машины и механизмы			499	499
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
103.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,0412	24	1
103.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1339	352	47
103.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0206	12 255	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0206	3 671	76
103.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0206	7 855	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0206	2 569	53
103.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2575	143	37
103.3		материалы, изделия и конструкции			5 817	5 817
103.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	1 146 243	3 439
103.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000497	954 056	474
103.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
103.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
103.3.5	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,05	401	20
103.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	1 416	4
103.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
103.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3

1	2	3	4	5	6	7
103.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 234	86
103.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
103.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000042	859 926	36
103.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,054	4 837	261
104	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Листы силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП ПМ-311-100А, ПР54	шт.	1	24 860	24 860
Раздел 7. Покраска ограждения						
из них:			тенге			711 407
затраты на труд рабочих			тенге			350 973
в том числе оплата труда рабочих			тенге			211
машин и механизмы			тенге			32 642
материалы, изделия и конструкции			чел.-ч	160		
нормативная трудоемкость						
105	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кипр и Кум-1,03 Изм. и доп. вып. 28	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м ²	210,6	3 534	744 260
из них:						
затраты на труд рабочих					3 378	711 407
в том числе оплата труда рабочих					1 667	351 070
105.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	160,07706	4 444	711 382
машин и механизмы					1	211
105.2		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0216918	7 855	170
105.2.1	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216918	2 569	56
материалы, изделия и конструкции					155	32 642
105.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	14,3208	986	14 120
105.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,7978	767	18 253
105.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2106	1 103	232
Раздел 8. Озеленение						
из них:			тенге			504 900
затраты на труд рабочих			тенге			249 793
в том числе оплата труда рабочих			тенге			29 095
машин и механизмы			тенге			7 205
в том числе оплата труда машинистов			тенге			434 005
материалы, изделия и конструкции			чел.-ч	116		
нормативная трудоемкость						
106	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кипр и Кум-1,04	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	55	4 142	227 810
из них:						
затраты на труд рабочих					3 580	196 900
в том числе оплата труда рабочих					1 771	97 405

1	2	3	4	5	6	7
106.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и матового типа, промышленных печей и труб	Чел.-ч	54,109	3 639	196 903
106.2		машины и механизмы		203		11 165
		в том числе оплата труда машинистов		59		3 245
106.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,2584	390	491
106.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмокольном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	1,2584 1,2584	8 459 2 569	10 645 3 233
106.3		материалы, изделия и конструкции		359		19 745
106.3.1	211-101-0102	Земли растительная	м³	6,49	1 643	10 663
106.3.2	261-501-0105	Перегной	м³	2,145	4 240	9 095
107	1147-0105-0102 <i>РСНБ РК 2022 Котр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28</i>	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	55	6 040	332 200
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			5 600	308 000
		в том числе оплата труда рабочих			2 771	152 405
107.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и матового типа, промышленных печей и труб	Чел.-ч	59,3175	5 193	308 036
107.2		машины и механизмы			326	17 930
		в том числе оплата труда машинистов			72	3 960
107.2.1	321-211-0201	Машины поливомосечные 6000 л <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	1,5444 1,5444	11 619 2 569	17 944 3 968
107.3		материалы, изделия и конструкции			114	6 270
107.3.1	261-107-0452	Шпалат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000935	316 977	296
107.3.2	217-603-0104	Бода техническая	м³	5,5	36	198
107.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,825	7 006	5 780
108	254-101-1203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Туя восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	25	13 238	330 950
109	254-102-0702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 568	77 040

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Толыс Г.

Наименование стройки - Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Ерубаев №10 в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области

Объект номер - 2-1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Ерубаев №10 в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2024 г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	471,9078	4 616	--	2 320	2178326
2	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	256,4744	5 160	--	2 569	1323408
3	20523Т	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	204,48576	3 858	--	1 904	788906
4	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	173,85305	4 311	--	2 111	749480
5	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	185,173656	3 926	--	1 973	726992
6	20531Т	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	160,07706	4 444	--	2 193	711382
7	20110Т	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	83,98832	5 963	--	2 968	500822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	249 277,33	
8	20162Т	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,08	4 201	--	2 111 181 714,88	361622
9	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	59,3175	5 193	--	2 569 152 386,66	308036
10	20306Т	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,89798	4 479	--	2 193 113 812,27	232451
11	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	54,109	3 639	--	1 800 97 396,2	196903
12	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,85455	5 276	--	2 569 76 696,34	157513
13	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,0409504	4 321	--	2 151 77 524,08	155733
14	20106Т	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,5158505	5 563	--	2 769 67 884,39	136382
15	20303Т	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,20052	4 244	--	2 078 54 444,68	111195
16	20121Т	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8646892	7 260	--	3 614 42 878,99	86138
17	20107Т	002-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5541936	5 661	--	2 818 35 377,72	71069
18	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,07744	4 405	--	2 193 30 871,83	62011
19	20315Т	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,4048	5 246	--	2 569 19 022,93	38846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	8,154432	4 745	-	2 362 19 260,77	38693
21	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	5,883647	5 805	-	2 917 17 162,6	34155
22	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	5,8192	4 938	-	2 404 13 989,36	28735
23	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	Чел.-ч	6,9888	3 738	-	1 800 12 579,84	26124
24	20247Т	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	4,12	5 584	-	2 719 11 202,28	23006
25	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	Чел.-ч	4,92415	4 466	-	2 151 10 591,85	21991
26	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	Чел.-ч	5,629484	3 889	-	1 904 10 718,34	21893
27	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	4,241699	4 700	-	2 362 10 018,89	19936
28	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	3,383952	4 829	-	2 404 8 135,02	16341
29	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	Чел.-ч	2,06	5 198	-	2 531 5 213,86	10708
30	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	0,5605704	4 491	-	2 236 1 253,44	2518
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				4 545 865	10377101
			Затраты труда рабочих	Чел.-ч	2 001,6435				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
31	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	110,2594565	2 977,97	-	-	(328350)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					10377101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,5906% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
Эксплуатация машин									
Зарплата машинистов									
32	766С	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	16,9104	12 733	--	3 671	215320
33	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	18,3417708	10 868	--	2 569	199338
34	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	11,22	7 986	--	2 569	89603
35	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,6544	11 372	--	3 671	87046
36	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8,739241	8 802	--	2 151	76923
37	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	115,3058539	652	--	--	75179
38	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	4,2327527	14 323	--	3 671	60626
39	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	2,7820451	21 746	--	4 386	60498
40	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,5854821	11 450	--	3 071	52504
41	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмокопесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,7670906	17 971	--	3 671	49727
42	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,4430904	19 718	--	3 671	48173
43	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,8087661	12 255	--	3 671	46676
44	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,9247036	12 830	--	2 569	37524
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9992% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
								7 513,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	Маш.-ч	2,8007768	11 619	-	2 569	32542
46	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	Маш.-ч	77,21012	352	-	7 195,2	27178
47	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	3,4384909	7 855	-	2 569	27009
48	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъемность до 1 т	Маш.-ч	2,3614398	9 061	-	2 569	21397
49	703С	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	Маш.-ч	0,857829	22 759	-	3 071	19523
50	3365С	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляционной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	Маш.-ч	2,149576	9 028	-	2 569	19406
51	790С	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	Маш.-ч	1,1101334	12 261	-	3 071	13611
52	1567С	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	Маш.-ч	2,367456	5 722	-	2 569	13547
53	2510С	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	Маш.-ч	1,4092	8 820	-	2 569	12429
54	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	Маш.-ч	1,1053548	10 087	-	3 071	11150
55	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	Маш.-ч	1,2584	8 459	-	2 569	10645
56	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	Маш.-ч	0,9357504	10 438	-	2 569	9767
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,4102% ПРИ ПОРЯДКЕ 5%)									
57	163С	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	1,1053548	8 434	-	2 569	9323
58	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	Маш.-ч	0,6035682	15 168	-	3 671	9155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,5530131	12,261	-	3 071 1 698,3	6780
60	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмокопленном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,3275344	16 127	-	3 671 1 202,38	5282
61	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,5039744	630	-	-	4728
62	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,714	5 917	-	2 151 1 535,81	4225
63	528С	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,5268944	184	-	-	1201
64	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,909321	385	-	-	1120
65	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,5290154	205	-	-	723
66	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,4491626	84	-	-	710
67	2480С	313-302-0202	Выбратор поверхностный	маш.-ч	18,399168	30	-	-	552
68	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,2584	390	-	-	491
69	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,236	18	-	-	400
70	715С	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,0289536	12 851	-	3 071 88,92	372
71	529С	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздухотрубка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,8369104	136	-	-	250
72	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,223264	22	-	-	247
73	1147С	343-202-0101	Машины шифовальные электрические	маш.-ч	3,8392576	61	-	-	234
74	403С	313-302-0201	Выбратор глубинный	маш.-ч	2,9851037	74	-	-	221
75	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	8,739241	25	-	-	218
76	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,3288	20	-	-	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	2647С	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4635	143	-	-	66
78	521С	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,92792	24	-	-	22
79	514С	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0596045	34	-	-	2
80	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0398759	39	-	-	2
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге				357 466	1476952

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,344% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

81	131025С	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,71	1 127 021	1 120 862	-	3054227
82	320547С	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 183,77	2 261	2 232	-	2676504
83	131028С	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,66176	1 183 000	1 176 591	-	1965862
84		255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м ²	375,6	4 193	-	-	1574891
85	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	136,089152	9 253	-	-	1259233
86	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	46,2534	23 780	14 286	-	1099906
87		СТПРАЙС-ЛИСТ	Газон искусственный (Китай), 40мм, Дtex 8800 плотность 10500, цвет-гресеп Светлый/ВИКОЛОП/	м ²	200	3 500	-	-	700000
88	320548С	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 509,6	142	138	-	640363
89	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	18,75722	25 594	16 071	-	480072
90	135073С	224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м ²	138	2 951	2 927	-	407238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6456% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
91	320546С	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	281,85	1 376	1 357	-	387826
92	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	239,5	1 402	1 161	-	335779
93	277331С	254-101-1203	Труба восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	25	13 238	11 430	-	330950
94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая крошка (фракция 2-4мм)		кг	980	300	-	-	294000
95	279838С	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,77916	368 078	365 320	-	286792
96	282723С	247-103-0935	Пржектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ ИЕС 60598-1-2017	шт.	8	31 571	31 188	-	252568
97	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	75,16	2 881	2 781	-	216536
98	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,76888	10 727	-	-	212061
99	128114С	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м²	150	1 302	1 295	-	195300
100	248316С	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,035	109 237	107 143	-	113060
101	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1142526	943 399	928 571	-	107786
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,01% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
102	131034С	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0801	1 130 290	1 124 116	-	90536
103	295156С	254-102-0702	Вяз перистовязальный (каратач перистовязальный) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 568	2 536	-	77040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	131574С	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,69	109 237	107 143	-	75374
105		СТПРАЙС-ЛИСТ	Двухкомпонентный клей для газона	кг	45,5	1 500	-	-	68250
106	237860С	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	215,5	234	231	-	50427
107		211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм/Клинец/	м ³	20	2 394	1 627	-	47880
108	130007С	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0396	1 178 569	1 172 180	-	46671
109	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,40715	90 707	88 839	-	36931
110		СТПРАЙС-ЛИСТ	Искусственный газон (белая разметка)	м ²	10	3 500	-	-	35000
111		СТПРАЙС-ЛИСТ	Шовная лента для соединения газона	м	100	300	-	-	30000
112	274104С	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, Р54	шт.	1	24 860	24 351	-	24860
113	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	75,16	310	302	-	23300
114	275940С	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м ²	7,004466	2 758	2 679	-	19318
115	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,7978	767	754	-	18253
116	147341С	261-107-0571	Электроуды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058265	272 284	264 715	-	15865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0183401	859 926	845 141	-	15771
118	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	2,166618	7 006	6 920	-	15179
119	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	14,3208	986	964	-	14120
120	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0183738	680 949	669 234	-	12512
121	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,3457456	2 280	2 250	-	12188
122	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неизменной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,3990106	2 146	2 135	-	11586
123	100005С	211-101-0102	Земля растительная	м ³	6,49	1 643	1 108	-	10663
124	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,16	1 251	1 234	-	10208
125	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0342961	289 955	282 039	-	9944
126	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,3327782	861	849	-	9758
127	244573С	261-501-0105	Перегонной	м ³	2,145	4 240	1 511	-	9095
128	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02635	335 822	333 208	-	8849
129	290060С	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,8788	1 372	1 354	-	8066
130	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0623348	109 237	107 143	-	6809
131	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0069954	954 056	940 554	-	6674
132	190237С	243-104-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-0,66	м	48	125	123	-	6000
133	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	11,519834	502	473	-	5783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1 146 243	1 139 998	-	5731
135	264702С	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ РЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 МА	шт.	1	4 911	4 853	-	4911
136	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0040885	1 121 498	1 115 363	-	4585
137	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1437	23 915	15 179	-	3437
138	249436С	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,76	1 221	1 205	-	3370
139	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,03758	88 749	86 905	-	3335
140	242966С	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	1 429	-	2892
141	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0048908	532 289	528 795	-	2603
142	290062С	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминевая головка, стальной стержень	кг	1,04604	1 993	1 967	-	2085
143	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0027366	602 024	591 245	-	1647
144	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	40,0791694	36	36	-	1443
145	146833С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0029321	380 806	371 086	-	1117
146	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002635	382 277	379 464	-	1007
147	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,7079676	251	246	-	680
148	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0471431	10 602	10 554	-	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,09	4 837	4 777	-	435
150	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3706	1 103	1 088	-	409
151	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002521	1 352 536	1 334 821	-	341
152	147087С	261-107-0452	Шпатель из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000935	316 977	308 626	-	296
153	131534С	215-202-0501	Брусек обрешетной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0025967	109 237	107 143	-	284
154	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,148035	1 438	1 410	-	213
155	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1581	1 293	1 264	-	204
156	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 234	1 217	-	173
157	144600С	216-102-0301	Известь строительная неташеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0048765	29 850	28 571	-	146
158	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,024	3 256	3 214	-	78
159	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1096	594	580	-	65
160	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,025296	2 313	2 263	-	59
161	147333С	261-107-0563	Электроуды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	551 835	538 785	-	44
162	147084С	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,054	401	391	-	22
163	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,021	939	919	-	20
164	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1 416	1 386	-	7
165	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	246	238	-	7
Всего строительные материалы и конструкции (по смете)				тенге					25554759
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166		8601-0302-0318 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3	шт.	11	176 650	--	-	1943150
167		8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м x 5,270 м x 3,330 м)	комплект	1	1 695 996	--	-	1695996
168		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1 011 908	--	-	1011908
169		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	351 814	--	-	703628
170		8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	699 115	--	-	699115
171		8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	505 989	--	-	505989
172		8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м x 1,075 м x 2,200 м)	комплект	1	485 786	--	-	485786
173		8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	485 682	--	-	485682
174		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции урн металлические, устанавливаемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	11	40 249	--	-	442739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	311 721	-	-	311721
176		8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скоростной"	комплект	1	309 707	-	-	309707
177		8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	306 193	-	-	306193
178		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	288 601	-	-	288601
179		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	259 755	-	-	259755
180		8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	258 360	-	-	258360
181		8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	238 612	-	-	238612
182		СТПрайс	Тренажер уличный Хипс СТ 015-01	шт	1	234 200	-	-	234200
183		8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	234 138	-	-	234138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	231 654	--	-	231654
185		8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	230 743	--	-	230743
186		8601-0216-0129 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой	комплект	1	223 897	--	-	223897
187		8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	217 537	--	-	217537
188		8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"Баланс"	комплект	1	193 287	--	-	193287
189		8601-0216-0132 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Стол для армстронга с платформой	комплект	1	152 481	--	-	152481
190		8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	106 176	--	-	106176
191		8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2024	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	76 310	--	-	76310
		Всего прочие внебюджетные затраты (по смете)			теге				234200

Составил

Толыс Г.