«БЕКІТЕМІН»
Орал қаласы Круглоозерный
кенті әкімі
_____А.Негметов
«___» _____2026 ж.

Техникалық ерекшелігі
сатып алынатын жұмыстардың
(Тапсырыс беруші толтырады)
Кенттік округтер

Тапсырыс берушінің атауы	"Орал қаласы Круглоозерный кенті әкімінің аппараты" ММ
Ұйымдастырушының атауы	"Орал қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі "ММ
Конкурс №:	
Конкурстың атауы:	Кенттің көше-жол желісін күтіп ұстау және санитарлық тазалау жұмыстары
Лот нөмірі:	
Лот атауы:	
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің біріңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы	
Жұмыс атауы:	Автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі	жұмыс
Саны (көлемі)	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік сомасы	2026 жылы-1000 тг 2027 жылы- 169 999 000 тг
Қосылған құн салығын есепке алмағанда сатып алуға бөлінген жалпы сомасы	2026 жылы-1000 тг 2027 жылы- 169 999 000 тг
Жұмысты орындау мерзімі:	2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Аванс мөлшері	0 %
Жұмыстарды атқару орындары	Орал қ. Круглоозерный кенті ж/е Серебряково ауылы
Кепілдік мерзімі (ай)	24
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жинау, өңдеу және тапсырыс берушіге күнделікті техниканың желіге шығуы туралы жыл бойы ақпарат беру. **Әлеуетті өнім беруші өзінің конкурстық өтінімінде тиіс:** - конкурстық құжаттаманың барлық шарттарын сақтауға дайындығы туралы мәліметтерді көрсету, Жұмыстарды орындау кезінде ҚР ҚН талаптары мен нормативтеріне жауап беретін материалды пайдалану, пайдаланылатын материалға, барлық құжаттаманы, оның ішінде тауардың өткені туралы сертификаттарды және сәйкестік сертификаттарын беру; **Жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру өзіне:** 1. Стационарлық және жедел-шығу бригадаларының жұмысын ұйымдастыру; 2.Мамандандырылған техниканың жүргізушілері мен механизаторларының жұмысын ұйымдастыру; 3. Аумақты тазалау бойынша санитарлық айлықтарды материалдық және техникалық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар	1. Кенттің көше-жол желісін ұстау және санитарлық тазалау бойынша жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісе отырып, аумақтарды санитарлық тазалау бойынша учаскелерді бекіту, сыпыру және сыпыру бойынша колонналардың қозғалыс маршруттарының кестесін келісу; 2. Шарттық міндеттемелерге сәйкес техникалық ерекшеліктің жұмыс түрлері бойынша талаптарды орындамау, тиісті кезеңде орындалған жұмыстардың ұсынылған актілері сомасының 1% мөлшерінде өсімпұл салынады. 3. Көше-жол желісін және жол құрылыстарын ұстау жұмыстары жыл бойы үздіксіз тәулік бойы жүзеге асырылады. 4. Кенттің көше-жол желісін ұстау және санитарлық тазалау жұмыстары көктемгі, жазғы және күзгі кезеңдерде күтіп-ұстауға, қысқы күтіп-ұстауға және басқа да жұмыстарға бөлінеді. 5. Бекітілген құжаттамаға сәйкес жұмыс өндірісінің кестесін ұсынуы қажет (көрсетілген атқарылатын жұмыстың түріне жұмысшылардың санын көрсете отырып). 6. Қысқы және көктемгі мезгілде Круглоозерный кентінің солтүстік- бастыс бөлігінде орналасқан қоқыс алаңы мен Серебряково ауылынан 5 км қашықтықта орналасқан қоқыс алаңдарана тасылмалдауы қажет. **7. Механикаландырылған тазалау:** 1) көше-жол желісінің жай-күйін патрульдік қадағалау; 2) түзілген шұңқырларды, тізелерді, басқа да тегіс емес жерлерді жою үшін жабынды пішіндеу; 3) ірі кедір-бұдырлықтар пайда болғанға дейін жүргізілетін профилактикалық іс-шара; 4) жүру бөлігін тазалау және жуу; 5) өтпелі жамылғысы бар жүріс бөлігі бойынша: жабынды балшықтан тазарту; жабынды сумен шаңсыздандыру; 6) тайғаққа қарсы материалдарды жинақтау; тайғаққа қарсы материалдарды дайындау; 7) жолдарды қардан тазалау; 8) жолдарды қар құрсауынан тазарту; 9) жолдың жүру бөлігінің қар жамылғысын пішіндеу; 10) жол жиектерінен, еңістерінен және резервтерден қар үйінділерін жою; 11) Тапсырыс берушімен белгіленген орындарға көше-жол желісінен қар шығару; 12) жүріс бөлігін фрикциялық, химиялық және басқа да тайғаққа қарсы материалдармен өңдеу, кейіннен оларды жүріс бөлігінен қажетті уақыт арқылы жинау; **8.Санитарлық тазалау:** 1) су бұрғыш арықтарды көктемде қардан, ал жазда қоқыстарды шығару арқылы қоқыстар мен балшықтан тазарту; 2) құрғақ шұңқырларды жиектерінде, иірімді учаскелерде қазу және жабу; 3) тротуарлар бойындағы жүру бөлігін тазалау техникасы өткеннен кейін кірден және бөгде заттардан тазарту; 4) қар жинағыш техника өткеннен кейін тротуарлар бойындағы жүру бөлігін қар мен мұздан тазарту; 5) су бұру түтіктерін балшықтан, тастардан және қардан тазарту; 6) деформациялық жіктердің астындағы су бұру науаларын қоқыстардан тазарту; 7) тротуарларды батпақтан, қардан және қоқыстан және бөгде заттардан тазарту; 8) тротуарлық блоктардағы су өткізуге арналған терезелерді тазалау; 9) тротуар мен көпірдің жүру бөлігі арасындағы тосқауыл

	қоршауының қисық сызықты Брус астындағы кеңістікті балшықтан, қардан және мұздан тазарту; 10) қауырсынды балшықтан және кардан тазарту, тосқауыл қоршауы; 11) арқалықтардың бетін балшықтан, жағылатын топырақтан, өсімдіктерден тазарту; 12) тіректердің және ферма астындағы алаңшалардың бастарын қоқыс пен балшықтан, қар мен мұздан тазарту; 13) темір-бетон құбырларының саңылауларын лай мен балшықтан тазарту; 14) тасқын суларды өткізу және сору, жолдар мен құрылыстарды су басудан, мұздан, кептелістерден қорғау бойынша ескерту жұмыстары; 15) автобус аялдамаларын, павильондарды, демалыс аландарын және басқа да объектілерді қардан және мұздан үнемі тазарту; мұзбен күрес; 16) бөлінген белдеуде қоқыс пен бөгде заттарды жинау, оны белгіленген орындарға тиеу және шығару; 17) көше-жол желісінде және жалпы қалалық аумақтарда ірі көлемді қоқыстарды (техника, жиһаз, құрылыс қалдықтары және т. б.) жинау және белгіленген орындарға шығару; 18) көше-жол желісіндегі жасыл желектерді (орман жолақтарын) жырту; 19) көше-жол жүйесінде ағаштарды кесу (құлату), санитарлық кесу; 20) көше-жол желісінде және жалпы қалалық аумақтарда шарбақтарды қырқу және кесу; 21) көше-жол жүйесінде шабылған шөпті шабу (шабу) және жинау; 22) жаңа жасыл желектерді егу (тапсырыс беруімен жасыл желектің түрін келісе отырып), қолданыстағы жасыл желектерді суару және күту. 23) сәулеттік безендіру және абаттандыру элементтерінің жекелеген зақымданулары мен ақауларын түзету. 24) автопавильондарды, күркелерді, қоршауларды және автомобиль жолдарын жайғастырудың басқа да элементтерін сырлау және ақтау. 25) күркелер мен орындықтарды орнату және жөндеу. 26) Теректерді ақтау. 27) Егер жеткізуші өзінің конкурстық баға ұсынысын берген кезде мемлекеттік сатып алу туралы хабарламада көрсетілген бағадан төмен баға ұсынса, онда бағадағы айырмашылық пайыздық түрде есептеліп, орындалған жұмыстар актілерінде көрсетіледі. Яғни, жеткізуші орындалған жұмыстар актісін тапсыру кезінде не жеңілдік сомасын алып тастап төлем алады, не өз ұсынған баға ұсынысына пропорционалды түрде жұмыстың көлемін артық орындайды (мысалы: шартты жеңілдік – 25%, нақты орындалған жұмыс – 100 млн тг, төлемге – 75 млн тг, жеңілдікті ескере отырып). Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау кестесін ұсыну қажет. Тапсырыс берушіден тапсырма алғаннан кейін, орындаушы жұмыс жүргізілетін жерге 2 сағаттың ішінде келуге міндетті.

«УТВЕРЖДАЮ»
Акима поселка
Круглоозерный
города Уральска
_____Негметов.А
«___»_____2026 г.

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
Поселковые округа

Наименование заказчика	ГУ «Аппарат акима п.Круглоозерный г.Уральска»
Наименование организатора	ГУ «Отдел государственных закупок г.Уральск»
№ конкурса:	
Наименование конкурса:	Работы по содержанию улично-дорожной сети и санитарной очистке поселка
Номер лота:	
Наименование лота:	
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг	
Наименование работ:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения	Работа
Количество (объем)	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость	2026 год-1000 тг 2027 год- 169 999 000 тг
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость	2026 год-1000 тг 2027 год- 169 999 000 тг
Срок выполнения работ:	До 31 декабря 2027 года
Размер авансового платежа	0%
Место оказания работ:	г.Уральск; п.Круглоозерный: *Круглоозерный, Серебряково*
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Описание требуемого конечного результата выполнения работ: сбор и обработка и предоставление заказчику ежедневной круглогодичной информации о выходе техники на линию и дорожных рабочих. **Потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен:** - указать сведения о готовности на соблюдение всех условий конкурсной документации, при выполнении работ использовать материал, отвечающие требованиям и нормативам СН РК, предоставлять на используемый материал, всю документацию, в том числе и сертификаты о прохождении товара и сертификаты соответствия; **Организация производства работ включает в себя:** 1. Организацию работы стационарных и оперативно-выездных бригад; 2. Организацию работы водителей и механизаторов специализированной техники; 3. Организацию работы по материальному и техническому обеспечению санитарных месячников по очистке территории.
Условия к потенциальному поставщику в случае опредения его победителем и заключения с	1. До начала работ по содержанию улично-дорожной сети и санитарной очистке города согласовать с заказчиком график маршрутов движения колонн по сгребанию и подметанию,

ним договора о государственных закупках	закрепление участков по санитарной очистке территорий; 2.Согласно, договорных обязательств неисполнения требований по видам работ технической спецификации, налагается, пеня в размере 1% от суммы предоставленных актов выполненных работ за соответствующий период. 3. Работы по содержанию улично-дорожной сети и дорожных сооружений осуществляется непрерывно круглосуточно в течение всего года. 4. Работы по содержанию улично-дорожной сети и санитарной очистки подразделяются на содержание в весенний, летний и осенний периоды, зимнее содержание и прочие работы. 5. Предоставить график производства работ согласно утвержденной документации (с указанием количества рабочих на данный вид выполняемых работ). 6. В зимний и весенний период вывоз снега осуществляется на территориях свалки находящихся в северо-западной части от поселка Круглоозерный и в 5 км от села Серебряково. **7. Механизированная уборка:** 1) патрульный надзор за состоянием улично-дорожной сети; 2) профилировка покрытия для устранения образовавшихся ям, колей, других неровностей; 3) профилактическое мероприятие, проводимое до образований крупных неровностей; 4) очистка и мойка проезжей части; 5) по проезжей части с переходными покрытиями: очистка покрытия от грязи; обеспыливание покрытия водой; 6) заготовка противогололедных материалов; приготовление противогололедных материалов; 7) патрульная снегоочистка дорог; 8) расчистка дорог от снежных заносов; 9) профилировка снежного покрова проезжей части дорог; 10) удаление снежных валов с обочин, откосов и резервов; 11) вывоз снега с улично-дорожной сети в определенные места заказчиком; 12) обработка проезжей части фрикционными, химическими и другими противогололедными материалами, с последующей их уборкой через требуемое время с проезжей части; **8. Санитарная очистка:** 1)очистка водоотводных канав весной от снега, а летом от наносного мусора и грязи с вывозкой мусора; 2)раскопка и засыпка осушительных воронок на обочинах, на пучинистых участках; 3) очистка проезжей части вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов после прохода уборочной техники; 4) очистка проезжей части вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники; 5) очистка водоотводных трубок от грязи, камней и снега; 6) очистка водоотводных лотков под деформационными швами от наносов; 7) очистка тротуаров от грязи, снега и мусора и посторонних предметов; 8) прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды; 9) очистка от грязи, снега и льда пространства под криволинейными брусом барьерного ограждения между тротуаром и проезжей части моста; 10) очистка от грязи и снега перильного, барьерного ограждения; 11) очистка поверхностей балок от грязи, наносного грунта,

	растительности; 12) очистка оголовков опор и подферменных площадок от мусора и грязи, снега и льда; 13) очистка отверстий железобетонных труб от ила и грязи; 14) пропуск и откачка паводковых вод, предупредительные работы по защите дорог и сооружений от наводнений, наледей, заторов; 15) регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и других объектов; борьба с наледями; 16) сбор мусора и посторонних предметов в полосе отвода, погрузка и вывозка его в установленные места; 17) сбор и вывоз крупногабаритного мусора (техники, мебели, строительных отходов и пр.) на улично-дорожной сети и общегородских территориях в установленные места; 18) опашка зеленых насаждений (лесных полос) на улично-дорожной сети; 19) проведение вырубок (валка), санитарная обрезка деревьев на улично-дорожной сети; 20) стрижка и обрезка живой изгороди на улично-дорожной сети и общегородских территориях; 21) скашивание (покос) и уборка скошенной травы на улично-дорожной сети; 22) Посадка новых (виды зеленых насаждении по согласованию с заказчиком), полив и уход за существующими зелеными насаждениями. 23)Исправление отдельных повреждении и неисправностей элементов архитектурного оформления и благоустройства. 24)окраска и побелка автопавильонов, беседок, ограждений и других элементов обустройства автомобильных дорог. 25)Устройство и ремонт беседок и скамеек. 26) Побелка деревьев. 27) В случае если поставщик при подаче своего конкурсного ценового предложения предложит более низкую цену, чем цена отраженная в объявлении госзакупок, разница в цене будет процентоваться и отражаться в актах выполненных работ, то есть поставщик при сдаче акта выполненных работ либо получает оплату за минусом скидки, либо перевыполняет объем выполненных работ пропорциональный предложенному своему ценовому предложению(прим. условная скидка - 25%, фактическая выполненная работа - 100 млн., к оплате - 75 млн с учетом условной скидки победителя). В течении двух календарных дней со дня регистрации в органах казначейства предоставить Заказчику график производства работ. После получения поручения от Заказчика необходимо прибыть на месте в течение 2 часов на место для выполнения работ