

Техническая спецификация
«Реконструкция трамвайных пешеходных переходов»

1. Непрерывный график производства работ

Все работы ведутся по непрерывному графику круглосуточно с учётом движения трамваев.
Прерывания в работе не допускаются

2. Условия производства работ при движении автотранспорта

Работы не затрагивают основное дорожное полотно, однако возможно временное частичное перекрытие проезжей части техникой.

В период выполнения работ:

устанавливаются временные дорожные знаки (“Дорожные работы”, “Проезд запрещен” и пр.);
организуются зоны ограждения и предупреждающие указатели;
обеспечивается безопасный проезд/проход для участников движения.

При необходимости — организация временных объездных маршрутов в координации с ДПС.

3. Безопасность движения

Рабочая зона должна быть оборудована:

1. предупреждающими и предписывающими знаками;
2. сигнальными огнями и флажками;
3. средствами ограждения, видимыми в тёмное время суток.
4. В ночное время — обязательное освещение рабочей зоны.
5. Обеспечивается безопасный проход пешеходов и проезд транспорта, в том числе с возможным привлечением ДПС для регулирования.

4. Исполнительная съёмка

По завершению работ подрядчик обязан:

1. Выполнить исполнительную съёмку согласно требованиям градкадастра г. Павлодара.
2. Согласовать и утвердить съёмку в градкадастре для последующей регистрации.
3. Исполнительная документация предоставляется в составе полного пакета сдачи объекта.

5. Контроль и отчётность

Ведение текущей исполнительной документации:

1. План производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Промежуточные и итоговые акты.
4. Подготовка итогового отчета с фотофиксацией и исполнительной документацией.
5. Отчётность перед Заказчиком — по установленному графику.

6. Требования по технике безопасности (ТБ)

Общие требования:

Все работы — в строгом соответствии с нормами по охране труда и безопасности дорожного движения.

Охрана труда:

Все сотрудники обучены ТБ, прошли инструктаж.

Обязательное использование СИЗ: каски, жилеты, перчатки, защитная обувь и т.д.

Техника и механизмы:

Машины и оборудование — в исправном состоянии, с техосмотром.

Работа с подъемной и спецтехникой — только с допуском и по инструкции.

Шум и вибрация:

Используются шумоподавляющие средства.

Проводится контроль за здоровьем персонала при работе в повышенных шумовых/вибрационных условиях.

7. Хранение и транспортировка материалов и техники

Материалы хранятся на специально отведенных площадках, защищенных от атмосферных воздействий.

Сыпучие материалы — в контейнерах или под навесами.

Техника паркуется на охраняемой территории или на подготовленных площадках, оборудована средствами защиты от угона и повреждений.

8. Согласования с государственными органами

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ):

Все работы, затрагивающие инженерные коммуникации, согласуются с ЖКХ, а также владельцами самих сетей.

Получение письменных разрешений до начала работ обязательно.

При изменениях — своевременное уведомление ЖКХ.

Дорожная полиция (ДПС):

Работы согласуются с ДПС: предоставляются схемы перекрытий и временной разметки.

Организация временного движения при необходимости.


Уведомление о сроках и местах проведения работ.

Акимат (местные органы власти):

Согласование начала и завершения работ, информирование о возможных ограничениях.

Получение разрешения на проведение работ.

Начальник ОКС



Кальнаус Е.С.