РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«AsMer & Company»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области

ДИРЕКТОР **А.Еркинбекова**

г.Шымкент 2026г

в том числе к сметному расчету

налог на добавленную стоимость 7 428,497 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении) 1 024,62 тыс. тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
1	2-01	**Глава 2. Основные объекты строительства**				
		Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области				
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	5 846,928			5 846,928
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5 846,928			5 846,928
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	5 846,928			5 846,928
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Сметная прибыль 5%	292,347			292,346
		Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	6 139,275			6 139,274
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	6 139,275			6 139,274
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	6 403,877			6 403,877
6		**Итого по части II в прогнозных ценах:**	6 403,877			6 403,877
		- в том числе на 2026 г.	6 403,877			6 403,877
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
7		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:				
8	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II	6 403,877			6 403,877
		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	6 403,877			6 403,877
		Итого налог на добавленную стоимость				1 024,62
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	6 403,877		1 024,62	1 024,62
					1 024,62	7 428,497

Руководитель проектной организации «AsMer & Company» А.Еркинбекова

Налог на добавленную стоимость 7 428,497 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении) 1 024,62 тыс. тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт уличного освещений ул Жастар, с. Шойтобе, с о Иассы Сауранского района Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Текущий ремонт уличного освещений ул Жастар, с. Шойтобе, с о Иассы Сауранского района Туркестанской области	5 846,928			5 846,928
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**5 846,928**			**5 846,928**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 846,928**			**5 846,928**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8 01-08-2022 п 8 2 65 2	**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**5 846,928**			**5 846,928**
3	НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8 2 66 3 а)	Сметная прибыль 5%	292,347			292,346
		Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**6 139,275**			**6 139,274**
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	6 139,275			6 139,274
5	НДЦС РК 8 04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	6 403,877			6 403,877
6		**Итого по части II в прогнозных ценах:**	**6 403,877**			**6 403,877**
		- в том числе на 2026 г.	6 403,877			6 403,877
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
7		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III				
		- в том числе затраты по части II	6 403,877			6 403,877
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	6 403,877			6 403,877
		Итого налог на добавленную стоимость				1 024,62
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6 403,877**		**1 024,62**	1 024,62
						7 428,497

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

подпись, расшифровка подписи)

7

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранссского района Туркестанской области

Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранссского района Туркестанской области

Локальная смета № 2-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранссского района Туркестанской области
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 5 846,928 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 149,309 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,218 тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**5 846 928**
1	**1101-0102-1006** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**1,25**	**6 538**	**8 173**
2	**1106-0101-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м³**	**0,8**	**52 022**	**41 618**
3	**1133-0304-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**10**	**31 609**	**316 090**
4	**247-306-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**10**	**121 462**	**1 214 620**

		3	4	5	6	7
	ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°				
6	252-207-3916 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн консольный	шт.	10	3 909	39 090
7	1308-0205-1501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Установка светильника вне здания	шт.	21	3 445	72 345
8	247-103-0257 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	31	14 926	462 706
9	1308-0207-0201 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	31	47 315	1 466 765
10	1308-0207-0104 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	м	25	1 309	32 725
11	1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	шт.	10	7 552	75 520
12	243-110-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м	100	1 478	147 800
13	1308-0303-1001 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего на конструкции на полу, на ток до 40 А	м	100	114	11 400
14	247-208-1104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	1	18 530	18 530
15	1308-0501-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	31 409	31 409
16	247-301-0234 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 С4-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	5 631	5 631
17	1308-0303-0602 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	1	12 677	12 677
					16 530	16 530

		3	4	5	6	7
18	247-204-0717 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	691	691
19	1308-0303-0701 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	25 175	25 175
20	247-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРП 11М-311-100А,IP54	шт.	1	24 860	24 860
21	1308-0303-0904 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Контактор переменного тока на ток до 400 А.Установка на конструкции	шт.	1	45 836	45 836
22	247-208-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150,230 В	шт.	1	8 599	8 599
23	1308-0501-0701 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Таймер.Установка на готовом основании	шт.	1	2 320	2 320
24	Прайс-лист	Стоимость таймера	шт	1	16 964,29	16 964
25	1133-0203-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,6	383 034	612 854
26	243-701-0849 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2704-2015, марки: СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м	1 600	710	1 136 000

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	247-103-0257 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	31	47 315	1 466 765
2	247-306-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	10	121 462	1 214 620
3	243-701-0849 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2704-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м	1 600	710	1 136 000
4	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	27,2	4 744	129 037
5	243-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,44299	235 554	104 348
6	252-207-3916 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн консольный	шт.	21	3 445	72 345
7	247-306-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	10	3 909	39 090
8	247-208-1104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	1	31 409	31 409
9	214-206-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,081	342 586	27 749
10	247-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24 860	24 860

11	261-107-0684 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4,8	4 838	23 222
12	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	1 180 596	21 251
13	Прайс-лист	Стоимость таймера	шт	1	16 964,29	16 964
14	212-101-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,816	19 787	16 146
15	247-301-0234 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 C4-10(100)M ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	12 677	12 677
16	252-207-1002 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6,4	1 832	11 725
17	252-207-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	32	358	11 456
18	243-110-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м	100	114	11 400
19	247-208-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 230 В	шт.	1	8 599	8 599
20	214-210-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,023	341 762	7 861
21	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
22	252-207-0806 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	32	132	4 224
23	252-207-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	32	102	3 264
24	261-201-0351 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5	1 293	3 233
25	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,476	4 837	2 302
26	241-207-0301 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	45	2 250
27	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001837	954 056	1 753
28	218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0,5208	2 928	1 525
29	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,23	1 154	1 419

30	261-107-0492 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2,08	640	1 331
31	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6096	2 146	1 308
32	247-204-0717 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	691	691
33	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0056	109 237	612
34	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	521
35	261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12	300	3 600
36	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2596	1 186	308
37	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	1 095 348	219
38	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
39	261-107-0694 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПХВ-304	кг	0,372	421	157
40	261-107-0783 ССЦ РК 8.04-08-2025	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,31	492	153
41	261-107-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вазелин технический	кг	0,081	939	76
42	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
43	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,06	7 006	420
44	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000656	30 043	20
45	261-201-0361 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,066	246	16
46	261-107-0458 ССЦ РК 8.04-08-2025	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1 416	14
47	261-107-0450 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,026	401	10

		3	4	5	6	7
	ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900
49	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,183	1 438	263
50	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,003392	36	0,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 424 061**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 424 061**

	...Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области '28-2035'2-01'Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области "2'2-01-01'Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области*
3	F(49)'construction=Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области 'estimate=Текущий ремонт уличного освещений ул.Жастар, с. Шойтобе, с.о Иассы Сауранского района Туркестанской области 'object=Текущий ремонт уличного освещений ул Жастар, с. 'construction-cipher=28-2035'object-cipher=2-01'estimate-cipher=2-01-01*
4	E1101-0102-1006'0,5.0,5.0,5.10"Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2'м³ грунта*
5	E1106-0101-0104'0,4.0,4.0,5.10"Устройство фундаментов бетонных столбов'м³*
6	E1133-0304-0401(PC100119)(PM295549)(PM295619)(PM296125)'10"Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м'опора*
7	C1247-306-0106'10"Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б'шт.*
8	C1247-306-0901'10"Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°'шт.*
9	C1252-207-3916'21"Кронштейн консольный'шт.*
10	Ц1308-205-1501'31"Установка светильника вне здания'шт.*
11	C1247-103-0257'31"Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
12	Ц1308-0207-0201'2,5.10"Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
13	Ц1308-0207-0104'10"Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм'шт.*
14	E1121-0201-0101(PC296125)(PM296162)'100"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2'м*
15	C1243-110-0302'100"Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66'м*
16	Ц1308-0303-1001'1"Установка пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего на конструкции на полу, на ток до 40 А'шт.*
17	C1247-208-1104'1"Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55'шт.*
18	Ц1308-0501-0702(PC313992)'1"Установка счетчика на готовом основании, трехфазного'шт.*
19	C1247-301-0234'1"Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 С4-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012'шт.*
20	Ц1308-0303-0602'1"Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А'шт.*
21	C1247-204-0717'1"Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С'"шт.*
22	Ц1308-0303-0701(К РЗП=1)'1"Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А.Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
23	C1247-203-0202'1"Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРП 11М-311-100А,IP54'шт.*
24	Ц1308-0303-0904(К РЗП=1)'1"Контактор переменного тока на ток до 400 А.Установка на конструкции'шт.*
25	C1247-208-0609'1"Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150.230 В'шт.*
26	Ц1308-0501-0701(PC313991)(PC290057)(К РЗП=1)'1"Таймер.Установка на готовом основании'шт.*
27	СТПрайс-лист(=13)'1'19000.1,12'Стоимость таймера'шт*
28	E1133-0203-0103(PC296147)'1600.0,001"Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии*
29	C1243-701-0849'1600"Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0'м*
30	К*