



БЕКІТЕМІН:

**"Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылдық
округі әкімінің аппараты" ММ**

_____ **Сулейменова Самал
Оразбаевна**

**«Ақмола облысы Егіндікөл ауданы
Ұзынкөл ауылына кіреберіс жолды
орташа жөндеу»**

техникалық құжаттама бойынша
12.01.2026 ж. ГУ/Ақмола-991/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

**"Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылдық
округі әкімінің аппараты" ММ**



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 12.01.2026 г. ГУ/Акмола-991/2025
на «Средний ремонт въездной дороги к селу Узынколь Егиндыкольского района
Акмолинской области».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Узынкольского
сельского округа Егиндыкольского
района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт въездной дороги к селу Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: поселковая дорога;
- протяженность проектируемого участка: 4.47 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 02.07.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 1970 год;
- интенсивность движения: 150 авт/сут;
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (0 – 0,49), Гравий, гравий-щебень (0,49 – 4,47);
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	30.29	450	каждая партия	20%
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки П п.п. 7.2	тн	4725.60	200	8.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	3859.00	700	6.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1467.00	700	3.00	1

Щебень	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные С4 СТ РК 1549-2006 СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	332.06	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	589.68	700	1.00	1
Щебень	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные С1 СТ РК 1549-2006 СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	124.50	700	1.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	151.04	700	1.00	1
Песок	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 п.п. 5.7	м3	2856.51	350	9.00	2
Бетон	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	3.33	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	1.84	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	1.54	каждая партия	каждая партия	20%
Цемент	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 ГОСТ 31108 п.8	партия	686.17	каждая партия	каждая партия	20%
ЖБИ	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	Каждое изделие	8.00		8.00	5
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100	Каждое изделие	14.00		14.00	5

	(Блок 13)					
ЖБИ	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	Каждое изделие	4.00		4.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	31290.00		11	11

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0 - 4,470):

- Устранение пучин;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки;
- Подъемка и уширение небольших по протяженности участков земполотна;
- Ремонт труб;
- Замена труб;
- Устройство площадок отдыха.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт въездной дороги к селу Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 4.47 км;
- сводная стоимость строительства – 545 251,218 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 15 352,156 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

Главный эксперт

К. Бекенова

Главный эксперт

А. Маджанов

И.О. Директора филиала

Р. Кульясов

Т. Балтабаев

** «Ақмола облысы бойынша Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 7 парақта.*

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт въездной дороги к селу Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области Акмолинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 7 листов*

