Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17605089-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (10.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 87690878-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәріздік люк
Лоттың сипаттауы:	полимерлік материалдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МЕМСТ 3634-2019. Т типті полимерлі люк (с 250) (жүктемесі 25 тонна ауыр). Техникалық сипаттамалары: люктің салмағы: 71 кг. қақпақтың диаметрі: 630 мм. қақпақтың қалыңдығы: 80 мм. қабықтың Сыртқы диаметрі: 750 мм.люктің диаметрі: 550 мм. люктің биіктігі: 110 мм. жүктеме: 250 кН – 25 тонна. Жоғары беріктігі бар полимер-Т (с 250) маркалы құмды кәріз люктері өте үлкен жүктемелерге арналған, сондықтан олар автотрассалар мен қалалық магистральдарға орнатылады. Материал-полимерлі-құмды композит. Жеткізушілердің назарына: жеткізуші объектісінде тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүргізіледі.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемін Тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай айқындайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 3634-2019. Т типті полимерлі люк (с 250) (жүктемесі 25 тонна ауыр). Техникалық сипаттамалары: люктің салмағы: 71 кг. қақпақтың диаметрі: 630 мм. қақпақтың қалыңдығы: 80 мм. қабықтың Сыртқы диаметрі: 750 мм.люктің диаметрі: 550 мм. люктің биіктігі: 110 мм. жүктеме: 250 кН – 25 тонна. Жоғары беріктігі бар полимер-Т (с 250) маркалы құмды кәріз люктері өте үлкен жүктемелерге арналған, сондықтан олар автотрассалар мен қалалық магистральдарға орнатылады. Материал-полимерлі-құмды композит. Жеткізушілердің назарына: жеткізуші объектісінде тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүргізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17605089-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (10.09.2026)
Номер лота:	№ 87690878-ЗЦП2
Наименование лота:	Люк канализационный
Описание лота:	из полимерного материала
Дополнительное описание лота:	ГОСТ 3634-2019. Полимерный люк типа т (с 250) (Тяжелый с нагрузкой 25 тонн). Технические характеристики: Вес люка: 71 кг. Диаметр крышки: 630 мм. Толщина крышки: 80 мм. Внешний диаметр обечайки: 750 мм. Диаметр лаза люка: 550 мм. Высота люка: 110 мм. Нагрузка: 250 кН – 25 тонн. Высокопрочные полимер-песчаные канализационные люки марки Т (С 250) предназначаются для очень больших нагрузок, поэтому их монтируют на автотрассах и городских магистралях. Материал - полимерно-песчаный композит. Вниманию поставщиков: доставка и разгрузка товара на объекте поставщика производится за счет Поставщика.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяет Заказчик по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 3634-2019. Полимерный люк типа т (с 250) (Тяжелый с нагрузкой 25 тонн). Технические характеристики: Вес люка: 71 кг. Диаметр крышки: 630 мм. Толщина крышки: 80 мм. Внешний диаметр обечайки: 750 мм. Диаметр лаза люка: 550 мм. Высота люка: 110 мм. Нагрузка: 250 кН – 25 тонн. Высокопрочные полимер-песчаные канализационные люки марки Т (С 250) предназначаются для очень больших нагрузок, поэтому их монтируют на автотрассах и городских магистралях. Материал - полимерно-песчаный композит. Вниманию поставщиков: доставка и разгрузка товара на объекте поставщика производится за счет Поставщика.