Техникалық сипаттама
Фрезерлік қондырғысы бар токарлық станокты жөндеу

1. Қатты болат материалдан фрезерлік құрылғыны бекітуді жөндеңіз
2. Сапалы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын пайдалана отырып, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету.
3. Қажет болған жағдайда ауыстырылатын тораптар мен механизмдерді бөлшектеуді, монтаждауды, баптауды және реттеуді жүргізу.
4. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.
5. Жөндеу аяқталғаннан кейін жабдыққа кешенді тестілеу жүргізу.
6. CNC жүйесінің жұмысын, осьтердің орналасу дәлдігін, шпиндельдің, бағыттағыштардың және қорғаныс элементтерінің жұмысын тексеріңіз.

Жұмыс құнына станокты жөндеуге байланысты барлық ілеспе шығыстар (оның ішінде материалдар мен жинақтауыштарды сатып алу) енгізіледі. Жұмыстарды орындауға арналған барлық шығыстар жұмыс құнына қосылады және Жеткізушінің күшімен орындалады. Орындаушы орындалған жұмыстардың актілеріне қол қойылған сәттен бастап орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай толық кепілдік беруге тиіс.

Техническая спецификация
Ремонт токарного станка с фрезерным узлом

1. Отремонтировать крепление фрезерного устройства из массивного стального материала
2. Обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ с использованием качественных запасных частей и расходных материалов.
3. При необходимости произвести демонтаж, монтаж, настройку и регулировку заменяемых узлов и механизмов.
4. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда при проведении работ.
5. Провести комплексное тестирование оборудования после завершения ремонта.
6. Проверить работоспособность системы ЧПУ, точность позиционирования осей, работу шпинделя, направляющих и защитных элементов.

В стоимость работы включаются все сопутствующие расходы, связанные с ремонтом станка (в том числе закуп запасных частей и расходных материалов).
Все расходы на выполнение работ включены в стоимость работ и выполняются силами Поставщика. Исполнитель должен предоставить полную гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

Руководитель технопарка **Б.Т.Туякбаев**