

Заказчик *В.И. Мухоморов* "Отдел образования Актотайского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

4589,359 тыс.тнг.

В том числе:

налог на добавленную стоимость

491,717 тыс.тнг.



(иссылка на документ об утверждении)
" 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замену дымоходной трубы котла в СШ им Ж.Кенесбаева
(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства


1	01	Новый объект	3 047,667	--	204,428	3 252,095
		Всего по главе	3 047,667	--	204,428	3 252,095
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 047,667	--	204,428	3 252,095

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 047,667	--	204,428	3 252,095
2	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	152,383	--	--	152,383
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3 200,05	--	204,428	3 404,478
3	НДПС РК 8.04-07-2023 K=1,1621	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, K=1,1621	3 718,779	--	237,566	3 956,344
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	633,015	633,015
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3 718,779	--	870,581	4 589,359

Руководитель проектной организации

Амирова А.А.



Наименование стройки - Замену дымоходной трубы котла в СШ им Ж.Кенесбаева
Шифр стройки 20630

Наименование объекта -
Шифр объекта 01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20630
(Локальный сметный расчет)

на Замену дымоходной трубы котла в СШ им Ж.Кенесбаева
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	3252,095	тыс.тнг.
в том числе		
строительно-монтажные работы	3047,667	тыс.тнг.
прочие затраты	204,428	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	841,996	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,149	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.


Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
	затраты на труд рабочих		тенге			830 417
	в том числе оплата труда рабочих		тенге			429 781
	машины и механизмы		тенге			47 100
	в том числе оплата труда машинистов		тенге			11 579
	материалы, изделия и конструкции		тенге			2 270 578
	перевозки		тенге			104 000
	прочие затраты		тенге			204 428
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	149		
1	1109-0507-0102 РСНБ РК 2024 Кзип и Кзп=1,12 К=0,7	Демонтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 350 мм высотой 12 м из листовой стали	т	0,6	270 889	162 533

2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	1	645	645
3	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12	Плиты опорные. Укладка	шт. сборных конструкций	1	22 539	22 539
4	225-204-1204 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-4	шт.	1	69 658	69 658
5	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длинной до 1 м	т	0,004	1 569 278	6 277
6	252-207-2022 РСНБ РК 2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	4	59 167	236 668
7	1118-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,06 Нкл. и дол. винт. 32	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 50 мм. Установка	узел	1	51 486	51 486
8	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12 Нкл. и дол. винт. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтинюк и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03	433 951	13 019
9	274-402-0301001 СирСЦ 01.2025	Люк стальной размер 900х900 мм, с замком, покрытие полимерно-порошковое	шт.	1	135 505	135 505
10	1109-0507-0102 РСНБ РК 2024 Кэпр и Кэм=1,12	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 350 мм высотой 12 м из листовой стали	т	0,6	410 650	246 390
11	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно- стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0,6	2 647 152	1 588 291
12	1310-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,09	Хомут. Монтаж на колонне	шт.	4	16 739	66 956
13	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длинной до 1 м	т	0,002	1 569 278	3 139
14	252-207-2022 РСНБ РК 2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	2	59 167	118 334
15	6401-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024, ТУ 6401, п.1.3	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2.	км	0,03	255 606	7 668
16	1126-0101-0602 РСНБ РК 2024 Кэпр и Кэм=1,12	Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применяются к ЕСЦ к раздету 6401 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.	м ³ изоляции	0,45	104 824	47 171
17	234-101-0302 РСНБ РК 2022	Теплоизоляция трубопроводов металлами минераловатыми марок 75, 100, плитами минераловатыми марки 75	м ³	0,5	15 689	7 845
18	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12 Нкл. и дол. винт. 32	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м ³	м ² поверхности покрытия изоляцией	10	9 673	96 730
		Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной				

19	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	м²	12,2	2 735	33 367
20	6118-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм	шт.	1	9 506	9 506
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзир и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	20	265	5 300
22	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзир и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88, за 2 раза	м²	20	732	14 640
23	1407-0601-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Труба дымовая металлическая. Пусконаладочные работы	труба	1	204 428	204 428
24	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т.км	4 000	26	104 000

Составил

Амброва А.А.

Обязность, подпись (инициалы)



Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 20630

Составлена в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Материальные ресурсы

1	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0,6	2 647 152	1 588 291,2
2	252-207-2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	6	59 167	355 002
3	274-402-0301001	Люк стальной размер 900х900 мм, с замком, покрытие полимерно-порошковое	шт.	1	135 505	135 505
4	225-204-1204 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-4	шт.	1	69 658	69 658
5	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	м ²	12,2	2 735	33 367
6	245-403-0306	Конденсатоотводчики муфтовые 45х12мм в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-4, d=50 мм	комплект	1	18 981	18 981
7	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,006	1 797 411	10 784,47
8	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м ³	м ³	0,5	15 689	7 844,5
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0082192	954 056	7 841,58
10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0063	1 121 754	7 067,05
11	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,010352	496 446	5 139,21
12	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	332 981	5 021,35
13	261-302-0165	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	4 492	4 492
14	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,56	775	4 309

15	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012441	289 955	3 607,33
16	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00186	1 194 590	2 221,94
17	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, милак, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,926	286	1 694,84
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0019953	712 423	1 421,5
19	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,00356	355 840	1 266,79
20	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,001	1 201 589	1 201,59
21	214-301-0205	Лист алюминированный ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,351	2 647	929,1
22	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0012	726 542	871,85
23	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0012222	548 420	670,28
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,185	555	657,68
25	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000188	2 358 157	443,33
26	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,4545	907	412,23
27	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	2 143	342,88
28	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000378	780 756	295,13
29	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2385	943	224,91
30	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,06	2 280	136,8
31	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,000225	552 642	124,34
32	214-214-0111	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,01122	10 289	115,44
33	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003	380 806	114,24
34	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0032	27 644	88,46
35	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3585	240	86,04
36	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000063	1 352 536	85,21
37	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	0,000618	92 255	57,01
38	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00006	827 707	49,66
39	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несомкнутой поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0189	2 146	40,56

40	214-105-0102	Прокат листовый оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,000047	496 446	23,33
41	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	446	22,3
42	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	731	21,93
43	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	12,78
44	243-902-0104	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469,0-81, марки ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм ²	шт.	0,09	102	9,18
45	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,0087	853	7,42
46	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,000561	10 602	5,95
47	261-107-0966	Приндон оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000009	6 325 216	5,69
48	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0063	861	5,42
49	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,6	0	-
		Итого материалы ресурсы	тенге			2 270 576
		Всего по ведомости:	тенге			2 270 576,5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замену дымоходной трубы котла в СШ им Ж.Кенесбаева

на
Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 350 мм высотой 12 м из листовой стали	т	0,6
2	Плюсиди. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	1
3	Плиты опорные. Укладка	шт. сборных конструкций	1
4	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004
5	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 50 мм. Установка	узел	1
6	Конструкции дверей, люков, лазов для автосоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03
7	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 350 мм высотой 12 м из листовой стали	т	0,6
8	Хомут. Монтаж на колонне	шт.	4
9	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002
10	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на расшивках, сечение до 10 мм².	км	0,03
11	Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применяется к ЕСЦ к разделу 6401 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.	м³ изоляции	0,45
12	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатыми марок 75, 100, плитам минераловатыми марки 75	м² поверхности покрытия изоляции	10
13	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	шт.	1
14	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм	м²	20
15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	20
16	Труба дымовая металлическая. Пусконаладочные работы	труба	1

Составил

Амброва А.А.

