УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района»
_____ Хамзин Т.К.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от группового водопровода «Орда», расположенного вблизи села Узунколь Жанибекского района Западно-Казахстанской области, до села Акоба, с проведением инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и комплексной вневедомственной экспертизы»

№ п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района ЗКО»
2	Наименование проекта	«Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от группового водопровода «Орда», расположенного вблизи села Узунколь Жанибекского района Западно-Казахстанской области, до села Акоба, с проведением инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и комплексной вневедомственной экспертизы»
3	Вид строительства	Строительство
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект в одну стадию
5	Место расположения объекта	Жанибекского района ЗКО.
6	Основные условия	Рабочий проект разработать в объеме требования СНиП, в составе следующих разделов: -паспорт проекта; -общая пояснительная записка; -генеральный план; -технологические решения; -архитектурно-строительная часть; -основные чертежи; -инженерное оборудование, сети и системы; -проект организации строительства; -охрана окружающей среды; -сметная документация; -сводная ведомость потребность основных строительных материалов изделий и конструкций; -технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. -технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. -Заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Исследовать участок, согласовать с Заказчиком готовую проектно-сметную документацию
7	Выполнение экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту	По согласованию с СЭС и в соответсвии с СанПин
8	Основные технико-экономические показатели объекта.	Разработка проекта согласно ресурсному методу.

9	Требование к архитектурно-строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям	В соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых на территории РК.
10	Требования и условия к разработке проекта	Проектирование в соответствии с требованиями закона и строительными нормами и правилами. Проектировщик/исполнитель до направления проектно-сметной документаций на комплексную вневедомственную экспертизу, должен согласовать проектно-сметную документацию с техническим советом созданным местным исполнительным органом.
11	Основные требования к инженерному оборудованию.	-определить согласно нормам. -импортное оборудование должно иметь сертификаты РК -стоимость оборудования принять согласно нормам.
12	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.	Согласно нормам РК
13	Требования и объем разработки организации строительства.	Согласно нормам РК Раздел разработать в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке строительных материалов, изделий и конструкций, а также соответствующих работ и услуг.
14	Срок разработки ПСД и порядок сдачи работ заказчику после подписания договора сторонами	Срок разработки проектно-сметной документация – 6 (шесть) месяцев, проведение экспертизы – 30 (тридцать) раюочих дней с момента подтверждения комплектности документов на портале epsd.kz
15	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.	Согласно нормам РК Разработать раздел «Охраны окружающей среды».
16	Согласование и экспертиза	Согласовать проект с со всеми уполномоченными инстанциями. Комплексная вневедомственная экспертиза проекта будет осуществляться за счет средств Поставщика. Сопровождение рабочего проекта в комплексную вневедомственную экспертизу , так же при выявлении замечаний с экспертизы, устранение замечаний оставить за проектной организацией. Разработанная поставщиком проектная сметная документация должна получить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.
17	Количество выдаваемых ПСД.	Проект представить 4 (четыри) экземплярах бумажной и 1 (один) экземпляр в электронной версии (формат PDF, DWG,Avtocad) , а также сканированный вариант всех заключений.

Общая сумма 7 578 682 тенге (без учета НДС)

За дополнительной информацией потенциальные поставщики могут обратится в ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района ЗКО» по адресу ЗКО, Жанибекский район, село Жанибек, ул.Иманова 119; раб.тел: 87113521409