

Заказчик

ФОРМА 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

12224,512 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1309,769 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Восстановительные работы асфальто-бетонного покрытия (ЯМОЧНЫЙ
РЕМОНТ) по городу Шымкент на водопроводных и канализационных
сетях ГКП на ПХВ "УВИК"

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№	Номера смет и расчетов, п/п	иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.			Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2		3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
1.	2026-2		-Восстановительные работы асфальто-бетонного покрытия (ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ) по городу Шымкент на водопроводных и канализационных сетях ГКП на ПХВ "УВИК"	9249,634	-	-	9249,634
			Всего по главе	9249,634	-	-	9249,634
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9249,634	-	-	9249,634
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
			Итого по главе 8	-	-	-	-
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9249,634	-	-	9249,634
2.	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		-Сметная прибыль 5%	462,482	-	-	462,482
3.	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)		-Непредвиденные работы и затраты-3%	277,489	-	-	277,489

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
				ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		9989,605		-		-		9989,605
4. Приказ КДСЖКХ МИИР		-в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100				10538,373		-		-		10538,373
РК от 07.09.2022		%, K=1,0549339										
года № 173-нк												
5. Налоговый кодекс РК		-Налог на добавленную стоимость - 16 %				-		-		1686,14		1686,14
				ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ		10538,373		-		1686,14		12224,512
				РАСЧЕТУ								

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2026-2

НА Восстановительные работы асфальто-бетонного покрытия (ЯМОЧНЫЙ
РЕМОНТ) по городу Шымкент на водопроводных и канализационных
сетях ГКП на ПХВ "УВИК"

Сметная стоимость	9249,634 тыс.тнр.
Сметная заработная плата	2139,164 тыс.тнр.
Нормативная трудоемкость	0,503 тыс.чел-ч

Составлен (а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные: расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль,		
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП: машинис- тов	зарплата: рабочих- строите- лей	в т.ч. ЗП: машинис- тов	оборудо- вание, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1220-1101 -0101 ЭСН РК 8.05-01-2 022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	-Края оснований и покрытий из уплотненной асфальтобетонной крупнозернистой смеси. Обрубка вручную	м	2002	582	--	1165164	--	--	--	1165164	
					582	--	1165164	--	--	--		
2.	411-102-0 115 СЦПГ РК 8.04-12-2 025	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км /Вывоз мусора/	т·км	1500	110	--	165000	--	--	--	165000	
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1220-0201 -0101 ЭСН РК 8.05-01-2 022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	-Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1000	1279	874	1279000	874000	1000	--	1279000
					404	239	404000	239000	--	--	
4.	211-202-0 402 ССЦ РК 8.04-08-2 025	-Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	120	3186	--	382320	--	382320	--	382320
					--	--	--	--	--	--	
5.	1220-1102 -0101 ЭСН РК 8.05-01-2 022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	-Эмульсии. Розлив автогудронатором при обеспыливании дорог	м2	1000	659	61	659000	61000	592000	--	659000
					6	17	6000	17000	--	--	
6.	1220-1102 -0101 ЭСН РК 8.05-01-2 022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 1220 ОУ п.1.3 Кзтр=1,2 Кэм=1,2	-Эмульсии. Розлив автогудронатором при обеспыливании дорог. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3	м2	1000	673	74	673000	74000	592000	--	673000
					7	21	7000	21000	--	--	
7.	1127-0602 -0301 ЭСН РК 8.04-01-2 024 Кзтр и Кэм=1,04	-Устройство покрытия, толщина 4 /7/ см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1000	737	550	737000	550000	5000	--	737000
					182	98	182000	98000	--	--	

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
K=1,75																						
8.		212-501-0	-Смеси асфальтобетонные	т		175		23938		--		4189150		--		4189150		--		4189150		
		201 ССЦ	горячие плотные					--		--		--		--		--		--		--		
		РК	мелкозернистые СТ РК																			
		8.04-08-2	1225-2019 типа А, марки																			
		025	I																			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:				тенге																	9249634	
В ТОМ ЧИСЛЕ:																						
Зарплата рабочих строителей				тенге								1764164										
Затраты на эксплуатацию машин				тенге								1559000										
в том числе зарплата машинистов				тенге												375000						
Материалов, изделий и конструкций				тенге								5761470										
Перевозка грузов				тенге								165000										

Составил

Кабулов А.

Проверил

Калмырзаев Б.

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете

Составлена в ценах июня 2025 г.

N ПП	Код РЕСУРСА:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ	ОПТОВАЯ	ТРАНС-	СТОИМОСТЬ		
	АВС			ЦЕНА ЗА		ЦЕНА ЗА	ПОРТНЫЕ	РАСХОДЫ,			
	И			ЕДИНИЦУ,		ЕДИНИЦУ,	тенге	тенге		НА ЕД.	(ВСЕГО),
	ПРИЗНАК:			тенге		тенге	тенге	тенге		тенге	
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Затраты труда по специальностям											
1	20520Т	009-0120СЦЗТ	Затраты труда рабочих (средний	чел.-ч	282,4822	4128	-	2122	1166087		
		РК 8.04-13-	разряд работы 2). Работы по ре-								
		2025	монту зданий и сооружений			-	-	599427,23			
2	20524Т	009-0124СЦЗТ	Затраты труда рабочих (средний	чел.-ч	90,8	4445	-	2285	403606		
		РК 8.04-13-	разряд работы 2,4). Работы по ре-								
		2025	монту зданий и сооружений			-	-	207478			
3	20311Т	005-0136СЦЗТ	Затраты труда рабочих (средний	чел.-ч	32,8	5556	-	2834	182237		
		РК 8.04-13-	разряд работы 3,6). Специальные								
		2025	строительные и монтажные работы			-	-	92955,2			
4	20525Т	009-0125СЦЗТ	Затраты труда рабочих (средний	чел.-ч	2,8	4523	-	2325	12664		
		РК 8.04-13-	разряд работы 2,5). Работы по ре-								
		2025	монту зданий и сооружений			-	-	6510			
Всего затраты труда по специальностям (по смете)				тенге				906370	1764164		
Затраты труда рабочих				чел.-ч	408,8822						
Трудовые ресурсы											
Всего трудовые ресурсы (по смете)				тенге				--	1764164		
Строительные машины и механизмы											
						Эксплуатация машин	Зарплата машинис- тов				
Строительные машины и механизмы (затрат 74,9727% при пороге 80%)											
5	623С	321-101-0104СЦЭМ РК	Катки дорожные самоходные гладкие маш.-ч	маш.-ч	33,488	15301	-	4327	512400		
		8.04-11-2025	массой 13 т			-	-	144902,58			
6	2107С	321-101-0402СЦЭМ РК	Катки дорожные самоходные тандем-	маш.-ч	10,374	19829	-	4327	205706		
		8.04-11-2025	ные больших типоразмеров с рабо-								
			чей массой от 9,1 до 10,1 т			-	-	44888,3			
7	3462С	321-209-0101СЦЭМ РК	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,822	42478	-	4327	162351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2106C	8.04-11-2025 321-101- 0302СЦЭМ РК	Катки дорожные самоходные комби- нированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,916	- 21034	- -	16537,79 3621	145471
9	621C	8.04-11-2025 321-101- 0102СЦЭМ РК	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	11,752	- 12295	- -	25042,84 3621	144491
		8.04-11-2025				-	-	42553,99	
Строительные машины и механизмы (затрат 14,2259% при пороге 15%)									
10	2450C	311-201- 0201СЦЭМ РК	Автогрейдеры среднего типа мощ- ностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,032	20765	-	4327	125254
		8.04-11-2025				-	-	26100,46	
11	2449C	311-201- 0101СЦЭМ РК	Автогрейдеры легкого типа мощнос- тью до 88,2 кВт (120 л.с.), мас- сой до 9 т	маш.-ч	6,84112	14154	-	3621	96829
		8.04-11-2025				-	-	24771,7	
Строительные машины и механизмы (затрат 10,8014% при пороге 5%)									
12	2478C	321-211- 0201СЦЭМ РК	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,76	12432	-	3028	84040
		8.04-11-2025				-	-	20469,28	
13	1239C	321-202- 0101СЦЭМ РК	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,8304	20880	-	7242	38219
		8.04-11-2025				-	-	13255,76	
14	1835C	334-101- 0102СЦЭМ РК	Тракторы на гусеничном ходу мощ- ностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,664	11546	-	3621	19213
		8.04-11-2025				-	-	6025,34	
15	2474C	315-102- 0102СЦЭМ РК	Компрессоры передвижные с двига- телем внутреннего сгорания давле- нием до 686 кПа (7 атм), произво- дительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,184	8742	-	3028	19093
		8.04-11-2025				-	-	6613,15	
16	2509C	331-101- 0101СЦЭМ РК	Автомобили бортовые грузо- подъемностью до 5 т	маш.-ч	0,936	8611	-	3028	8060
		8.04-11-2025				-	-	2834,21	
Всего строительные машины и механизмы								375000	1561127
Строительные материалы и конструкции									
Строительные материалы и конструкции (затрат 72,724% при пороге 80%)									
17	102734C	212-501- 0201ССЦ РК	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	175	23938	22061	-	4189150
		8.04-08-2025				-	-	-	
Строительные материалы и конструкции (затрат 20,5391% при пороге 15%)									
18	144674C	216-201- 0801ССЦ РК	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 т дорожная	т	5,2	227524	216731	-	1183125
		8.04-08-2025				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительные материалы и конструкции (затрат 6,7369% при пороге 5%)									
19	100113C	211-202-0402ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	120	3186	-	-	382320
20	144655C	216-201-0301ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ т РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0189	256526	244755	-	4848
21	249132C	217-603-0104ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м3	25	36	36	-	900
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				--	5760343
Транспортные расходы									
22	411-102-0115СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км /Вывоз мусора/	т·км		1500	110	-	110	165000
Всего транспортные расходы (по смете)				тенге				165000	0
ИТО- ГО ТРАН - СПОР Т						165000			

Составил

Проверил

Кабулов А.

Калмырзаев Б.