Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 11 432 тыс. теңге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 576,864 тыс. теңге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство асфальтобетонного покрытия в г. Жезказган.

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	7-01	Устройство асфальтобетонного покрытия в г. Жезказган.	9 992,52			9 992,52
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**9 992,52**			**9 992,52**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 992,52**			**9 992,52**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 992,52**			**9 992,52**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	499,626			499,626
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	499,626			499,626
		Итого по части II в сметных ценах:	**10 991,772**			**10 991,772**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	10 991,772			10 991,772
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	11 465,517			11 465,517
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**11 465,517**			**11 465,517**
6		- в том числе на 2026 г.	11 465,517			11 465,517
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	11 465,517			11 465,517
7		- в том числе затраты по части II	11 465,517			11 465,517
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				1 834,483

1	2	3	4	5	6	7
		Итого налог на добавленную стоимость			1 834,483	1 834,483
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**11 465,517**		**1 834,483**	**13 300**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА К=0,85956849	**9 855,397**		**1 576,864**	**11 432,261**

Разработал ИП "ВАЛЕРИЯ" Шашлова В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Устройство асфальтобетонного покрытия в г. Жезказган.

Наименование объекта Устройство асфальтобетонного покрытия в г. Жезказган.

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство асфальтобетонного покрытия в г. Жезказган.

(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	9 992,52	тыс. теңге
Средства на оплату труда	1 547,651	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,34	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах ноября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**9 992 520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			755 020
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*385 020*
		машины и механизмы	теңге			3 127 766
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*792 631*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			5 278 008
		перевозки	теңге			831 726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
	Раздел 1:	**Асфальт**				**9 992 520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			755 020
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*385 020*
		машины и механизмы	теңге			3 127 766

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*792 631*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			5 278 008
		перевозки	теңге			831 726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
1	**1101-0201-1005** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м³, вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**300**	**1 534**	**460 200**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			1 534	460 200
		в том числе оплата труда машинистов			*487*	*146 100*
1.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м³, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	38,0352	12 098	460 150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*38,0352*	*3 845*	*146 245*
2	**414-104-0501** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**414**	**269**	**111 366**
3	**411-103-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**8 280**	**87**	**720 360**
4	**1101-0703-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м² спланированной площади**	**500**	**128**	**64 000**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			128	64 000
		в том числе оплата труда машинистов			*31*	*15 500*
4.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,2768	22 841	29 163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,2768*	*4 595*	*5 867*
4.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,0496	16 990	34 823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,0496*	*4 595*	*9 418*
5	**1127-0403-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство основания из щебня фракции 60-80 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), двухслойного, толщина нижнего слоя 15 см**	**м² основания**	**500**	**3 400**	**1 700 000**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,12					
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			465	232 500
		в том числе оплата труда рабочих			*237*	*118 500*
5.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48,048	4 843	232 696
5.2		машины и механизмы			1 490	745 000
		в том числе оплата труда машинистов			*388*	*194 000*
5.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,096	14 077	170 275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*12,096*	*3 845*	*46 509*
5.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	24,528	17 740	435 127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*24,528*	*4 595*	*112 706*
5.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,6048	22 841	13 814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,6048*	*4 595*	*2 779*
5.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,368	13 412	58 584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,368*	*3 217*	*14 052*
5.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,948	16 990	67 077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*3,948*	*4 595*	*18 141*
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 445	722 500
5.3.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	94,5	7 629	720 941
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	10	146	1 460
6	**1127-0403-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 к=15* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство основания из щебня фракции 60-80 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 15. /30 см/**	**м² основания**	**500**	**1 889**	**944 500**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			447	223 500
		в том числе оплата труда машинистов			*119*	*59 500*
6.1.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	7,224	14 077	101 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*7,224*	*3 845*	*27 776*
6.1.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	6,888	17 740	122 193

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,888*	*4 595*	*31 650*
6.2		материалы, изделия и конструкции			1 442	721 000
6.2.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	94,5	7 629	720 941
7	**1127-0403-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), двухслойного, толщина верхнего слоя 15 см**	**м² основания**	**500**	**4 024**	**2 012 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			537	268 500
		в том числе оплата труда рабочих			*274*	*137 000*
7.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,44	4 843	268 496
7.2		машины и механизмы			1 917	958 500
		в том числе оплата труда машинистов			*496*	*248 000*
7.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	15,56419	14 077	219 097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*15,56419*	*3 845*	*59 844*
7.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	35,09285	17 740	622 547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*35,09285*	*4 595*	*161 252*
7.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,836945	14 993	12 548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,836945*	*3 845*	*3 218*
7.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,34931	22 841	53 661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,34931*	*4 595*	*10 795*
7.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,81763	13 412	51 202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*3,81763*	*3 217*	*12 281*
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 570	785 000
7.3.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	7,5	8 246	61 845
7.3.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	94,5	7 629	720 941
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	15	146	2 190

1	2	3	4	5	6	7
8	**1127-0403-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *к=15* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 15. /30 см/**	**м² основания**	**500**	**2 005**	**1 002 500**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			447	223 500
		в том числе оплата труда машинистов			*119*	*59 500*
8.1.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	7,224	14 077	101 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*7,224*	*3 845*	*27 776*
8.1.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	6,888	17 740	122 193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,888*	*4 595*	*31 650*
8.2		материалы, изделия и конструкции			1 558	779 000
8.2.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	94,5	8 246	779 247
9	**1127-0602-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**500**	**4 225**	**2 112 500**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			238	119 000
		в том числе оплата труда рабочих			*121*	*60 500*
9.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,16	5 902	118 984
9.2		машины и механизмы			815	407 500
		в том числе оплата труда машинистов			*129*	*64 500*
9.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,112	1 568	176
9.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0336	162	5
9.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,256	25 575	108 847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,256*	*3 845*	*16 364*
9.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,384	23 405	149 418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,384*	*4 595*	*29 334*
9.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,344	9 346	12 561

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,344*	*3 217*	*4 324*
9.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,896	13 412	12 017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,896*	*3 217*	*2 882*
9.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0448	11 753	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0448*	*3 845*	*172*
9.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,352	52 674	123 889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,352*	*4 595*	*10 807*
9.3		материалы, изделия и конструкции			3 172	1 586 000
9.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48,8	32 470	1 584 536
9.3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0054	267 205	1 443
9.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5	146	73
10	**1127-0602-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *к=2* *Кзтр и Кэм=1,12*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 2.**	**м² покрытия**	**500**	**808**	**404 000**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			21	10 500
		в том числе оплата труда рабочих			*11*	*5 500*
10.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,568	6 672	10 462
10.2		материалы, изделия и конструкции			787	393 500
10.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,1	32 470	392 887
10.2.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014	267 205	374
11	**1127-0602-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4**	**290 137**	**116 054**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			14 916	5 966
		в том числе оплата труда машинистов			*5 127*	*2 051*
11.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2666608	22 374	5 966

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	*чел.-ч*	*0,5333216*	*3 845*	*2 051*
11.2		материалы, изделия и конструкции			275 221	110 088
11.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,412	267 205	110 088
12	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**40**	**6 424**	**256 960**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 113	124 520
		в том числе оплата труда рабочих			*1 588*	*63 520*
12.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,83712	5 014	124 533
12.2		машины и механизмы			990	39 600
		в том числе оплата труда машинистов			*87*	*3 480*
12.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09856	10 043	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,09856*	*3 217*	*317*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9856	9 175	9 043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,9856*	*3 217*	*3 171*
12.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,2112	7 024	29 579
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 321	92 840
12.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,16	42 253	91 266
12.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,024	38 246	918
12.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0048	58 637	281
12.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4	861	344
13	**255-101-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**40**	**2 202**	**88 080**

Составил Инженер-сметчик Шашлова В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах ноября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-201-0707 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	283,5	7 629	2 162 822
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	60,9	32 470	1 977 423
3	211-201-0706 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	102	8 246	841 092
4	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4188	267 205	111 905
5	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,16	42 253	91 266
6	255-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2 202	88 080
7	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	25,5	146	3 723
8	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,024	38 246	918
9	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4	861	344
10	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сор	м³	0,0048	58 637	281
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 278 008**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 278 008**

Составил Инженер-сметчик Шашлова В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)