ИП "Сметы Стандарт"

Сметная документация

Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент.

2026г

026.10Д от 14.10.2026 г. Цена региона Область Жетісу Приложение Г к НДЦС РК

Заказ №1-1 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **10 000,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 379,310** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент	8 620,689			8 620,689
		Итого по главе 2	8 620,689			8 620,689
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	8 620,689			8 620,689
		сметная з/плата				2 703,200
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,015
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	8 620,689			8 620,689
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	8 620,689			8 620,689
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
		Итого в текущих ценах	**8 620,689**			**8 620,689**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*8 620,689*			*8 620,689*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*8 620,689*			*8 620,689*
		Итого по части I, II, III	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*8 620,689*			*8 620,689*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 379,310**	**1 379,310**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*1 379,310*	*1 379,310*
		Всего по сводному сметному расчету	**8 620,689**		**1 379,310**	**10 000,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*8 620,689*		*1 379,310*	*10 000,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ИП "Сметы-Стандарт" **Маматказин В.О.**

2026.10Д от 14.10.2026 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Заказ №1-1

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	8620,689	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,015	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2703,2	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент	8 620,689			8 620,689	1,015	2 703,200	
		Итого по разделу:	**8 620,689**			**8 620,689**	**1,015**	**2 703,200**	
		Всего:	**8 620,689**	**0,000**	**0,000**	**8 620,689**	**1,015**	**2 703,200**	**0,000**

Директор ИП "Сметы-Стандарт" **Маматказин В.О.**

Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Форма 4

Наименование объекта: Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Заказ №1-1

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Основание:

Сметная стоимость	**8620,689**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2703,2**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,015**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 620 689**
		Раздел 1. Фундамент ленточный по периметру. Устройство, ИТОГО:	тенге			**1 986 645**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 986 645**
1	1101-0102-0202 Кклим = 1,08	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	23	10028	230 644
2	1106-0101-0216 Кклим = 1,08	Армирование фундамента железобетонного ленточного	т	0,62	109483	67 879
3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62	348807	216 260
4	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м3	16,8	48837	820 462
5	1113-0101-0208 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154	3850	592 900

6	235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	кг	90	650	58 500
		Раздел 3. Панели ограждения, ворота распашные, калитка, ИТОГО:	тенге			3 686 226
		Подраздел 3.1. Ограждение из профнастила, ИТОГО	тенге			2 929 322
7	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	м оград	120	11234	1 348 080
8	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40х40 мм, толщиной 4 мм	т	0,7	323834	226 684
9	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,716	1372	9 214
10	1110-0201-0401 Кклим = 1,08	Устройство конструкций обшивки стен из оцинкованных профилей	м2 стен	216	3935	849 960
11	214-204-0105 Коб=1,02	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	220,32	2024	445 928
12	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	95,66	285	27 263
13	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	95,66	232	22 193
		Подраздел 3.2. 3Д штакетник, ИТОГО	тенге			756 904
14	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	м оград	20	11234	224 680
15	290-000-0001 Кпл	Евро штакетник	м2	36	14784	532 224
		Раздел 4. Столбы ограждения, ИТОГО:	тенге			2 062 938
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 062 938
16	1201-0101-0402 Кклим = 1,08	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	56	17472	978 432
17	1127-0801-0301 Кклим = 1,08	Установка стоек металлический. Ограждение	шт.	56	6538	366 128
18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9	28370	167 383
19	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	1,46439	376262	550 995
		Раздел 5. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			884 880
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			884 880
20	1127-0201-0604 Кклим = 1,08	Установка камня бортового природного при других видах покрытий	м бортового камня	40	7080	283 200

21	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	40	1048	41 920
22	1147-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м2	40	3209	128 360
23	255-102-0216	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	40	10785	431 400

Составил

Проверил

Наименование стройки: Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Устройство ограждения ветеринарной станции Панфиловского района г. Жаркент

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1015		
		Средства на оплату труда				**2 703 200**
		Машины и механизмы				
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,2336	12749 4357	53 974 18 446
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0445632	77	234
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,76090928	202	356
4	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвежные с дизельным двигателем, с наминальным сварочным током 250-400	маш.-ч	3,864672	14092 3050	54 461 11 787
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,5918816	13649 4357	103 622 33 078

	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,147312	13602 3645	2 004 537
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01989728	40	1
8	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,82944	13082 3645	10 851 3 023
9	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,07776	10105 3050	786 237
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06888608	12072 3050	832 210
11	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,04112	698	727
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,073656	354	26
13	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,6048	87	53
14	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	2,2896	15148 3050	34 683 6 983
15	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	0,216	1186	256
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,47543328	8783 3050	4 176 1 450
17	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,012106368	304	4
18	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,00147312	374	1
19	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81648	102	83

	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,997272	51	51
21	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,085504	22	112
		Итого по машинам и механизмам		**33,25236621**		**267 290**
						75 752

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,3	8898	20 465
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,052	26794	456 891
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,26	28370	234 336
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,024	26532	637
5	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40х40 мм, толщиной 4 мм	т	0,7	323834	226 684
6	214-204-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	220,32	2024	445 928
7	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	1,464392	376262	550 995
8	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,72	546	2 031
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,704	2146	10 095
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62	348807	216 260
11	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	1,1424	1066	1 218
12	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,068	90707	6 168
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03696	109237	4 037
14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0042	64654	272

	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,716	1372	9 214
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,424	861	2 948
17	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,4	2669	22 420
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,047544	36	2
19	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,002016	1900612	3 832
20	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,5264	2928	22 037
21	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	16,12	23	371
22	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	57,66	23	1 326
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,48176	7006	10 381
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	77	554	42 658
25	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	369,6	1091	403 234
26	235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	кг	90	650	58 500
27	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0086094	789006	6 793
28	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5472	187	850
29	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00133924	762834	1 022
30	236-203-0104	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-161	т	0,0155904	1086624	16 941
31	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0086094	1095348	9 430
32	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	40	1048	41 920
33	255-102-0216	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	40	10785	431 400
34	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0014349	380806	546
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00001488	278998	4
36	290-000-0001	Евро штакетник	м2	36	14784	532 224

Итого по материалам **3 794 070**