

Утверждаю

И.о. руководителя

КГУ «Басаганское лесное учреждение»

Мирманов А.М.

«___» _____ 2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬна
ОбъектТекущий ремонт пожарной сигнализаций в здании ПХС с. Баганалы
Текущий ремонт пожарной сигнализаций в здании ПХС с. Баганалы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	24
2	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим.	м	200
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24
4	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2
5	Оповещатель пожарный световой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2
6	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1
7	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	200