

Руководитель ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау"
при управлении образования Акмолинской области



Наименование стройки Текущий ремонт кабинета 205 здания ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Демонтажные работы			
1	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м ² оклеенной поверхности	140
2	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	2
3	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1
4	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1
5	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	60
6	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40
7	Розетки. Демонтаж	шт.	2
8	Выключатели. Демонтаж	шт.	1
9	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	40
10	Светильники. Демонтаж	шт.	6
11	Кабель. Демонтаж	м	30
12	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2
13	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5
Раздел 2: Монтажные работы			
14	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	60
15	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м ² стяжки	60
16	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м ² стяжки	60
17	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м ² покрытия	60
18	Устройство профиля накладного (порог)	м	13
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м плинтусов	40
20	Очистка вручную стен, потолков от старой краски	м ²	200
21	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности стен крупность зерна до 2,5 мм	м ²	140
22	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м ² окрашиваемой поверхности	140
23	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м ² окрашиваемой поверхности	140
24	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м ² отделываемой поверхности	60
25	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м ² окрашиваемой поверхности	60

1	2	3	4
26	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	60
27	Монтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	40
28	Установка светильника светодиодного потолочного	шт.	6
29	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3
30	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1
31	Пробивка борозды в стене, сечение до 10 см²	м борозд	30
32	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 2,5	м	30
33	Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	30
34	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены/дальнейшая отделка сидит в основном объеме по отделке стен	м² оштукатуриваемой поверхности	5
35	Установка умывальника одиночного с пьедесталом	комплект	1
36	Установка смесителя	шт.	1
37	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных диаметр от 16 до 25 мм	шт.	2
38	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	5
39	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5
40	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении/те же демонтированные датчики	шт.	2
41	Окна, подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м²	35,5
42	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	8,224
Раздел 3: Прочие работы			
43	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,7
44	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,7
45	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10,5

Руководитель ByteIn



Туенбаев А.М.

Комиссия:

Зам.руководителя по ХР:

Зам.руководителя по ПО:

Зав.хоз:

ЛС

Мусин И.К.

Ибрагимов И.

Иванова Т.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

«Текущий ремонт кабинета 205 здания ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.6) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»;

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район – г.Кокшетау.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства

- 3 514,487 тыс.тенге

В том числе:

СМР

- 3 029,730 тыс.тенге

Оборудование


- - тыс.тенге

Прочее

- 484,757 тыс.тенге

Руководитель ByteIn

Туенбаев А.М.



Заказчик: ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости

в том числе:

налог на добавленную стоимость



3 514,487 тыс.тнг.

484,757 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Текущий ремонт кабинета 205 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области
(наименование строки)

в текущих ценах 2 кв.2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Текущий ремонт кабинета 205 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области	2 885,457	-	-	2 885,457
		Всего по главе	2 885,457	-	-	2 885,457
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 885,457	-	-	2 885,457
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 885,457	-	-	2 885,457
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	144,273	-	-	144,273
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	3 029,73	-	-	3 029,730
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	3 029,73	-	-	3 029,730
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	-	-	484,757	484,757
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3 029,73	-	484,757	3 514,487

Руководитель BytelIn

Туенбаев А.М.



Текущий ремонт кабинета 205 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Локальная смета № 2-1-1 (Локальный сметный расчет)

на ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 2 885,457 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 918,367 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,37 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				2 885 457
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 913 841
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			997 346
		машины и механизмы	тенге			15 578
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			4 526
		материалы, изделия и конструкции	тенге			954 133
		перевозки	тенге			1 905
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	370		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				163 825
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			163 298
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			84 507

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			317
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			100
		материалы, изделия и конструкции	тенге			210
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
1	1213-0102-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м ² оклеенной поверхности	140	484	67 760
2	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	2	3 280	6 560
3	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 534	2 534
4	1215-0101-0307 ЭСН РК 8.05-01-2022	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1	1 813	1 813
5	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	60	471	28 260
6	1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40	156	6 240
7	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022	Розетки. Демонтаж	шт.	2	241	482
8	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022	Выключатели. Демонтаж	шт.	1	241	241
9	1115-0501-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	40	464	18 560
10	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022	Светильники. Демонтаж	шт.	6	782	4 692
11	1217-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022	Кабель. Демонтаж	м	30	399	11 970
12	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиозоного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	3 179	6 358
13	1215-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5	1 671	8 355

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2:	Монтажные работы				2 713 525
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 744 341
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			909 651
		машины и механизмы	тенге			15 261
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			4 426
		материалы, изделия и конструкции	тенге			953 923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	331		
14	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	60	2 076	124 560
15	1111-0103-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	60	2 712	162 720
16	1111-0103-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 K=5	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	60	1 771	106 260
17	1111-0218-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м² покрытия	60	1 442	86 520
18	233-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 Формула объема = 60*1,04	м²	62,4	5 105	318 552
19	1111-0225-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство профиля накладного (порог)	м	13	1 601	20 813
20	1111-0220-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м плинтусов	40	743	29 720
21	261-201-0509 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов Формула объема = 15+8	шт.	23	180	4 140
22	1212-0104-0504 ЭСН РК 8.05-01-2022	Очистка вручную стен, потолков от старой краски	м²	200	531	106 200
23	1115-0201-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности стен, крупность зерна, до 2,5 мм	м²	140	3 293	461 020

1	2	3	4	5	6	7
24	236-107-0107 ПрСЦ 06.2026 № 1-2	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ Формула объема = 3*140	кг	420	552	231 840
25	1115-0302-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены Формула объема = 200-60	м² окрашиваемой поверхности	140	1 160	162 400
26	1115-0302-0112 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 Формула объема = 200-60	м² окрашиваемой поверхности	140	604	84 560
27	1115-0301-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м² отделяемой поверхности	60	2 564	153 840
28	1115-0302-0113 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	60	1 363	81 780
29	1115-0302-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	60	742	44 520
30	1115-0501-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	40	1 299	51 960
31	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка светильника светодиодного потолочного	шт.	6	2 285	13 710
32	274-701-0201-0002 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений, 595x595x30мм /марку, мощность согласовать с Заказчиком	шт.	6	7 685	46 110
33	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 189	3 567
34	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	633	1 899
35	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 189	1 189

1	2	3	4	5	6	7
36	247-212-0707 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В	шт.	1	1 271	1 271
37	1146-0501-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	Пробивка борозды в стене, сечение до 10 см2	м борозд	30	581	17 430
38	1121-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	30	383	11 490
39	241-207-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30	54	1 620
40	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 Формула объема = 30*1,02	м	30,6	471	14 413
41	247-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	148	296
42	1146-0503-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	30	1 104	33 120
43	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены/двухслойная отделка сидит в основном объеме по отделке стен	м ² оштукатуриваемой поверхности	5	4 150	20 750
44	1117-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка умывальника одиночного с пьедесталом	комплект	1	7 053	7 053
45	244-101-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	1	20 814	20 814
46	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
47	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 грубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ Формула объема = 1,0*1	шт.	1	815	815
48	1117-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка смесителя	шт.	1	4 215	4 215

1	2	3	4	5	6	7
49	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
50	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм Формула объема = 2*1	шт.	2	1 536	3 072
51	1116-0403-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм Формула объема = 2*1	шт.	2	1 881	3 762
52	242-207-4101 ПрСЦ 06.2026 № 1-3	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°C, PN 16, марки 1Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 Формула объема = 2*1	шт.	2	2 376	4 752
53	241-211-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2" Формула объема = 2*2	шт.	4	356	1 424
54	1116-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	5	815	4 075
55	241-205-2301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	5	178	890
56	241-211-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	2	11	22
57	241-208-2501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	13	26
58	241-209-1901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	19	19
59	1116-0701-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	384	1 920
60	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотозлектрического, радиотеплового, светового в нормальном исполнении/те же демонтированные датчики	шт.	2	7 516	15 032

1	2	3	4	5	6	7
61	1212-0101-0905 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28	Окна, подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расцветкой старой краски до 35 % Формула объема = 21*1,5+2*0,5*4	м²	35,5	5 616	199 369
62	1212-0103-0211 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	8,224	3 381	27 805
Раздел 3:						
Прочие работы						
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			6 202
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			3 188
		перевозки	тенге			1 905
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
63	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,7	8 860	6 202
64	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,7	1 521	1 065
65	412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км Формула объема = 0,7*15	т*км	10,5	80	840



Руководитель Bytein

Туенбаев А.М.

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	233-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	62,4	5 105	318 552
2	236-107-0107 ПрСЦ 06.2026 № 1-2	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ	кг	420	552	231 840
3	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	906	133	120 498
4	274-701-0201-0002 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений, 595x595x30мм /марку, мощность согласовать с Заказчиком	шт.	6	7 685	46 110
5	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки M150	м ³	1,224	28 002	34 274
6	236-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	80	324	25 920
7	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	192	112	21 504
8	244-101-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм. В 450 мм	шт.	1	20 814	20 814
9	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	78,52	187	14 683
10	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-	м	30,6	471	14 413
11	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе M25 СТ РК 1168-2006	кг	164,94	84	13 855

1	2	3	4	5	6	7
12	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухуклоный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
13	236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	11,7	834	9 758
14	233-204-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	13,65	703	9 596
15	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
16	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	40,4	166	6 706
17	242-207-4101 ПрСЦ 06.2026 № 1-3	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки 1Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 376	4 752
18	261-201-0327 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	7,8455	605	4 747
19	232-402-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	42	106	4 452
20	261-201-0509 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	23	180	4 140
21	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	2	1 536	3 072
22	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	633	1 899
23	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0755	23 205	1 752
24	235-201-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,06	799	1 646
25	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
26	241-207-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30	54	1 620
27	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шпифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,3905	4 057	1 584

1	2	3	4	5	6	7
28	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,419	116	1 557
29	241-211-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2"	шт.	4	356	1 424
30	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,647	781	1 286
31	247-212-0707 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В	шт.	1	1 271	1 271
32	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,110124	1 103	1 224
33	261-105-0624 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей Бустилат	кг	2,418	442	1 069
34	241-205-2301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	5	178	890
35	212-401-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,033	25 381	838
36	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,34434	446	600
37	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,5	398	597
38	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,441	1 186	523
39	247-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	148	296
40	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 082	262
41	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,071	3 256	231
42	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	42	171
43	214-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,1385	1 069	148
44	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газобразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0215	5 901	127
45	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	2,924	31	91

1	2	3	4	5	6	7
46	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,137	626	86
47	261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0731936	986	72
48	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	6 325 216	63
49	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00138	31 625	44
50	261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель светильника	10 шт.	0,612	607	371
51	241-208-2501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	13	26
52	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,098	265	26
53	241-221-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4,8	5	24
54	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000629	36 581	23
55	241-211-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	2	11	22
56	241-209-1901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	19	19
57	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,014	426	6
58	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,2424	2 250	545
59	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000008	642 114	5
60	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0035	861	3
61	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000852	3 288	3
62	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	1 576 025	2
63	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,0036	24 773	89

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	тенге			954 133
		Всего по ведомости:	тенге			954 133