Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Аққөл қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Аққөл аудандық экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88499154
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	48271387.93
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	48271387.93
Жұмыстарды орындау мерзімі:	2026 жылғы қараша, желтоқсан, 2027 жылғы қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір
Жұмыстарды орындау орны:	Ақмола облысы, Аққөл ауданы Аққөл қаласы, Нұрмагамбетова 102
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	6

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на содержание и очистку улично-дорожной сети Аккольского городского округа в зимний период 2026–2027 годов 1. Общие положения 1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к составу, объёму, качеству и порядку выполнения работ по зимнему содержанию и очистке улично-дорожной сети Аккольского городского округа. 1.2. Работы выполняются Поставщиком в рамках договора о государственных закупках с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов. 1.3. Поставщик обязан обеспечить необходимую специализированную технику, квалифицированный персонал, противогололёдные материалы и круглосуточную готовность к выполнению работ в соответствии с условиями настоящей технической спецификации. 2. Объект работ 2.1. Объектом выполнения работ является улично-дорожная сеть Аккольского городского округа, включая: * автомобильные дороги общей протяжённостью 89 км (г. Акколь, Аккóл орма́н шаруашылыгы́, с. Радовка); * тротуары и пешеходные дорожки; * остановочные пункты и прилегающие к ним территории; * парковочные зоны; * внутридворовые проезды и заезды на территории многоквартирных жилых домов; * иные общественные территории, указанные Заказчиком. 3. Перечень выполняемых работ 3.1. Поставщик обязан выполнять следующие виды работ: 1. Механизированная очистка проезжей части автомобильных дорог от снега и снежных заносов. 2. Очистка тротуаров по ул. Нурмагамбетова, им. Пушкина, Кирдищева, Абылай-хана, пер. Ы. Алтынсарина, им. Т. Бигельдинова, ул. Абая, а также территорий, прилегающих к остановочным пунктам. 3. Очистка остановочных карманов, парковочных зон и внутридворовых проездов по заявкам Заказчика. 4. Формирование, перемещение и вывоз снежных валов, в том числе с территорий возле остановочных пунктов. 5. Механизированная противогололёдная обработка автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных зон пескосоляной смесью. 6. Устранение гололёда, наледи и снежного наката. 7. Погрузка и вывоз снега в места, определённые Заказчиком. 4. Требования к качеству выполнения работ 4.1. Очистка автомобильных дорог должна производиться на всю ширину проезжей части, с обеспечением свободного движения транспорта. 4.2. Остаточная толщина снежного наката на приоритетных направлениях улично-дорожной сети не должна превышать 5 см. 4.3. Основные автомобильные дороги, а также дороги, ведущие к социальным объектам, должны быть очищены ежедневно до 07:30 часов от снежных заносов, наледи и колейности. 4.4. При необходимости должна производиться противогололёдная обработка с использованием пескосоляной смеси. 4.5. По завершении работ Поставщик обязан направлять Заказчику посредством WhatsApp фотоотчёт о выполненных работах с указанием улицы, участка и вида выполненных работ. Фотоотчёт должен охватывать каждую обработанную улицу, тротуар и остановочный пункт. 4.6. Работы должны выполняться качественно, без повреждения дорожного покрытия, бордюров, элементов благоустройства, инженерных коммуникаций и

	имущества третьих лиц. 5. Сроки и порядок организации работ 5.1. Период оказания услуг: ноябрь, декабрь 2026 года, январь, февраль, март и апрель 2027 года. 5.2. При необходимости работы выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. 5.3. Время реагирования на заявку Заказчика не должно превышать 1 часа с момента её получения. 5.4. Поставщик обязан самостоятельно отслеживать актуальные метеорологические данные и прогнозы РГП «Казгидромет», своевременно информировать Заказчика об ухудшении погодных условий, выпадении осадков, метелях, гололёде и иных явлениях, требующих привлечения специализированной техники. 5.5. Выезд специализированной техники осуществляется: * по заявке или распоряжению Заказчика; * в соответствии с согласованным графиком; * исходя из фактических погодных условий и необходимости проведения работ. 5.6. Поставщик не вправе самостоятельно определять объём оплачиваемых работ и предъявлять к оплате работы, не согласованные с Заказчиком. 5.7. При неблагоприятных погодных условиях и обильных снегопадах Поставщик обязан обеспечить одновременное привлечение необходимого количества специализированной техники для оперативной ликвидации последствий непогоды. 6. Требования к специализированной технике и персоналу 6.1. Базирование специализированной техники должно осуществляться на расстоянии не более 5 км от границы города Акколь. 6.3. Вся заявленная техника до начала оказания услуг должна быть предъявлена Заказчику для проверки технического состояния, комплектации и готовности к эксплуатации в зимних условиях. 6.4. Вся специализированная техника должна быть технически исправной, укомплектованной необходимым навесным оборудованием и оснащённой системой GPS-мониторинга. 6.5. Поставщик обязан обеспечить наличие квалифицированных операторов, машинистов и водителей, необходимых для бесперебойной работы техники в течение всего периода оказания услуг. 6.6. Требования к механизированному распределению противогололёдных материалов: Для обработки автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных зон должна использоваться механизированная автоматическая пескоразбрасывающая установка. Оборудование должно обеспечивать: * автоматическую подачу пескосоляной смеси из бункера; * равномерное распределение смеси по обрабатываемой поверхности; * регулировку нормы расхода противогололёдного материала; * регулировку ширины полосы разбрасывания; * управление механизмом непосредственно из кабины оператора. Разбрасывание пескосоляной смеси должно осуществляться исключительно механизированным способом. Ручное разбрасывание смеси работниками не допускается при наличии предусмотренной настоящей спецификацией специализированной техники. 7. GPS-мониторинг и подтверждение выполненных работ 7.1. Поставщик обязан обеспечить установку и бесперебойную работу GPS-оборудования на каждой единице специализированной техники. 7.2. На период действия договора Поставщик обязан предоставить Заказчику доступ к мобильному приложению или веб-платформе

	GPS-мониторинга, позволяющей в режиме реального времени: * отслеживать местоположение каждой единицы техники; * контролировать маршруты передвижения; * проверять фактическое нахождение техники на обслуживаемом участке; * фиксировать время начала и окончания работы; * определять продолжительность работы техники. 7.3. Все сведения о движении и работе техники должны сохраняться в единой электронной базе данных на протяжении всего срока действия договора. 7.4. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять отчёты GPS-мониторинга в электронном виде в форматах CSV, XLS или PDF. 7.5. После выполнения работ оператор каждой единицы специализированной техники обязан получить подпись уполномоченного представителя Заказчика в путевом листе, акте или ином установленном документе с указанием: * даты выполнения работ; * времени начала и окончания работ; * марки и государственного регистрационного номера техники; * Ф.И.О. оператора; * наименования улицы и конкретного участка; * вида и объёма выполненных работ. 7.6. В случае невозможности получения подписи непосредственно на месте выполнения работ Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о начале и завершении работ с указанием всех сведений, предусмотренных пунктом 7.5 настоящей технической спецификации. 7.7. Фактическое выполнение работ должно подтверждаться соответствующими документами, данными GPS-мониторинга и, при необходимости, фотоотчётом. 7.8. Работы, не подтверждённые установленными документами и данными GPS-мониторинга, не подлежат приёмке и оплате до предоставления надлежащего подтверждения их фактического выполнения. 8. Организация диспетчерской службы 8.1. На весь период действия договора Поставщик обязан организовать диспетчерскую службу для приёма, регистрации и координации заявок от Заказчика и жителей города на привлечение специализированной техники. 8.2. Диспетчерская служба должна обеспечивать: * круглосуточный приём заявок; * регистрацию поступивших обращений; * передачу заявок операторам специализированной техники; * контроль времени выезда и выполнения работ; * информирование Заказчика о ходе выполнения заявок. 8.3. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять сведения о поступивших заявках, времени их исполнения и задействованной технике. 9. Контроль и приёмка выполненных работ 9.1. Контроль за качеством, объёмом и своевременностью выполнения работ осуществляется Заказчиком. 9.2. Приёмка выполненных работ осуществляется на основании: * табелей учёта работы специализированной техники; * документов с подписью уполномоченного представителя Заказчика либо предусмотренных договором уведомлений; * данных GPS-мониторинга; * фотоотчётов о выполненных работах. 9.3. Недостатки, выявленные в течение 2 часов после проведения работ, подлежат устранению Поставщиком собственными силами и за свой счёт. 9.4. В случае ненадлежащего качества или невыполнения согласованных работ Заказчик вправе потребовать повторного выполнения работ без дополнительной

	оплаты. 9.5. Оплата производится за фактически выполненные, документально подтверждённые и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями договора.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима города Акколь"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Аккольского района"
Номер лота	88499154
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	48271387.93
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	48271387.93
Срок выполнения работы:	ноябрь, декабрь 2026 года, январь, февраль, март, апрель 2027 года
Место выполнения работы:	Акмолинская область, Аккольский район город Акколь, Нурмагамбетова 102
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	6

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Жалпы ережелер 1.1. Осы Техникалық ерекшелік Ақкөл қалалық округінің көше-жол желісін қысқы күтіп ұстау және тазалау жөніндегі жұмыстардың құрамына, көлеміне, сапасына және орындалу тәртібіне қойылатын талаптарды айқындайды. 1.2. Жұмыстарды өнім беруші көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік сатып алу туралы шарт шеңберінде орындайды. 1.3. Өнім беруші қажетті мамандандырылған техниканы, білікті персоналды, көктайғаққа қарсы материалдарды және осы техникалық ерекшеліктің шарттарына сәйкес жұмыстарды орындауға тәулік бойы дайындығын қамтамасыз етуге міндетті. 2. Жұмыс объектісі 2.1. Жұмыстарды орындау объектісі Ақкөл қалалық округінің көше-жол желісі болып табылады, оның ішінде: * жалпы ұзындығы 89 км автомобиль жолдары (Ақкөл қ., Ақкөл орман шаруашылығы, Радовка ауылы); * тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдары; * аялдама пункттері және оларға іргелес аумақтар; * тұрақ аймақтары; * көппәтерлі тұрғын үйлердің аумағындағы аулаішілік жолдар мен кірме жолдар; * Тапсырыс беруші көрсеткен өзге де қоғамдық аумақтар. 3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі 3.1. Өнім беруші келесі жұмыс түрлерін орындауға міндетті: 1. Автомобиль жолдарының жүріс бөлігін қардан және қар үйінділерінен механикаландырылған тазалау. 2. Нұрмағамбетов көшесіндегі тротуарларды тазалау. Пушкин, Кирдищев, Абылай хан, Ы. Алтынсарин атындағы Т. Бигелдинова, Абай көшесі, сондай-ақ аялдама пункттеріне іргелес аумақтар. 3. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша аялдама қалталарын, тұрақ аймақтарын және аулаішілік жолдарды тазалау. 4. Қар үйінділерін, оның ішінде аялдама пункттерінің маңындағы аумақтарды қалыптастыру, орнын ауыстыру және әкету. 5. Автомобиль жолдарын, тротуарларды және жаяу жүргіншілер аймақтарын құм-тұз қоспасымен механикаландырылған көктайғаққа қарсы өңдеу. 6. Мұзды, мұзды және қарды жою. 7. Тапсырыс беруші айқындаған орындарға қарды тиеу және әкету. 4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар 4.1. Автомобиль жолдарын тазарту көліктің еркін қозғалысын қамтамасыз ете отырып, жүріс бөлігінің бүкіл еніне жүргізілуі тиіс. 4.2. Көше-жол желісінің басым бағыттарындағы қардың қалдық қалыңдығы 5 см-ден аспауы тиіс. 4.3. Негізгі автомобиль жолдары, сондай-ақ әлеуметтік нысандарға апаратын жолдар күн сайын сағат 07:30-ға дейін қар үйінділерінен, мұздан және ойықтан тазартылуы тиіс. 4.4. Қажет болған жағдайда құм-тұз қоспасын пайдалана отырып, көктайғаққа қарсы өңдеу жүргізілуі тиіс. 4.5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге WhatsApp арқылы көшені, учаскені және орындалған жұмыс түрін көрсете отырып, орындалған жұмыстар туралы фотоесепті жіберуге міндетті. Фото есеп әр өңделген көшені, тротуарды және аялдаманы қамтуы керек. 4.6. Жұмыстар жол жамылғысына, жиектерге, абаттандыру элементтеріне, инженерлік коммуникацияларға және үшінші тұлғалардың мүлкіне зақым келтірместен сапалы орындалуы тиіс. 5. Жұмыстарды ұйымдастыру мерзімдері мен тәртібі 5.1. Қызмет көрсету

	мерзімі: 2026 жылғы қараша, желтоқсан, 2027 жылғы қаңтар, ақпан, наурыз және сәуір. 5.2. Қажет болған жағдайда жұмыстар демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы орындалады. 5.3. Тапсырыс берушінің өтініміне ден қою уақыты оны алған сәттен бастап 1 сағаттан аспауға тиіс. 5.4. Өнім беруші "Қазгидромет" РМК-ның өзекті метеорологиялық деректері мен болжамдарын дербес қадағалауға, Тапсырыс берушіге ауа-райының нашарлауы, жауын-шашын, боран, көктайғақ және мамандандырылған техниканы тартуды талап ететін өзге де құбылыстар туралы уақтылы хабарлауға міндетті. 5.5. Мамандандырылған техниканың шығуы жүзеге асырылады: * Тапсырыс берушінің өтінімі немесе өкімі бойынша; * келісілген кестеге сәйкес; * нақты ауа-райы жағдайлары мен жұмыстарды жүргізу қажеттілігі негізінде. 5.6. Өнім беруші ақы төленетін жұмыстардың көлемін дербес айқындауға және Тапсырыс берушімен келісілмеген жұмыстарды төлеуге ұсынуға құқылы емес. 5.7. Ауа-райының қолайсыз жағдайлары мен қалың қар жауған кезде Өнім беруші қолайсыз ауа-райының салдарын жедел жою үшін мамандандырылған техниканың қажетті мөлшерін бір мезгілде тартуды қамтамасыз етуге міндетті. 6. Мамандандырылған техника мен персоналға қойылатын талаптар 6.1. Мамандандырылған техниканы орналастыру Ақкөл қаласының шекарасынан 5 км аспайтын қашықтықта жүзеге асырылуы тиіс. 6.3. Барлық мәлімделген техника Қызмет көрсету басталғанға дейін Тапсырыс берушіге техникалық жай-күйін, жинақталуын және қысқы жағдайларда пайдалануға дайындығын тексеру үшін ұсынылуы тиіс. 6.4. Барлық мамандандырылған техника техникалық жағынан жарамды, қажетті аспалы жабдықтармен жабдықталған және GPS-мониторинг жүйесімен жабдықталған болуы тиіс. 6.5. Өнім беруші қызмет көрсетудің барлық кезеңінде техниканың үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті білікті операторлардың, машинистердің және жүргізушілердің болуын қамтамасыз етуге міндетті. 6.6. Көктайғаққа қарсы материалдарды механикаландырылған бөлуге қойылатын талаптар: Автомобиль жолдарын, тротуарларды және жаяу жүргіншілер аймақтарын өңдеу үшін механикаландырылған Автоматты құм тарату қондырғысы пайдаланылуы тиіс. Жабдық мыналарды қамтамасыз етуі керек: * бункерден құм тұз қоспасын автоматты түрде беру; * қоспаның өңделетін бетке біркелкі таралуы; * көктайғаққа қарсы материалды тұтыну нормасын реттеу; * тарату жолағының Шири реттеу; * механизмді тікелей оператор кабинасынан басқару. Құм-тұз қоспасын тарату тек механикаландырылған тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Осы ерекшелікте көзделген мамандандырылған техника болған кезде қызметкерлердің қоспаны қолмен таратуына жол берілмейді. 7. GPS мониторингі және орындалған жұмыстарды растау 7.1. Жеткізуші мамандандырылған техниканың әрбір бірлігінде GPS-жабдықтарды орнатуды және олардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. 7.2. Шарттың қолданылу кезеңінде өнім беруші Тапсырыс берушіге нақты уақыт режимінде мүмкіндік беретін GPS-мониторингтің мобильді қосымшасына немесе веб-платформасына қол жеткізуді ұсынуға

	міндетті: * техниканың әр бірлігінің орналасқан жерін қадағалаңыз; * қозғалыс маршруттарын бақылау; * қызмет көрсетілетін учаскеде техниканың нақты табылуын тексеру; * жұмыстың басталу және аяқталу уақытын белгілеңіз; * техника жұмысының ұзақтығын анықтау. 7.3. Техниканың қозғалысы мен жұмысы туралы барлық мәліметтер шарттың қолданылу мерзімі бойы бірыңғай электрондық дерекқорда сақталуы тиіс. 7.4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші GPS мониторингі есептерін CSV, XLS немесе PDF форматтарында электронды түрде ұсынуға міндетті. 7.5. Жұмыстарды орындағаннан кейін мамандандырылған техниканың әрбір бірлігінің операторы Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің жол парағында, актіде немесе көрсетілген өзге де белгіленген құжатта қолын алуға міндетті: * жұмыстарды орындау күндері; * жұмыстың басталу және аяқталу уақыты; * техниканың маркасы және мемлекеттік тіркеу нөмірі; * Оператордың Т. А. Ә.; * көше және нақты учаске атаулары; * орындалған жұмыстардың түрі мен көлемі. 7.6. Жұмыстарды орындау орнында тікелей қол қою мүмкін болмаған жағдайда өнім беруші осы техникалық ерекшеліктің 7.5-тармағында көзделген барлық мәліметтерді көрсете отырып, жұмыстардың басталғаны және аяқталғаны туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге міндетті. 7.7. Жұмыстың нақты орындалуы тиісті құжаттармен, GPS-мониторинг деректерімен және қажет болған жағдайда фотоесеппен расталуы тиіс. 7.8. Белгіленген құжаттармен және GPS-мониторинг деректерімен расталмаған жұмыстар олардың нақты орындалуын тиісті растау берілгенге дейін қабылдануға және төленуге жатпайды. 8. Диспетчерлік қызметті ұйымдастыру 8.1. Шарттың бүкіл қолданылу кезеңінде өнім беруші тапсырыс берушіден және қала тұрғындарынан мамандандырылған техниканы тартуға өтінімдерді қабылдау, тіркеу және үйлестіру үшін диспетчерлік қызметті ұйымдастыруға міндетті. 8.2. Диспетчерлік қызмет мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: * өтінімдерді тәулік бойы қабылдау; * келіп түскен өтініштерді тіркеу; * өтінімдерді мамандандырылған техника операторларына беру; * жұмыстың шығу және орындалу уақытын бақылау; * Тапсырыс берушіге өтінімдердің орындалу барысы туралы хабарлау. 8.3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші келіп түскен өтінімдер, оларды орындау уақыты және қолданысқа енгізілген техника туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті. 9. Орындалған жұмыстарды бақылау және қабылдау 9.1. Жұмыстардың сапасын, көлемін және уақтылы орындалуын бақылауды Тапсырыс беруші жүзеге асырады. 9.2. Орындалған жұмыстарды қабылдау мынадай негізде жүзеге асырылады: * мамандандырылған техниканың жұмысын есепке алу табельдері; * Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің қолы қойылған құжаттар немесе шартта көзделген хабарламалар; * GPS мониторинг деректері; * орындалған жұмыстар туралы фото есептер. 9.3. Жұмыстарды жүргізгеннен кейін 2 сағат ішінде анықталған кемшіліктерді өнім беруші өз күшімен және өз есебінен жоюға тиіс. 9.4. Келісілген жұмыстардың сапасы тиісінше болмаған немесе орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды

	қосымша ақы төлемей қайта орындауды талап етуге құқылы. 9.5. Төлем шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші нақты орындаған, құжатталған және қабылдаған жұмыстар үшін жүргізіледі.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.