Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "ТАЗА ӨСКЕМЕН" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	83608211
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	463873.41
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	463873.41
Жұмыстарды орындау мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Жұмыстарды орындау орны:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	I.Өскемен қаласындағы көшелер мен жолдарды күтіп ұстау жұмыстары (соның ішінде қала аумағын санитарлық күтіп ұстау (қоқыс жәшіктерін тазалау), қала аумағын қысқы кезеңде күтіп ұстау) : Қала аумағын қысқы кезеңде күтіп ұстау жұмыстары бөлінеді: - Механикаландырылған (орталық және қосалқы көшелерден, тротуарлардан, отырғызу алаңдарынан жаңадан түскен қарды күреу, көшелерді кеңейту, қиылыстарды, көтерілістерді, автобус аялдамаларының қалталарын, жүрі бөлігін құм себу) - Қолмен жинау (тротуарлардан, отырғызу алаңдарынан жаңадан түскен қарды сыпыру, қарды жылжыту, тығыздалған қардан тазалау, қарды лақтыру, науа бөлігін тазалау). Жұмыстар тәулік бойы жүргізіледі. Механикаландырылған тазалау: • Трактор базасындағы соқалы қар тазалағышпен жолдың жүру бөлігін қалыңдығы 300 мм-ге дейінгі жаңа түскен қардан тазалау – 42,9 мың м²; • Тығыздалған қарды автогрейдермен сырып-жинау – 42,9 мың м²; Қысқы кезеңде 01.12.2026 жылдан 31.12.2026 жылға дейін. Орындаушы тәулік бойы диспетчерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыруы тиіс. Мақсаты: Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау- бұл автомобиль жолдарын күртік қардан қорғауды, қардан тазартуды, қысқы тайғақтықтың алдын алуды және жоюды қамтитын жылдың қысқы кезеңінде автомобиль жолдарында қауіпсіз және үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешені. Тазалау жұмыстарын орындау кезінде жолдарда қар білігінің қалыптасуына жол берілмейді: - жол жиегінен тыс көру үшбұрышы аймағындағы теміржол өтпесі алдында; - қоршаулары бар немесеернеулітастары бар жолучаскелерінде; - тротуарлардақартазалаусәтінедейінолардыңені 30% - дан астамжабылған. - жаяужүргіншілерөткеліндежәнеолардан 5 м шегінде; - көшелер мен жолдардыңқиылысында (қиылыстар, бұрылыстар) бірдеңгейде; - қоғамдықкөлікаялдамасынан 20 метр жақынжерде; - бағдаршамобъектілері мен жаяужүргіншілерөтпелерініңалдында; - жиектеме бөлігінде, бұрылыстарда және қиылыстарда қарүйінділері мен сынықтарын қалдырмауға; - өту жолдарының, өту жолдарының бөгелуіне жол бермеу. II. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер міндетті: 1. Жолды күтіп-ұстауды және оның көліктік-пайдалану жағдайын қамтамасыз ету: Қызмет көрсетудің бүкіл кезеңінде көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің үздіксіз әрі қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды тиісті техникалық және санитарлық жағдайда ұстау мақсатында автомобиль жолын және оның құрылыстарын (жолдың қызыл сызықтары шегінде жол мен жол құрылыстарын жүйелі түрде күтіп-ұстауды) қамтамасыз ету. 2. Тайғаққа қарсы материалдармен өңдеу: Көктайғаққа қарсы материалмен себуді таңертеңгі және кешкі (қарбалас сағаты)басталғанға дейін жүргізу керек. Қар жауған кезде себуді жүйелі түрде (бір рет емес) жүргізу керек. Себуді құм шашқыштардың көмегімен ғана жүзеге асыру, тайғаққа қарсы материалдың біркелкі таралуын қамтамасыз ету. Адамдардың жарақаттануын болдырмау мақсатында бөгде заттардан тазартылған ұсақ (нормативтік) фракцияның тайғаққа қарсы материалын пайдалану қажет. 3. Есептілікті ұсыну мерзімдері мен тәртібі: Орындалған жұмыстар

	актілерін белгіленген нысан бойынша уақтылы (олар орындалған бойда), сондай-ақ тізбесін Тапсырыс беруші қосымша айқындайтын растаушы құжаттарды ұсыну. 4. Қысқы күтіп-ұстау және тайғақтықты жою режимі: Жолдарды пайдалану режимінде күтіп-ұстауды, соның ішінде изектерді (колейность), қар-мұз қабатын және мұзғақты жоюды қамтамасыз ету. 5. Жолдың жүру және жаяу жүргіншілер бөлігін қардан тазалау: Көшелердің, жолдардың және тротуарлардың жүру бөлігін қар білігін қалыптастырудың, оны уақытша жинап қоюдың және кейіннен шығарудың нормативтік мерзімдерін сақтай отырып, жүру және жаяу жүргіншілер бөлігінің толық ені бойынша қардан тазалауды жүргізу. 6. Персоналмен және техникамен қамтамасыз ету: Өз қаражаты есебінен жүргізушілерді, механизаторларды және қолмен тазалайтын жұмысшыларды арнайы киіммен, аяқ киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен және қажетті инвентарьмен, сондай-ақ өз жұмысшылары мен Шарт бойынша жұмысты орындайтын өзге де тұлғалар арасында қатаң тәртіпті қамтамасыз ету. 7. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету: Жұмыстар жүргізілетін орындарда ҚР Жол жүрісі қағидаларына және жол-құрылыс әрі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру нормаларына сәйкес жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қозғалысқа кедергілерді уақтылы жою, жолдарды пайдалану қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін кезде олардың жекелеген учаскелерінде қозғалысты шектеу немесе тыйым салу шараларын қабылдау; Жұмыстар тікелей жүргізілетін орындарда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жұмыс жүргізілетін орындарды, сондай-ақ жүру бөлігінде немесе жол жиегінде қалған жұмыс істемейтін жол машиналарын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын ҚР қағидалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес нормативтік қоршау құрылғыларымен, уақытша жол белгілерімен, ал тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайларында — сигналды қызыл/сары оттармен белгілеу. 8. Кезекшілік графигі және жедел есептілік: Ай сайын Тапсырыс берушіге жауапты шеберлер мен кезекші бригадалардың кезекшілік графигін ұсыну. Күнделікті (демалыс және мереке күндерін қоса алғанда) Тапсырыс берушінің ресми электрондық поштасына немесе WhatsApp Web мессенджері арқылы: сағат 08:00-ге дейін — қызмет көрсетілетін әрбір аудан бойынша күндізгі ауысымға техника мен персоналдың шығуы туралы ақпаратты; сағат 16:00-ге дейін — қызмет көрсетілетін әрбір аудан бойынша түнгі ауысымға техника мен персоналдың шығуы туралы ақпаратты жіберу. Жұмыс ауысымы ішінде күштер мен құралдар құрамы жедел өзгерген жағдайда Мердігер жаңартылған ақпаратты жіберу арқылы Тапсырыс берушіні хабардар етеді. 9. Қар жауға әрекет ету және бақылау мониторингі: Қала аумағын тазалау және өңдеу үшін арнайы техниканың шығуын қар жауа бастаған сәттен бастап 1 (бір) сағаттан кешіктірмей қамтамасыз ету. Техниканың шығу фактісін, уақытын, сондай-ақ қозғалыс бағытын растау Тапсырыс берушіге ұсынылатын фото- және бейнетіркеу жүйесінің деректері бойынша жүзеге асырылады. - Барлық жұмыстар қолданыстағы нормаларға сәйкес орындалады; жұмысты

	қанағаттанарлықсыз орындаған жағдайда орындалған жұмыс сапасын бағалау сызбасына сәйкес айыппұлдар қолданылады; - Орындаушының бекітілген аумақтарында жүріс бөлігінде шұңқырлар пайда болған кезде, соңғысы жол белгілерін қою арқылы жол қозғалысы ережелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, кейіннен Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті; - Жолдар мен инфрақұрылымның жағдайына тәулік бойы тексеру жүргізіп, қарап өту нәтижелері бойынша тиісті шұғыл жұмыстарды қажет ететін қауіпті жерлерді анықтау (шұңқырларды толтыру, бұтақтар кесу және апаттық ағаштарды бөлшектеу, кездейсоқ қоқыстарды жинау, жол бойындағы үлкен нысандарды алып тастау және т.б.). Мұндай іс-шаралардың уақтылы өткізілмеуіне байланысты сот процестері туындаған жағдайда, сотта жауапкер ретінде әрекет етуге және толық материалдық жауаптылықта болуға; - мердігер қызметтердің сапасыз жүргізілуіне байланысты қызмет көрсетілетін шартты учаскелерде орын алған жол-көлік оқиғалары үшін толық жауапкершілікте болады. Мердігер нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған барлық жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуі керек. Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау ҚР ПР 218-35-2016 «Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау нұсқаулығына» және ҚР ҚН 1.03-05-2011 және ҚР БК 1.03-106-2012 «Құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» талаптарына сәйкес жүргізіледі. Қолданылатын материалдарға және жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар: қолданылатын материалдар қолданыстағы нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жұмыс барысында материалдардың сәйкестік сертификаттары болуы керек. Орындаушы құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың (сондай-ақ ҚНжЕ талаптарына) және басқа да нормативтік құжаттардың (ҚНжЕ 3.06.03-85 «Автомобиль жолдары»; ҚР ПР 218-35-2016 «Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес барлық Орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыстарды сапасыз орындаған жағдайда Орындаушы өз қаражаты есебінен тиісті актіде көрсетілген ескертулерді жоюды жүргізеді. III. Техникалықталаптардың толықсипаттамасы 1. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар 2. «Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарында жұмыстар жүргізілетін жерлерде қозғалысты ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық» ВСС 41-92 сәйкес жұмыс орнын қоршай және уақытша белгілерді орната отырып, көлікқұралдарының жүйелі қозғалысы кезінде жұмыстар жүргізу. 3. жұмыс сапасы ҚНжЕ 3.06.03-85 сәйкес қабылдау және кезеңдік сынақтар туралы ақпарат, өнімнің сәйкестігін растау. 4. жол-құрылыс материалдарының сапа паспорты 5. өнім сапасының нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігін растау. 6. Материалдардың сәйкестікс ертификаттары Жұмыстарды орындау тәртібі: Мердігер уақтылы және белгіленген нысан бойынша орындалған жұмыстардың актілерін (олар орындалғаннан кейін бірден) және растайтын құжаттарды тапсыруы тиіс, олардың тізбесін Тапсырыс беруші айқындайды (атқару

	схемасы, материалдарға паспорттар/жүкқұжаттар, техникаға арналған жол парақтары). Орындаушыға қойылатын талаптар: Қала аумағын және автомобиль жолдарын күтіп ұстау, сондай-ақ жүру бөлігін жөндеу жөніндегі жұмыстардың сапалы және уақтылы орындалуын қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім берушінің мамандандырылған жол техникасы және жұмысшылары болуы тиіс. Техника мен жабдыққа техникалық паспорттар, жалдау шарттары, түгендеу карточкалары қоса берілсін. Жұмыстарды орындауға жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтың болуы (қоса берілсін); Шарт жасалғаннан кейін 7 күн ішінде әр жұмыс түрін орындау тәртібі мен мерзімдері көрсетілген жұмыс жүргізу кестелері дайындалсын және Тапсырыс беруші ӨТБ бөліміне ұсынылсын (басшының қолы мен мөрі қойылған), мұнда әрбір жұмыс түрін орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады және Тапсырыс берушінің ӨТБ (өндірістік-техникалық бөліміне) ұсынылады. Жұмыстарды орындау мерзімі: көшелер мен жолдарды қысқы күтіп-ұстау бойынша тәуліктік лот 2026 жылғы 01.12. мен 31.12. аралығында; аумақты санитарлық күтіп-ұстау бойынша тәуліктік лот шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін; Жұмыстарды орындау орны: Өскемен қаласы. ГОСТ 33181-2014 (Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары) ҚЫСҚЫ КҮТІП-ҰСТАУ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. Жұмыстарды орындау мерзімдері — 01.12.2026 мен 31.12.2026 жыл аралығында. Жұмыстар тәулік бойы режимінде (демалыс, мереке күндерін және түнгі уақытты қоса алғанда) орындалады, сондай-ақ қажет болған жағдайда тапсырыс беруші өз қалауы бойынша қосымша жұмыстарға, соның ішінде түнгі жұмыстарға өтінім жіберуге құқылы. Тапсырыс беруші қосымша өтінімдерді электрондық, телефон байланысы құралдары арқылы, ауызша (кез келген қолжетімді тәсілмен) жібереді, өнім беруші оны қабылдауға және бір сағат ішінде жұмысқа кірісуге міндетті. Мердігер орындалатын барлық жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс жүргізілетін орындар бойынша көлемдерді тапсырыс беруші ұсынады. Төлем тапсырыс беруші белгілеген тарифтер бойынша орындалған жұмыс көлемі үшін нақты факт бойынша жүзеге асырылады. Қолайлы ауа райы жағдайлары туындаған және жұмыс көлемі азайған жағдайда тапсырыс беруші қосымша келісім жасасу арқылы шарттың жалпы сомасын азайтуға құқылы.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ТАЗА ӨСКЕМЕН" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	83608211
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	463873.41
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	463873.41
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Место выполнения работы:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	I. Работы по содержанию улиц и дорог в городе Усть-Каменогорске (в том числе санитарному содержанию городской территории (очистке урн), содержанию городской территории в зимний период, включают в себя: Работы по содержанию городской территории в зимний период подразделяются - На механизированную (сгребание свежевыпавшего снега с центральных и второстепенных улиц, тротуаров, посадочных площадок, уширение улиц, подсыпка перекрестков, подъемов, карманов автобусных остановок, проезжей части) - Ручную уборку (подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, посадочных площадок, сдвигание снега, очистка от уплотненного снега, перекидка снега, очистка лотковой части). Работы выполняются круглосуточно. Механизированная уборка: • Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм – 42,9 тыс. м2; • Сгребание уплотненного снега а/грейдером – 42,9 тыс. м2; В зимний период с 01.12.2026 по 31.12.2026 года. Исполнитель должен организовать работа круглосуточной диспетчерской службы. Цель: Зимнее содержание автомобильных дорог — это комплекс мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах в зимний период года, включающий защиту автомобильных дорог от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение и устранение зимней скользкости. При выполнении работ по очистке не допускается формирование снежных валов на дорогах: - перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости вне обочины; - на участках дорог с ограждениями или повышенным бортовым камнем; - на тротуарах с их перекрытием более чем на 30 % ширины до момента очистки от снега. - у пешеходных переходов и в пределах 5 метров от них; - на пересечении улиц и дорог (перекрестки, повороты) в одном уровне; - ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта; - перед светофорными объектами и пешеходными переходами; - не оставлять кучи снега и скола при бордюрной части, поворотах и перекрестках; - не допускать загромождения проездов, проходов. II. При выполнении работ Подрядчик обязан: 1. Обеспечение содержания и транспортно-эксплуатационного состояния: Обеспечивать содержание автомобильной дороги и ее сооружений (систематический уход за дорогой и дорожными сооружениями в пределах красных линий дороги) в целях поддержания их в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов в течение всего периода обслуживания. 2. Обработка противогололедными материалами: Выполнять подсыпку противогололедными материалами до начала периода повышенной интенсивности движения («часов пик»). В период снегопада и образования гололеда производить подсыпку регулярно, по мере необходимости. Подсыпку осуществлять с использованием специализированной техники (пескоразбрасывателей), обеспечивающей равномерное распределение ПГМ. В целях предотвращения травматизма использовать ПГМ мелкой фракции, очищенные от инородных

	включений и соответствующие установленным стандартам и нормам РК. 3. Сроки и порядок предоставления отчетности: Своевременно и по установленной форме предоставлять акты выполненных работ (сразу после их выполнения) а также подтверждающие документы, перечень которых определяется Заказчиком дополнительно. 4. Режим зимнего содержания и ликвидации скользкости: Обеспечить содержание дорог в режиме эксплуатации, включая устранение колейности, снежно-ледяного покрова и наледи. 5. Снегоочистка проезжей и пешеходной частей: Производить расчистку проезжей части улиц, дорог и тротуаров от снега на полную ширину проезжей и пешеходной частей с соблюдением нормативных сроков формирования снежного вала, его временного складирования и последующего вывоза. 6. Обеспечение персонала и техники: За счет собственных средств обеспечивать водителей, механизаторов и рабочих по ручной уборке специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты и необходимым инвентарем, а также строгую дисциплину среди своих работников и других лиц, выполняющих работу по Договору. 7. Обеспечение безопасности дорожного движения: Обеспечить безопасность дорожного движения в местах производства работ в соответствии с правилами дорожного движения РК и нормами организации дорожно-строительных и ремонтных работ. Принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрету или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда их использование угрожает безопасности движения; Обеспечить безопасность движения непосредственно в местах проведения работ. Места производства работ, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы и конструкции, оставшиеся на проезжей части или обочине, обозначить нормативными ограждающими устройствами, временными дорожными знаками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — сигнальными красными/желтыми огнями в соответствии с требованиями правил и стандартов РК. 8. График дежурств и оперативная отчетность: Ежемесячно предоставлять Заказчику график дежурства ответственных мастеров и дежурных бригад. Ежедневно (включая выходные и праздничные дни) направлять на официальный электронный адрес либо посредством WhatsApp Web мессенджера Заказчика: до 08:00 часов — информацию о выходе техники и персонала в дневную смену по каждому обслуживаемому району; до 16:00 часов — информацию о выходе техники и персонала в ночную смену по каждому обслуживаемому району. В случае оперативного изменения состава сил и средств в течение рабочей смены Подрядчик уведомляет Заказчика путем направления обновленной информации. 9. Реагирование на снегопады и контрольный мониторинг: Обеспечить начало выезда специализированной техники для очистки и обработки территории города не позднее 1 (одного) часа с момента начала снегопада. Подтверждение факта и времени выхода, а также маршрута движения техники осуществляется по данным системы фото- и видеофиксации, которые предоставляются Заказчику. - все работы выполняются в соответствии с действующими

	нормами; в случае неудовлетворительного выполнения работ применяются штрафные санкции в соответствии со схемой оценки качества выполняемых работ; - при возникновении ям на проезжей части на закрепленных территориях исполнителя, последний обязан обеспечить безопасность правил дорожного движения путем выставления дорожных знаков с последующим уведомлением Заказчика; - осуществлять круглосуточный осмотр и инспекцию состояния закрепленных автомобильных дорог и инфраструктуры. По результатам осмотров выявлять потенциально опасные участки и незамедлительно принимать меры по выполнению работ по обеспечению безопасности (забивка ям, уборка посторонних предметов с проезжей части, подрезка веток и демонтаж аварийных деревьев, подбор случайного мусора и пр.) - в случае судебных разбирательств, связанных с несвоевременным проведением подобных мероприятий, выступать ответчиком в судебных разбирательствах и нести полную материальную ответственность; - исполнитель несет полную ответственность за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на обслуживаемых участках, по причине некачественного выполнения им работ. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполнение работ производится в соответствии с «Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-2016 и требованиями СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».Требования к применяемым материалам и качеству выполнения работ: применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации. В ходе работ материалы должны иметь сертификаты соответствия. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов в области строительства (а также, требованиям СНиП) и других нормативных документов (согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»). В случае некачественного выполнения работ исполнитель за счет собственных средств, производит устранение указанных в соответствующем акте замечаний. III. Технические требования полное описание: 1. требования к применяемым материалам. 2. производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92 «Инструкция по организации движения в местах производства работ на автомобильных дорогах Республики Казахстан» 3. качество работ согласно СНиП 3.06.03-85 4 информация о приемочных и периодических испытаниях, подтверждение соответствия продукции. 4. паспорта качества на материалы 5. подтверждение соответствия качества продукции требованиям нормативной документации 6. сертификаты соответствия материалов. Порядок выполнения работ: подрядчик должен своевременно, по установленной форме представлять акты

	выполненных работ (сразу после их выполнения) и подтверждающие документы, перечень которых определяется Заказчиком (исполнительная схема, паспорта/накладные на материалы, путевые листы на технику и др.). Требования к исполнителю: для обеспечения качественного и своевременного выполнения работ по содержанию городской территории и автомобильных дорог потенциальный поставщик должен иметь специализированную дорожную технику и рабочих. На технику и оборудование приложить технические паспорта, договоры аренды, инвентарные карточки. Наличие приказа о назначении ответственных лиц за выполнение работ (приложить); после заключения договора в течение 7 дней подготовить графики производства работ (с подписью и печать руководителя), где излагаются порядок и сроки выполнения каждого вида работ, и предоставить в отдел ПТО заказчика. Срок выполнения работ: суточный лот по зимнему содержанию улиц и дорог с 01.12.2026 по 31.12.2026 года; суточный лот по санитарному содержанию территории с 01.12.2026 по 31 декабря 2026 года; Место выполнения работ: г. Усть-Каменогорск. ГОСТ 33181-2014 (Дороги автомобильные общего пользования) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ. Сроки выполнения работ — с 01.12.2026 по 31.12.2026 года. Работы выполняются в круглосуточном режиме (включая выходные, праздничные дни и ночное время), также при необходимости заказчик на свое усмотрение вправе направить заявку на дополнительные работы в том числе ночные. Дополнительные заявки заказчик направляет по средствам электронной, телефонной связи, устно (любым доступным способом), поставщик обязан принять и преступить к работе в течение одного часа. Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ. Объемы по местам выполнения работ предоставляются заказчиком. Оплата производится по факту за выполненные объемы работ по тарифам, определенных заказчиком. В случае благоприятных погодных условий и уменьшения объема работ заказчик вправе уменьшить общую сумму договора путем заключения дополнительного соглашения.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.