«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГККП «Бокейординский колледж»
_____ Б.С. Лукпанов
«13» 11 2026 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на устройство ограждения земельного участка

с. Сайхин «13» 11 2026 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Туралиев Т.Т. – старший мастер

Члены комиссии: 1. Умбеталиев А.С. – мастер п/о

2. Шапигуллин А.С. – мастер п/о

3. Алипкалиева Б.С. - завхоз

произвела обследование земельного участка, предназначенного для учебно-производственной и сельскохозяйственной деятельности ГККП «Бокейординский колледж».

1. Результаты обследования

В ходе обследования установлено отсутствие ограждения земельного участка площадью 63 га и общей протяжённостью по периметру 4300 метров.

Отсутствие ограждения создаёт условия для беспрепятственного проникновения сельскохозяйственных и диких животных, повреждения сельскохозяйственных посевов и затрудняет организацию учебно-производственной деятельности.

Комиссия считает необходимым выполнить устройство ограждения из оцинкованной шарнирной сетки на металлических профильных стойках.

2. Ведомость объёмов работ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разметка линии ограждения	м	4300
2	Бурение скважин Ø100 мм глубиной 0,5 м	шт.	1072
3	Бурение скважин Ø200 мм глубиной 0,8 м	шт.	4
4	Изготовление и установка рядовых стоек из трубы 50×50×2 мм длиной 2 м	шт.	1072
5	Изготовление и установка угловых стоек из трубы 60×60×3 мм длиной 2,5 м	шт.	4
6	Бетонирование оснований стоек	м³	3,3
7	Монтаж шарнирной оцинкованной сетки высотой 1,2 м	м	4300
8	Крепление сетки к металлическим стойкам	м	4300

3. Технические характеристики шарнирной сетки

Для устройства ограждения предусматривается применение металлической шарнирной сетки со следующими характеристиками:

Параметр	Техническая характеристика
Тип сетки	Шарнирная
Материал	Стальная оцинкованная проволока
Способ оцинкования	Горячее цинкование
Нормативный документ на проволоку	ГОСТ 3282-74
Ширина ячейки	150 мм
Высота нижних ячеек	5 ячеек по 70 мм
Высота средних ячеек	4 ячейки по 100 мм
Высота верхних ячеек	3 ячейки по 150 мм
Диаметр верхней и нижней продольной проволоки	2,0 мм
Высота сетки	1,2 м
Длина рулона	50 м
Масса одного рулона	Около 32 кг
Необходимое количество	86 рулонов

Сетка должна обеспечивать устойчивость ограждения к механическим воздействиям, предотвращать проникновение сельскохозяйственных животных на ограждаемую территорию и сохранять эксплуатационные характеристики при воздействии атмосферных факторов.

Примечание: схема ячеек (5 × 70 + 4 × 100 + 3 × 150 мм) в сумме даёт 1200 мм. Перед закупкой уточнить у поставщика фактическое число горизонтальных проволок и диаметры промежуточных и вертикальных проволок.

4. Технические требования к монтажу ограждения

1. Расстояние между рядовыми стойками — не более 4 метров.
2. Рядовые стойки из профильной трубы 50×50×2 мм длиной 2 метра устанавливаются с заглублением 0,5 метра.
3. Угловые стойки из профильной трубы 60×60×3 мм длиной 2,5 метра устанавливаются с заглублением 0,8 метра.
4. Диаметр скважин под рядовые стойки — 100 мм, под угловые — 200 мм.
5. Все стойки устанавливаются с бетонированием оснований.
6. Шарнирная сетка высотой 1,2 метра монтируется с обеспечением равномерного натяжения.
7. Крепление сетки к металлическим стойкам должно исключать её сползание и самопроизвольное отсоединение.
8. Места резки и сварки металлических конструкций подлежат антикоррозийной обработке.

5. Заключение комиссии

Комиссия считает необходимым выполнить устройство ограждения земельного участка общей протяжённостью 4300 метров (площадь участка — 63 га) для обеспечения сохранности сельскохозяйственных посевов, предотвращения проникновения животных и создания необходимых условий для учебно-производственной деятельности колледжа.

Настоящий акт является основанием для подготовки сметной документации и определения стоимости работ.

Подписи комиссии

Председатель: Туралиев Т.Т. /_____/

Член комиссии: Умбеталиев А.С. /_____/

Член комиссии: Шапигуллин А.Б. /_____/

Член комиссии: Алипкалиева Б.С. /_____/