Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 12 249,971 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Национальный центр детской реабилитации
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации	9 600,291	-		9 696,012
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**9 600,291**	**-**		**9 696,012**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 600,291**	**-**		**9 696,012**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 600,291**	**-**		**9 600,291**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	480,015			480,015
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	480,015	-		480,015
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	**10 560,32**	**-**		**10 560,32**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**10 560,32**	**-**		**10 560,32**
4		- в том числе на 2026 г.				
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Итого налог на добавленную стоимость 16%			1 689,651	1 689,651
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	**10 560,32**	**-**	**1 689,651**	**12 249,971**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

"___" _____ 20___ г.

М.П.

Подрядчик

"___" _____ 20___ г.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации

Наименование объекта: Национальный центр детской реабилитации

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	9 696,012	тыс. тенге
Средства на оплату труда	6 375,26	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,11	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**9 696 012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 352 980
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 303 816*
		машины и механизмы	тенге			62 972
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 256 040
		перевозки	тенге			24 020
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 110		
	Раздел 1:	**Столовая 2 этажа**				**4 848 006**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 176 490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 651 908*
		машины и механизмы	тенге			31 486
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 628 020
		перевозки	тенге			12 010
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	555		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1213-0103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**78,969**	**4 776**	**377 155**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 533	357 966
		в том числе оплата труда рабочих			*2 330*	*183 998*
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,7455488	4 664	357 941
1.2		машины и механизмы			243	19 189
		в том числе оплата труда машинистов			*85*	*6 712*
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3615201	7 042	2 546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3615201*	*2 812*	*1 017*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,6939798	9 636	16 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,6939798*	*3 359*	*5 690*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3879596	86	291
2	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**12,815**	**5 132**	**65 766**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			4 999	64 062
		в том числе оплата труда рабочих			*2 570*	*32 935*
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7116234	5 470	64 063
2.2		машины и механизмы			133	1 704
		в том числе оплата труда машинистов			*53*	*679*
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2413731	7 042	1 700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2413731*	*2 812*	*679*
3	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**4,0476744**	**1 549**	**6 270**
4	**414-104-0602** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**4,0476744**	**1 063**	**4 303**

1	2	3	4	5	6	7
5	**411-102-0102** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**4,0476744**	**355**	**1 437**
6	**1215-0101-0618** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 32* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**прибор**	**3**	**132 099**	**396 297**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			15 026	45 078
		в том числе оплата труда рабочих			*7 724*	*23 172*
6.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,506612	6 005	45 077
6.2		машины и механизмы			151	453
		в том числе оплата труда машинистов			*57*	*171*
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,027468	7 042	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,027468*	*2 812*	*77*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468	9 465	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,027468*	*3 359*	*92*
6.3		материалы, изделия и конструкции			116 922	350 766
6.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048	183 255	88
6.3.2	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,24	1 620	389
6.3.3	242-101-0806	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	116 650	349 950
6.3.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,21	1 251	263
6.3.5	218-103-0208	Каболка	т	0,00018	423 648	76
7	**1215-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 32* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м трубопровода с фасонными частями**	**1,5**	**31 671**	**47 507**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			19 959	29 939
		в том числе оплата труда рабочих			*10 261*	*15 392*

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,332096	6 911	29 939
7.2		машины и механизмы			108	162
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	*60*
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00981	7 042	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00981*	*2 812*	*28*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00981	9 465	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00981*	*3 359*	*33*
7.3		материалы, изделия и конструкции			11 604	17 406
7.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00033	183 255	60
7.3.2	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	1,497	10 989	16 451
7.3.3	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,00255	330 957	844
7.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,00012	423 648	51
8	**Прайс**	**Столешница из МДФ под раковину**	**комплект**	**1**	**80 000**	**80 000**
9	**1211-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм //50% от общей площади** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**39,4845**	**17 767**	**701 521**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			17 164	677 712
		в том числе оплата труда рабочих			*8 824*	*348 411*
9.1.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117,0292151	5 791	677 716
9.2		машины и механизмы			62	2 448
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*987*
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3460264	7 042	2 437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3460264*	*2 812*	*973*
9.3		материалы, изделия и конструкции			541	21 361
9.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,868659	24 595	21 365
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1381958	50	7
10	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² поверхности облицовки**	**78,969**	**14 386**	**1 136 048**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,06					
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			11 191	883 742
		в том числе оплата труда рабочих			*5 858*	*462 600*
10.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,3939347	5 687	883 725
10.2		машины и механизмы			63	4 975
		в том числе оплата труда машинистов			*23*	*1 816*
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210942	7 042	1 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,210942*	*2 812*	*593*
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,140628	14 624	2 057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,140628*	*4 797*	*675*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,140628	9 465	1 331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,140628*	*3 359*	*472*
10.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,3404516	42	98
10.3		материалы, изделия и конструкции			3 132	247 331
10.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,5876	172	5 433
10.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,184535	50	59
10.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	315,876	78	24 638
10.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,6907	187	4 430
10.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	$м^2$	80,54838	2 620	211 037
10.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,57938	1 103	1 742
11	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**$м^2$ покрытия**	**12,815**	**18 858**	**241 665**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			9 717	124 523
		в том числе оплата труда рабочих			*5 087*	*65 190*
11.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3156309	5 580	124 521
11.2		машины и механизмы			76	974
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*320*
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0374916	7 042	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0374916*	*2 812*	*105*

1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0260811	14 624	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0260811*	*4 797*	*125*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0260811	9 465	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0260811*	*3 359*	*88*
11.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3651352	161	59
11.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3798058	42	16
11.3		материалы, изделия и конструкции			9 065	116 168
11.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,017941	50	1
11.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	51,26	78	3 998
11.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,3571	145	632
11.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,20375	187	599
11.3.5	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	13,0713	8 466	110 662
11.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2563	1 103	283
12	**Прайс**	**Декоративные накладные уголки (L-образные), длиной 2,7м**	**шт**	**6,3518519**	**2 350**	**14 927**
	Подраздел 1:	**Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20**				**815 921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			435 734
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*228 150*
		машины и механизмы	теңге			769
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*192*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			379 418
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
13	**1115-0302-0111** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**192,2075**	**2 731**	**524 919**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 486	285 620
		в том числе оплата труда рабочих			*778*	*149 537*
13.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,9881815	6 212	285 679
13.2		машины и механизмы			3	577
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*192*
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0244488	7 042	172

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0244488*	*2 812*	*69*
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0488976	9 465	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0488976*	*3 359*	*164*
13.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	238 722
13.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,0649	187	4 313
13.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	48,051875	4 876	234 301
13.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1729868	1 103	191
14	**1115-0302-0112** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**192,2075**	**1 514**	**291 002**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			781	150 114
		в том числе оплата труда рабочих			*409*	*78 613*
14.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,1554085	6 212	150 053
14.2		машины и механизмы			1	192
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048898	7 042	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0048898*	*2 812*	*14*
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0244488	9 465	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0244488*	*3 359*	*82*
14.3		материалы, изделия и конструкции			732	140 696
14.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	28,831125	4 876	140 581
14.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1153245	1 103	127
	Подраздел 2:	**Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20**				**959 189**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			557 734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*292 060*
		машины и механизмы	тенге			812
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*203*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			400 643
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
15	**1115-0302-0113** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**	**3 019**	**612 736**

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кэтр и Кэм=1,06	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 774	360 051
		в том числе оплата труда рабочих			*929*	*188 550*
15.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,977042	6 319	360 038
15.2		машины и механизмы			3	609
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*203*
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0258165	7 042	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0258165*	*2 812*	*73*
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051633	9 465	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,051633*	*3 359*	*173*
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	252 076
15.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,3552	187	4 554
15.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	50,74	4 876	247 408
15.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,182664	1 103	201
16	**1115-0302-0114** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кэтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**	**1 707**	**346 453**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			974	197 683
		в том числе оплата труда рабочих			*510*	*103 510*
16.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,2896125	6 319	197 719
16.2		машины и механизмы			1	203
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051633	7 042	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0051633*	*2 812*	*15*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0258165	9 465	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0258165*	*3 359*	*87*
16.3		материалы, изделия и конструкции			732	148 567
16.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	30,444	4 876	148 445

1	2	3	4	5	6	7
16.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,121776	1 103	134
	Раздел 2:	**Столовая 3 этажа**				**4 848 006**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 176 490
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*1 651 908*
		машины и механизмы	тенге			31 486
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*11 140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 628 020
		перевозки	тенге			12 010
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	555		
17	**1213-0103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² облицовки**	**78,969**	**4 776**	**377 155**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 533	357 966
		в том числе оплата труда рабочих			*2 330*	*183 998*
17.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,7455488	4 664	357 941
17.2		машины и механизмы			243	19 189
		в том числе оплата труда машинистов			*85*	*6 712*
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3615201	7 042	2 546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3615201*	*2 812*	*1 017*
17.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,6939798	9 636	16 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,6939798*	*3 359*	*5 690*
17.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3879596	86	291
18	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**12,815**	**5 132**	**65 766**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			4 999	64 062
		в том числе оплата труда рабочих			*2 570*	*32 935*
18.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7116234	5 470	64 063

1	2	3	4	5	6	7
18.2		машины и механизмы			133	1 704
		в том числе оплата труда машинистов			*53*	*679*
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2413731	7 042	1 700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,2413731*	*2 812*	*679*
19	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**4,0476744**	**1 549**	**6 270**
20	**414-104-0602** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**4,0476744**	**1 063**	**4 303**
21	**411-102-0102** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**4,0476744**	**355**	**1 437**
22	**1215-0101-0618** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,09*	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**3**	**132 099**	**396 297**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			15 026	45 078
		в том числе оплата труда рабочих			*7 724*	*23 172*
22.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,506612	6 005	45 077
22.2		машины и механизмы			151	453
		в том числе оплата труда машинистов			*57*	*171*
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,027468	7 042	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,027468*	*2 812*	*77*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468	9 465	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,027468*	*3 359*	*92*
22.3		материалы, изделия и конструкции			116 922	350 766
22.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048	183 255	88
22.3.2	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,24	1 620	389
22.3.3	242-101-0806	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	116 650	349 950
22.3.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,21	1 251	263
22.3.5	218-103-0208	Каболка	т	0,00018	423 648	76

1	2	3	4	5	6	7
23	**1215-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 32* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кэтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м трубопровода с фасонными частями**	**1,5**	**31 671**	**47 507**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			19 959	29 939
		в том числе оплата труда рабочих			*10 261*	*15 392*
23.1.1	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,332096	6 911	29 939
23.2		машины и механизмы			108	162
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	*60*
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00981	7 042	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00981*	*2 812*	*28*
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00981	9 465	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00981*	*3 359*	*33*
23.3		материалы, изделия и конструкции			11 604	17 406
23.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00033	183 255	60
23.3.2	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	1,497	10 989	16 451
23.3.3	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,00255	330 957	844
23.3.4	218-103-0208	Каболка	т	0,00012	423 648	51
24	**Прайс**	**Столешница из МДФ под раковину**	**комплект**	**1**	**80 000**	**80 000**
25	**1211-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кэтр и Кэм=1,09*	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм //50% от общей площади** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**39,4845**	**17 767**	**701 521**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			17 164	677 712
		в том числе оплата труда рабочих			*8 824*	*348 411*
25.1.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117,0292151	5 791	677 716
25.2		машины и механизмы			62	2 448
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*987*
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3460264	7 042	2 437

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3460264*	*2 812*	*973*
25.3		материалы, изделия и конструкции			541	21 361
25.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,868659	24 595	21 365
25.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1381958	50	7
26	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**78,969**	**14 386**	**1 136 048**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			11 191	883 742
		в том числе оплата труда рабочих			*5 858*	*462 600*
26.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,3939347	5 687	883 725
26.2		машины и механизмы			63	4 975
		в том числе оплата труда машинистов			*23*	*1 816*
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210942	7 042	1 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,210942*	*2 812*	*593*
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,140628	14 624	2 057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,140628*	*4 797*	*675*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,140628	9 465	1 331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,140628*	*3 359*	*472*
26.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,3404516	42	98
26.3		материалы, изделия и конструкции			3 132	247 331
26.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,5876	172	5 433
26.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,184535	50	59
26.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	315,876	78	24 638
26.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,6907	187	4 430
26.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	80,54838	2 620	211 037
26.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,57938	1 103	1 742
27	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**12,815**	**18 858**	**241 665**
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ				

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кзм=1,06					
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			9 717	124 523
		в том числе оплата труда рабочих			*5 087*	*65 190*
27.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3156309	5 580	124 521
27.2		машины и механизмы			76	974
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*320*
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0374916	7 042	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0374916*	*2 812*	*105*
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0260811	14 624	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0260811*	*4 797*	*125*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0260811	9 465	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0260811*	*3 359*	*88*
27.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3651352	161	59
27.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3798058	42	16
27.3		материалы, изделия и конструкции			9 065	116 168
27.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,017941	50	1
27.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	51,26	78	3 998
27.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,3571	145	632
27.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,20375	187	599
27.3.5	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	13,0713	8 466	110 662
27.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2563	1 103	283
28	**Прайс**	**Декоративные накладные уголки (L-образные), длиной 2,7м**	**шт**	**6,3518519**	**2 350**	**14 927**
	Подраздел 1:	**Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20**				**815 921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			435 734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*228 150*
		машины и механизмы	тенге			769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			379 418
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
29	**1115-0302-0111** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**192,2075**	**2 731**	**524 919**

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кэтр и Кэм=1,06	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 486	285 620
		в том числе оплата труда рабочих			*778*	*149 537*
29.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,9881815	6 212	285 679
29.2		машины и механизмы			3	577
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*192*
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0244488	7 042	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0244488*	*2 812*	*69*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0488976	9 465	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0488976*	*3 359*	*164*
29.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	238 722
29.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,0649	187	4 313
29.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	48,051875	4 876	234 301
29.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1729868	1 103	191
30	**1115-0302-0112** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**192,2075**	**1 514**	**291 002**
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кэтр и Кэм=1,06	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			781	150 114
		в том числе оплата труда рабочих			*409*	*78 613*
30.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,1554085	6 212	150 053
30.2		машины и механизмы			1	192
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048898	7 042	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0048898*	*2 812*	*14*
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0244488	9 465	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0244488*	*3 359*	*82*
30.3		материалы, изделия и конструкции			732	140 696
30.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	28,831125	4 876	140 581

1	2	3	4	5	6	7
30.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1153245	1 103	127
	Подраздел 2:	**Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20**				**959 189**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			557 734
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*292 060*
		машины и механизмы	тенге			812
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*203*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			400 643
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
31	**1115-0302-0113** *ЭСН РК 8.04-01-2024 ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**	**3 019**	**612 736**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 774	360 051
		в том числе оплата труда рабочих			*929*	*188 550*
31.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,977042	6 319	360 038
31.2		машины и механизмы			3	609
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*203*
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0258165	7 042	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0258165*	*2 812*	*73*
31.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051633	9 465	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,051633*	*3 359*	*173*
31.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	252 076
31.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,3552	187	4 554
31.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	50,74	4 876	247 408
31.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,182664	1 103	201
32	**1115-0302-0114** *ЭСН РК 8.04-01-2024 ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**	**1 707**	**346 453**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
32.1		затраты на труд рабочих			974	197 683
		в том числе оплата труда рабочих			*510*	*103 510*
32.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,2896125	6 319	197 719
32.2		машины и механизмы			1	203
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051633	7 042	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0051633*	*2 812*	*15*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0258165	9 465	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0258165*	*3 359*	*87*
32.3		материалы, изделия и конструкции			732	148 567
32.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	30,444	4 876	148 445
32.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,121776	1 103	134

Составил _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма АВС В1

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете № 2-01-02-01

на Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

№ п/п	Наименования разделов	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость, тенге					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч	Средства на оплату труда, тенге	Показатели единичной стоимости, тенге	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Столовая 2 этажа			4 848 006				4 848 006	555	3 187 630		50,00
1.1	*Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20*			*815 921*				*815 921*	*70*	*435 926*		*8,42*
1.2	*Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20*			*959 189*				*959 189*	*88*	*557 937*		*9,89*
2	Столовая 3 этажа			4 848 006				4 848 006	555	3 187 630		50,00
2.1	*Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20*			*815 921*				*815 921*	*70*	*435 926*		*8,42*
2.2	*Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20*			*959 189*				*959 189*	*88*	*557 937*		*9,89*
	ВСЕГО по смете			**9 696 012**				**9 696 012**	**1 110**	**6 375 260**		**100,00**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	273-602-0204-0001 *ПрСЦ 08.2026 № 1-2*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	316,134	4 876	1 541 469
2	242-101-0806 *ПрСЦ 08.2026 № 1-3*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	116 650	699 900
3	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	161,09676	2 620	422 074
4	233-202-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	26,1426	8 466	221 323
5	Прайс	Столешница из МДФ под раковину	комплект	2	80 000	160 000
6	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	734,272	78	57 273
7	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,737318	24 595	42 729
8	241-502-0101 *ПрСЦ 08.2026 № 1-3*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	2,994	10 989	32 901
9	Прайс	Декоративные накладные уголки (L-образные), длиной 2,7м	шт	12,7037038	2 350	29 854
10	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	148,6291	187	27 794
11	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	63,1752	172	10 866
12	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,8568625	1 103	5 357
13	261-301-0225 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0051	330 957	1 688
14	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,7142	145	1 264

1	2	3	4	5	6	7
15	261-107-0220 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,48	1 620	778
16	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,42	1 251	525
17	216-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00162	183 255	297
18	218-103-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Каболка	т	0,0006	423 648	254
19	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	2,6813435	50	134
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 256 040**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 256 040**

Д0 АВС

Наименование стройки: Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации

Наименование объекта: Национальный центр детской реабилитации

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт столовой 2-3 этажа Национального центра детской реабилитации

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Столовая 2 этажа		
1	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**78,969**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,7455488
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3615201
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,6939798
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3879596
2	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**12,815**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7116234
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2413731
3	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,0476744
4	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	4,0476744
5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4,0476744
6	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**3**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,506612
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,027468
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048
	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,24
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3

1	2	3	4
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,21
	Каболка	т	0,00018
7	**Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**1,5**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,332096
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00981
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00981
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00033
	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	1,497
	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,00255
	Каболка	т	0,00012
	Столешница из МДФ под раковину	комплект	1
8	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм //50% от общей площади**	**м²**	**39,4845**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117,0292151
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3460264
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,868659
	Вода техническая	м³	0,1381958
9	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**78,969**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,3939347
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210942
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,140628
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,140628
	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,3404516
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,5876
	Вода техническая	м³	1,184535
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	315,876
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,6907
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	80,54838
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,57938
10	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**12,815**

1	2	3	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3156309
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0374916
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0260811
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0260811
	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3651352
	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3798058
	Вода техническая	$м^3$	0,017941
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	51,26
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,3571
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,20375
	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	13,0713
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2563
	Декоративные накладные уголки (L-образные), длиной 2,7м	шт	6,3518519
	Подраздел 1: Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20		
11	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**192,2075**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,9881815
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0244488
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0488976
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,0649
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	48,051875
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1729868
12	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**192,2075**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,1554085
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048898
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0244488
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	28,831125
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1153245
	Подраздел 2: Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20		
13	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**202,96**

1	2	3	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,977042
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0258165
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051633
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,3552
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	50,74
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,182664
14	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,2896125
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051633
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0258165
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	30,444
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,121776
	Раздел 2: Столовая 3 этажа		
15	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**78,969**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,7455488
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3615201
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,6939798
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3879596
16	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**12,815**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7116234
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2413731
17	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,0476744
18	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	4,0476744
19	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4,0476744
20	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**3**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,506612
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,027468
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048

1	2	3	4
	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,24
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,21
	Каболка	т	0,00018
21	**Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**1,5**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,332096
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00981
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00981
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00033
	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	1,497
	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,00255
	Каболка	т	0,00012
	Столешница из МДФ под раковину	комплект	1
22	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм //50% от общей площади**	**м²**	**39,4845**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117,0292151
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3460264
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,868659
	Вода техническая	м³	0,1381958
23	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**78,969**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,3939347
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210942
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,140628
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,140628
	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,3404516
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,5876
	Вода техническая	м³	1,184535
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	315,876
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,6907

1	2	3	4
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	80,54838
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,57938
24	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**12,815**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3156309
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0374916
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0260811
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0260811
	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3651352
	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3798058
	Вода техническая	м³	0,017941
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	51,26
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,3571
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,20375
	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	13,0713
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2563
	Декоративные накладные уголки (L-образные), длиной 2,7м	шт	6,3518519
	Подраздел 1: Стены - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20		
25	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**192,2075**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,9881815
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0244488
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0488976
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,0649
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	48,051875
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1729868
26	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**192,2075**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,1554085
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048898
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0244488
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	28,831125

1	2	3	4
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1153245
	Подраздел 2: Потолок - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20		
27	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,977042
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0258165
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051633
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,3552
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	50,74
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,182664
28	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	**м² окрашиваемой поверхности**	**202,96**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,2896125
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051633
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0258165
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	30,444
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,121776

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)