

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЭМ ЛТД»

Гос.Лицензия №19020816 от 16.10.2019 г.

Сметная Документация

Разметка дорог в г. Туркестан

Директор ТОО «СЭМ ЛТД» : Дубовской М.В.



г. Туркестан -2026г.



50 731,322 тыс. тенге
6 997,424 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Разметка дорог в г. Туркестан.
(наименование строений)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Разметка дорог в г. Туркестан	40 782,661			40 782,661
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	40 782,661			40 782,661
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	40 782,661			40 782,661
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	40 782,661			40 782,661
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 039,133			2 039,133
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	42 821,794			42 821,794
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	42 821,794			42 821,794
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	43 733,898			43 733,898
6		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	43 733,898			43 733,898
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
7		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	43 733,898			43 733,898
8	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II НДС на III квартал 2026 г. - 16%	43 733,898			43 733,898
		Итого налог на добавленную стоимость			6 997,424	6 997,424
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	43 733,898		6 997,424	50 731,322

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Заказчик



(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки Разметка дорог в г.Туркестан.
Наименование объекта Разметка дорог в г.Туркестан

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на разметка дорог

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 40 782,661 тыс. тенге
Средства на оплату труда 19 153,31 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 3,757 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026.8 от 20.08.2026г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				40 782 661
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 757 112
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			9 563 585
		машины и механизмы	тенге			1 727 439
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			396 198
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 298 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 757		
Нанесение разметки краской						
Номер линии 1.1						
1	1127-0803-0110 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м	км линии	67,815	133 358	9 043 673
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			19 270	1 306 795
		в том числе оплата труда рабочих			9 828	666 486

1.1.1	005-0133 20308	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	257,1408085	5 082	1 306 790
1.2		машины и механизмы			9 961	675 505
		в том числе оплата труда машинистов			3 058	207 378
1.2.1	321-211-0103 1115	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	27,9289296	10 382	289 958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	27,9289296	3 495	97 612
1.2.2	321-211-0201 2478	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	16,926624	12 388	209 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	16,926624	2 924	49 493
1.2.3	331-101-0101 2509	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	12,1448527	8 451	102 636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	12,1448527	2 924	35 512
1.2.4	331-101-0201 3386	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	8,463312	7 940	67 199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	8,463312	2 924	24 747
1.2.5	343-501-0201 3417	Летковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	8,463312	15	127
1.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	8,463312	697	5 899
1.3		материалы, изделия и конструкции			104 127	7 061 373
1.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	5 594,7375	1 137	6 361 217
1.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	6,10335	36	220
1.3.3	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1 678,42125	417	699 902
Номер линии 1.3						
2	1127-0803-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Нанесение разметки дорожной двойной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м	км линии	4,79	240 844	1 153 642
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			21 136	101 241
		в том числе оплата труда рабочих			10 780	51 636
2.1.1	005-0132 20307	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,2968318	4 988	101 241

2.2		машины и механизмы				11 456	54 874
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				3 575	17 124
2.2.1	321-211-0103 1115	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш. -ч	1,9727136		10 382	20 481
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел. -ч	1,9727136		3 495	6 895
2.2.2	321-211-0201 2478	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш. -ч	1,195584		12 388	14 811
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел. -ч	1,195584		2 924	3 496
2.2.3	331-101-0101 2509	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш. -ч	1,7049028		8 451	14 408
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел. -ч	1,7049028		2 924	4 985
2.2.4	331-101-0201 3386	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш. -ч	0,597792		7 940	4 746
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел. -ч	0,597792		2 924	1 748
2.2.5	343-501-0201 3417	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш. -ч	0,597792		15	9
2.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш. -ч	0,597792		697	417
2.3		материалы, изделия и конструкции					
2.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	790,35		1 137	898 628
2.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	0,7185		36	26
2.3.3	251-103-0207 249573	Микросферы стекляные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	237,105		417	98 873
Двойная прерывистая номер линии 1.9							
3	1127-0803-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм = 1,04	Нанесение разметки дорожной двойной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м	км линии	0,1		136 721	13 673
		<i>из них:</i>					
3.1		затраты на труд рабочих				21 136	2 114
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				10 780	1 078
3.1.1	005-0132 20307	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел. -ч	0,4237334		4 988	2 114
3.2		машины и механизмы				11 456	1 146
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				3 575	358

3.2.1	321-211-0103 1115	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,041184	10 382	428
			чел.-ч	0,041184	3 495	144
3.2.2	321-211-0201 2478	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,02496	12 388	309
			чел.-ч	0,02496	2 924	73
3.2.3	331-101-0101 2509	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,035593	8 451	301
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,035593	2 924	104
3.2.4	331-101-0201 3386	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	0,01248	7 940	99
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,01248	2 924	36
3.2.5	343-501-0201 3417	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,01248	15	
3.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	0,01248	697	9
3.3		материалы, изделия и конструкции			104 129	10 413
3.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	8,25	1 137	9 380
3.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	0,015	36	1
3.3.3	251-103-0207 249573	Микросферы стекляные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	2,475	417	1 032
Номер линии 1.5						
4	1127-0803-0120 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм I,04	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м, шаг 1:3	км линии	58,301	52 419	3 056 081
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			17 558	1 023 649
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			8 955	522 085
4.1.1	005-0133 20308	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	201,4278095	5 082	1 023 656
4.2		машинны и механизмы			8 827	514 623
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2 665	155 372
4.2.1	321-211-0103 1115	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	24,0106838	10 382	249 279
			чел.-ч	24,0106838	3 495	83 917

4.2.2	321-211-0201 2478	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	14,5519296	12 388	180 269
4.2.3	331-101-0101 2509	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	чел.-ч	14,5519296	2 924	42 550
4.2.4	331-101-0201 3386	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	2,6120714	8 451	22 075
4.2.5	343-501-0201 3417	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	чел.-ч	2,6120714	2 924	7 638
4.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	7,2759648	7 940	57 771
4.3		материалы, изделия и конструкции			15	109
4.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	7,2759648	697	5 071
4.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	1 202,458125	26 034	1 517 809
4.3.3	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,24709	1 137	1 367 195
5	1127-0803-0125 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Номер линии 1.6 Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1	км линии	4,595	106 376	488 798
5.1		из них: затраты на труд рабочих				
5.1.1	005-0133 20308	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,9049094	18 697	85 913
5.2		машин и механизмы			9 536	43 818
5.2.1	321-211-0103 1115	в том числе оплата труда машинистов Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	10 382	5 082	85 911
5.2.2	321-211-0201 2478	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	чел.-ч	1,8924048	9 583	44 034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	2 927	13 450	19 647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,146912	3 495	6 614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,146912	12 388	14 208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,146912	2 924	3 354

5.2.3	331-101-0101 2509	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,6170387	8 451	5 215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,6170387	2 924	1 804
5.2.4	331-101-0201 3386	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	0,573456	7 940	4 553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,573456	2 924	1 677
5.2.5	343-501-0201 3417	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,573456	15	9
5.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	0,573456	697	400
5.3		материалы, изделия и конструкции			78 096	358 851
5.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	284,315625	1 137	323 267
5.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	0,41355	36	15
5.3.3	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	85,2946875	417	35 568
Номер линии 1.7						
6	1127-0803-0117 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,04	Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,15 м, шаг 1:1	км линии	0,9	79 392	71 454
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			18 123	16 311
		в том числе оплата труда рабочих			9 243	8 319
6.1.1	005-0133 20308	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,209544	5 082	16 311
6.2		машины и механизмы			9 205	8 285
		в том числе оплата труда машинистов			2 796	2 516
6.2.1	321-211-0103 1115	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,370656	10 382	3 848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,370656	3 495	1 295
6.2.2	321-211-0201 2478	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,22464	12 388	2 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,22464	2 924	657
6.2.3	331-101-0101 2509	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	0,0806458	8 451	682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0806458	2 924	236

6.2.4	331-101-0201 3386	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	0,11232	7 940	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,11232	2 924	328
6.2.5	343-501-0201 3417	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,11232	15	2
6.2.6	315-101-0301 3452	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	0,11232	697	78
6.3		материалы, изделия и конструкции			52 064	46 858
6.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	37,125	1 137	42 211
6.3.2	217-603-0104 249132	Вода техническая	м³	0,081	36	3
6.3.3	251-103-0207 249373	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,1375	417	4 644
Номер линии 14.1 "Зебра"						
7	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	6 347,4	2 702	17 150 674
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 626	10 320 872
		в том числе оплата труда рабочих			829	5 261 995
7.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 994,6475994	5 174	10 320 307
7.2		машины и механизмы			43	272 938
7.2.1	321-211-0105 3409	Фурагон передвижная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	488,7599558	558	272 728
7.3		материалы, изделия и конструкции			1 033	6 556 864
7.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	5 198,5206	1 137	5 910 718
7.3.2	251-103-0207 249373	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1 559,55618	417	650 335
Номер линии 14.3 "Светофорный пешеходный переход"						
8	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	306,62	2 702	828 487
		из них:				

8.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			1 626	498 564
8.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	96,3542312	5 174	498 537
8.2		машины и механизмы			43	13 185
8.2.1	321-211-0105 3409	Фурун передвигная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	23,6102306	558	13 175
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 033	316 738
8.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	251,12178	1 137	285 525
8.3.2	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	75,336534	417	31 415
Номер линии 1.12 "Стоп линия"						
9	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	337,04	2 702	910 682
9.1		из них: затраты на труд рабочих			1 626	548 027
		в том числе оплата труда рабочих			829	279 406
9.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	105,9136067	5 174	547 997
9.2		машины и механизмы			43	14 493
9.2.1	321-211-0105 3409	Фурун передвигная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	25,9526193	558	14 482
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 033	348 162
9.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	276,03576	1 137	313 853
9.3.2	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	82,810728	417	34 532
Номер линии 1.18 "Стрелы"						
10	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	482,71	2 702	1 304 282
10.1		из них: затраты на труд рабочих			1 626	784 886
		в том числе оплата труда рабочих			829	400 167

10.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	151,6898797	5 174	784 843
10.2		машины и механизмы			43	20 757
10.2.1	321-211-0105 3409	Футоргон передвижная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	37,1694423	558	20 741
10.3		материалы, изделия и конетрукции			1 033	498 639
10.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	395,33949	1 137	449 501
10.3.2	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	118,601847	417	49 457
Номер линии 1.16.1 "Островки безопасности"						
11	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	2 169,3	2 702	5 861 449
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 626	3 527 282
		в том числе оплата труда рабочих			829	1 798 350
11.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	681,6947155	5 174	3 527 088
11.2		машины и механизмы			43	93 280
11.2.1	321-211-0105 3409	Футоргон передвижная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	167,0395709	558	93 208
11.3		материалы, изделия и конетрукции			1 033	2 240 887
11.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	1 776,6567	1 137	2 020 059
11.3.2	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	532,99701	417	222 260
Номер линии 1.23 "Остановочные пункты"						
12	1127-0803-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м² разметки	333	2 702	899 766
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 626	541 458
		в том числе оплата труда рабочих			829	276 057

12.1.1	005-0134 20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	104,6440512	5 174	541 428
12.2		машины и механизмы			43	14 319
12.2.1	321-211-0105 3409	Фурун передвигная электро лаборатория не менее 4 пассажирских мест, квт не более 55	маш.-ч	25,6415328	558	14 308
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 033	343 989
12.3.1	275-101-0302-0004 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	272,727	1 137	310 091
12.3.2	251-103-0207 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	81,8181	417	34 118

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01

Составлен(а) в текущих ценах 2026.8 от 20.08.2026г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	275-101-0302-0004 ПрСЦ 08.2026 № 1-2 # 243618	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	16 087,63758	1 137	18 291 644
2	251-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	4 826,291274	417	2 012 563
3	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 249132	Вода техническая	м³	12,57849	36	453
		Итого материальные ресурсы	тенге			20 298 110
		Всего по ведомости:	тенге			20 298 110