16-қосымша
конкурстық құжаттамаға
«Бекітемін»
Астана қаласы «Сарыарқа» ауданының әкімі

Ж.К. Шаукентаев

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Астана қаласы «Сарыарқа» ауданы әкімінің аппараты» ММ
Ұйымның атауы: «Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ
Конкурс №:
Конкурстың атауы: «Сарыарқа» ауданында іс-шараларды ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету бойынша №3 қызметтер»
Лот №: 88265729
Лоттың атауы: «Елді мекенді/ауданды/қаланы мерекелерге және өзге де іс-шараларға дайындау/безендіру қызметтері»

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	749020.000.000124
Көрсетілетін қызметтің атауы*	Елді мекенді/ауданды/қаланы мерекелерге және өзге де іс-шараларға дайындау/безендіру қызметтері
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, ҚҚС-сыз*	310 344 827,59 теңге
Сатып алуға бөлінген жалпы сома, ҚҚС-сыз*	310 344 827,59 теңге
Қызмет көрсету мерзімі*	31.12.2026 дейін
Қызмет көрсету орны	Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (аймен)	12

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы

Р/с №	Қызметтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1. 1.	Жалауша матасына түрлі түсті басып шығару	м²	3300
2. 2.	Корсаж таспасы (1 туға 3,4 м)	м	1700
3. 3.	Люверстер (1 туға 6 дана)	дана	3000
4. 4.	Диаметрі 1,2 мм, термиялық өңделген мырышталған болат сым, ГОСТ 3282-74 (1 туға 0,167 кг)	кг	83,5
5. 5.	Тігіс жүргізу	м	5200
6. 6.	Туды монтаждау	дана	500

7. 7.	Туды демонтаждау	дана	500
8. 8.	Баннерге (торға) түрлі түсті басып шығару	м²	1250
9. 9.	Түрлі түсті баспа өнімін монтаждау	м²	1250
10. 10.	Түрлі түсті баспа өнімін демонтаждау	м²	1250
11. 11.	Көтеру биіктігі 18 м автогидрокөтергіштер	маш.-сағ	20
12. 12.	Маталарды, брезентті монтаждау	м²	832
13. 13.	Маталарды, брезентті демонтаждау	м²	832
14. 14.	Су өткізбейтін тент, жабын	м²	832
15. 15.	Шатырлар мен палаткаларға арналған мата	10 м²	51,2
16. 16.	Мата (габардин, атлас)	10 м²	337,28
17. 17.	Болттарды орнату	болт	32
18. 18.	Болттарды демонтаждау	болт	32
19. 19.	Өздігінен анкерленетін керме болт, ГОСТ 28778-90, М16х150	дана	1264
20. 20.	Орындықтарды бекітуге арналған М8 үлгісіндегі гайкалы болт	1000 дана	0,08
21. 21.	Өлшемі 20 мм × 80 мм қағылатын анкер	1000 дана	0,128
22. 22.	Арқанды кермені монтаждау	дана	32
23. 23.	Арқанды кермені демонтаждау	дана	32
24. 24.	Талрептері бар кермелер	дана	496
25. 25.	Диаметрі 3,6 мм болат арқан	10 м	6,4
26. 26.	Болат арқанға арналған керме қысқышы	дана	496
27. 27.	Массасы 1,5 т дейінгі таспалы іргетас блоктары мен плиталарын төсеу	құрама құрылым дана	32
28. 28.	Массасы 1,5 т дейінгі таспалы іргетас блоктары мен плиталарын демонтаждау	құрама құрылым дана	32
29. 29.	Жертөле қабырғаларына арналған В7,5 класты ФБС-Т блогы, ГОСТ 13579-2018	м³	18,432
30. 30.	Джут арқан	м	8000
31. 31.	Түрлі түсті жалауша	дана	80
32. 32.	Подиумды монтаждау	жабын м²	120
33. 33.	Подиумды демонтаждау	жабын м²	120
34. 34.	Трибуналарды монтаждау	көлденең проекция м²	120

35. 35.	Трибуналарды демонтаждау	көлденең проекция м²	120
36. 36.	Кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен төсеу (газон, ковролан, линолеум)	жабын м²	120
37. 37.	Кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен демонтаждау (газон, ковролан, линолеум)	жабын м²	120
38. 38.	Түйіскен жерлерін желімдеп, кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен төсеу (газон, ковролан, линолеум)	жабын м²	120
39. 39.	Түйіскен жерлері желімделген кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен демонтаждау (газон, ковролан, линолеум)	жабын м²	120
40. 40.	Жасанды орама газон	м²	200
41. 41.	Полиамид пен полипропиленнен жасалған жасанды ковролин	м²	200
42. 42.	Релин линолеумы (резеңке)	м²	200
43. 43.	Поливинилхлоридті линолеум, ГОСТ 7251-2016, жартылай коммерциялық, гетерогенді, 31, 32-класс	м²	200
44. 44.	Үлдірмен қаптау	жабын м²	200
45. 45.	Үлдірді демонтаждау	жабын м²	200
46. 46.	Астарланған металл бетін оттан қорғайтын құраммен бояу, отқа төзімділік шегі R-60	м²	200
47. 47.	Киіз үйдің торкөз қаңқасын құрастыру	м²	80
48. 48.	Киіз үйдің торкөз қаңқасын бөлшектеу	м²	80
49. 49.	Киіз үйді киізбен, тысқаппен жабу. Монтаждау	жабын м²	1280
50. 50.	Киіз үйдің киізі мен тысқабын шешу. Демонтаждау	жабын м²	1280
51. 51.	Биіктігі 25 м дейінгі ғимараттардың шатырын профильді табақпен жабу	жабын м²	80
52. 52.	Полимерлі жабындысы бар мырышталған профильді табақ, профиль биіктігі 8 мм, ҚР СТ EN 508-1-2012, болат қалыңдығы 0,55 мм, жабын қалыңдығы 22–30 мкм	м²	40
53. 53.	Жарық қораптарын, әріптерді, маңдайшаларды монтаждау	дана	1
54. 54.	Жарық қораптарын, әріптерді, маңдайшаларды демонтаждау	дана	1
55. 55.	Дайын қуысқа немесе қабырғаға құрылымға болттармен бекітілетін, массасы 3 кг дейінгі топтық жарықтандыру қалқанын орнату	шкаф	1
56. 56.	Дайын қуысқа немесе қабырғаға құрылымға болттармен бекітілетін, массасы 3 кг дейінгі топтық жарықтандыру қалқанын демонтаждау	шкаф	1
57. 57.	Аспалы тарату қалқаны, ГОСТ 32397-2013, ЩРн 12з-0 У2 IP54 түрі	дана	1
58. 58.	Қабырғаға немесе бағанаға орнатылатын, ток күші 100 А дейінгі бір екі полюсті ажыратқышы бар немесе екі полюсті ажыратқышы мен екі сақтандырғышы бар немесе екі «сақтандырғыш-ажыратқыш» блогы бар немесе екі сақтандырғышы бар жәшікті орнату	дана	1
59. 59.	Қабырғаға немесе бағанаға орнатылатын, ток күші 100 А дейінгі бір екі полюсті ажыратқышы бар немесе екі полюсті ажыратқышы мен екі сақтандырғышы бар немесе екі «сақтандырғыш-ажыратқыш» блогы бар немесе екі сақтандырғышы бар жәшікті демонтаждау	дана	1

60. 60.	ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 16А 4,5 кА «С»	дана	20
61. 61.	ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 25А 4,5 кА «С»	дана	5
62. 62.	ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 32А 4,5 кА «С»	дана	3
63. 63.	ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 50А 4,5 кА «С»	дана	1
64. 64.	ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 63А 4,5 кА «С»	дана	1
65. 65.	Қуат беру блогын монтаждау	дана	1
66. 66.	Қуат беру блогын демонтаждау	дана	1
67. 67.	СНИ1 сериялы бір фазалы кернеу тұрақтандырғышы, 2 кВА	дана	1
68. 68.	Жарықдиодтарға арналған қуат драйвері	дана	20
69. 69.	Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік, ҚР СТ ГОСТ Р 51321.1-2010, ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 түрі	дана	1
70. 70.	Қуаты кемінде 150 Вт қуат беру блогы	дана	10
71. 71.	Таймерді монтаждау	дана	1
72. 72.	Таймерді демонтаждау	дана	1
73. 73.	Уақыт таймері	дана	1
74. 74.	Бір фазалы есептегішті дайын негізге орнату	дана	1
75. 75.	Меркурий 201.2 маркалы бір фазалы электр энергиясын есептегіш, 230 В, 5(60) А, СКД, бір тарифті, дәлдік класы 1	дана	1
76. 76.	Қимасы 16 мм² дейінгі сымды орнатылған болат құрылым мен панель бойымен төсеу	трасса м	10400
77. 77.	Қимасы 16 мм² дейінгі сымды орнатылған болат құрылым мен панель бойынан демонтаждау	трасса м	10400
78. 78.	220 В дейінгі кернеуге арналған поливинилхлоридті оқшаулағышы және қабығы бар, ширатылған өзекті ШВВП 2×0,75 мм² маркалы сымдар	м	850
79. 79.	еск. Твинклайт	м	6050
80. 80.	еск. Дюролайт	м	1650
81. 81.	еск. Иілгіш неон	м	1200
82. 82.	еск. Белтлайт	м	650
83. 83.	Белтлайтқа арналған шамдар	дана	650
84. 84.	LED STRIP Flexline 60/4.8/320 жарықдиодты таспасы, қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 (5 м)	дана	2
85. 85.	LI-3300-P жарықдиодты таспасы, қуаты 7,2 Вт/м, IP67, RGB, 24 В (5 м)	дана	10
86. 86.	еск. Жарықдиодты таспаларға арналған коннектор	дана	48

87. 87.	Диаметрі 25 мм құрылымды қабырғасы бар иілгіш поливинилхлорид (ПВХ) құбыры	м	100
88. 88.	СОТ37 үлгісіндегі болат бандажды бекіту таспасы	м	50
89. 89.	Е 260 (СИП) үлгісіндегі кабель мен сымға арналған тартып бекітетін қамыт	дана	1000
90. 90.	Өлшемі 25 мм × 25 мм ПВХ кабель-арнасы	м	120
91. 91.	Қимасы 4,5–12 мм² СИЗ-2 жалғағыш оқшаулағыш қысқышы	100 дана	0,5
92. 92.	Нүктелік жарықдиодтарды монтаждау (еск.)	дана	1000
93. 93.	Нүктелік жарықдиодтарды демонтаждау (еск.)	дана	1000
94. 94.	Пиксельдік жарықдиодтар	дана	500
95. 95.	Модульдік жарықдиодтар	дана	500
96. 96.	Сыртқы диаметрі 48 мм дейінгі металл жеңді төсеу	м	100
97. 97.	35 кВ дейінгі кабельді қапсырмалармен бекіте отырып төсеу, 1 м массасы 0,5 кг дейін	кабель м	630
98. 98.	Кабельді демонтаждау	м	730
99. 99.	2 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 2×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	612
100. 00.	3 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	10
101. 01.	4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	10
102. 02.	4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×10 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	68
103. 03.	4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×25 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	10
104. 04.	5 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 5×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	10
105. 05.	5 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 5×4,0 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель	м	10
106. 06.	Тіректер арасындағы көлденең кермені монтаждау	дана	1
107. 07.	Тіректер арасындағы көлденең кермені демонтаждау	дана	1
108. 08.	Шамға арналған тірекке бір тармақты арнайы дәнекерленген металл кронштейнді монтаждау	дана	18

109.09.	Шамға арналған тірекке бір тармақты арнайы дәнекерленген металл кронштейнді демонтаждау	дана	18
110.10.	Кронштейндерге жарықдиодты шамды орнату	дана	50
111.11.	Кронштейндердегі жарықдиодты шамды демонтаждау	дана	50
112.12.	Қуысты қабырғаға (ГКЛ) бір немесе екі пернелі ажыратқышты, штепсельдік розетканы орнату	дана	5
113.13.	Аспапты немесе аппаратты орнату	дана	100
114.14.	Аспапты немесе аппаратты демонтаждау	дана	100
115.15.	ДКУ-LED-01-30W үлгісіндегі прожектор, қуаты 30 Вт	дана	5
116.16.	PFL-S үлгісіндегі жарықдиодты прожектор, қуаты 30 Вт	дана	50
117.17.	Ландшафт пен қасбетті жарықтандыруға арналған жапсырмалы жарықдиодты прожектор, қуаты 12 Вт, IP65, бекіту анкерлерінсіз	дана	2
118.18.	Қасбетке арналған екі жақты жапсырмалы жарықдиодты шам, қуаты 2×15 Вт, IP65, бекіту анкерлерінсіз	дана	5
119.19.	Өнеркәсіптік сызықтық профильді жарықдиодты шам, қуаты 32 Вт, IP65, L=1000 мм	дана	5
120.20.	Жарықдиодты шамдарға арналған кеңселік жарықтандырғыш	дана	5
121.21.	Стробоскоптар	дана	50
122.22.	Еден құрылымына кіріктірілетін электр конвекторын монтаждау	дана	1
123.23.	Электр конвекторы	дана	5
124.24.	Қасбеттік және жабындық полимер тор	м²	500
125.25.	Өлшемі 20×20×1,2 мм, жабынсыз бір қабатты тоқылған болат тор, ГОСТ 5336-80	м²	545
126.26.	Технологиялық торлы құрылымдарды (тіреулер, тіректер, фермалар және т.б.) қол жүкшығырларының көмегімен (жұмыс барысында орнатып және алып тастап) немесе қолмен (ұсақ бөлшектер) құрастыру	құрылым т	9

127. 27.	Технологиялық торлы құрылымдарды (тіреулер, тіректер, фермалар және т.б.) қол жүкшығырларының көмегімен (жұмыс барысында орнатып және алып тастап) немесе қолмен (ұсақ бөлшектер) бөлшектеу	құрылым т	9
128. 28.	Массасы 0,1 т дейінгі жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2012	т	0,09
129. 29.	Массасы 0,1–0,5 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019	т	0,45
130. 30.	Массасы 0,5–1 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019	т	1,8
131. 31.	Массасы 1–2 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019	т	3,3
132. 32.	Массасы 2–5 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019	т	6,3
133. 33.	Массасы 5 т асатын жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019	т	15,3
134. 34.	Металл бетін щеткамен тазалау	м²	600
135. 35.	Металл беттерін ГФ-021 глифтальды астарымен бір рет астарлау	м²	600
136. 36.	Астарланған металл бетін бояу	м²	600
137. 37.	Бұрын боялған металл торлар мен қоршауларды майлы құраммен бір рет бояу	м²	489,97653
138. 38.	Бөренелерден қаңқа элементтерін құрастыру	құрылымдағы ағаш м³	3
139. 39.	Бөренелерден қаңқа элементтерін демонтаждау	құрылымдағы ағаш м³	3
140. 40.	Ұзындығы 3–6,5 м, қалыңдығы 100–125 мм, ені кез келген, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш бөренесі, ГОСТ 8486-86	м³	0,8352
141. 41.	Ұзындығы 3–6,5 м, қалыңдығы 150 мм және одан жоғары, ені кез келген, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш бөренесі, ГОСТ 8486-86	м³	4,2
142. 42.	Тақтайлармен қаптау	қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде)	3
143. 43.	Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 16 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86	м³	4,86
144. 44.	Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 19–22 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86	м³	0,6

145. 45.	Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 25 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86	м³	0,6
146. 46.	Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 32–40 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86	м³	0,6
147. 47.	Олифа сіңірілген қабырға бетін майлы немесе спиртті лакпен екі қабат жабу	жабын м²	300
148. 48.	Ені 170 мм, қалыңдығы 35 мм ағаш-полимер композитінен жасалған блок-хаус	м	300
149. 49.	Ені 163 мм, қалыңдығы 22 мм ағаш-полимер композитінен жасалған тұтас қаптама	м	150
150. 50.	Қалыңдығы 16 мм ағаш-жоңқа тақталарымен қаптау	қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде)	150
151. 51.	Қалыңдығы 16 мм ағаш-жоңқа тақталарымен қаптау	қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде)	150
152. 52.	Қалыңдығы 2 мм алюминий табақ, ГОСТ 21631-76	м²	27
153. 53.	Қалыңдығы 1,5 мм алюминий табақ, ГОСТ 21631-76	м²	27
154. 54.	Өлшемі 2700×240×0,6 мм пластик жабынды МДФ негізіндегі сәндік қабырға панелі	м²	45
155. 55.	Монтаждық профиль	дана	30
156. 56.	Ағаш-полимер композитінен жасалған тұтас бұрыштық элемент	м	150
157. 57.	Қалыңдығы 9 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96	м²	144
158. 58.	Қалыңдығы 12 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96	м²	30
159. 59.	Қалыңдығы 15 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96	м²	600
160. 60.	Қалыңдығы 18 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96	м²	189
161. 61.	Қалыңдығы 21 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96	м²	27
162. 62.	Қалыңдығы 18 мм ламинатталған фанера	м²	27

163.63.	Қалыңдығы 9 мм OSB-3, E1, E2 тақтасы, ГОСТ 10632-2007	м²	360
164.64.	Қалыңдығы 12 мм OSB-3, E1, E2 тақтасы, ГОСТ 10632-2007	м²	27
165.65.	Ұсақ құрылымды бетті П-А маркалы, тегістелмеген, E1 эмиссия класты, қалыңдығы 16 мм, 2-сұрыпты ДСП тақтасы, ГОСТ 10632-2007	100 м²	0,3
166.66.	Шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмектері бар тоқылған қасбеттік және жабындық полимер тор	м²	30
167.67.	еск. Беттерді жасанды сәндік гүлдермен толтырып әрлеу	әрленетін бет м²	3
168.68.	еск. Беттерден жасанды сәндік гүлдерді демонтаждау	әрленетін бет м²	3
169.69.	Жасанды лаванда гүлдері	1000 дана	0,15
170.70.	Жасанды сакура гүлдері	1000 дана	0,3
171.71.	Жасанды гортензия гүлдері	1000 дана	0,225
172.72.	Жасанды гипсофила гүлдері	1000 дана	0,15
173.73.	Жасанды пампас гүлдері	1000 дана	0,15
174.74.	Жасанды қызғалдақ гүлдері	1000 дана	0,15
175.75.	Жасанды раушан гүлдері	1000 дана	0,15
176.76.	Металл бетін эпоксидті тегістегішпен бір қабат шыны матамен қаптау	м²	96
177.77.	Бетон бетін эпоксидті тегістегішпен бір қабат шыны матамен қаптау	м²	126
178.78.	еск. Изолон, фоамиран 10 мм	м²	300
179.79.	еск. Изолон, фоамиран 15 мм	м²	300
180.80.	Массасы 0,1 т композициялар, шағын сәулет нысандары (ШСН). Ашық алаңда монтаждау	дана	24

181.81.	Массасы 0,1 т композициялар, ШСН. Демонтаждау	дана	24
182.82.	Массасы 0,5 т композициялар, ШСН. Ашық алаңда монтаждау	дана	24
183.83.	Массасы 0,5 т композициялар, ШСН. Демонтаждау	дана	24
184.84.	Массасы 1 т композициялар, ШСН. Ашық алаңда монтаждау	дана	9
185.85.	Массасы 1 т композициялар, ШСН. Демонтаждау	дана	9
186.86.	Табақ материалдар бетін өздігінен жабысатын поливинилхлоридті үлдірмен қаптау	жапсырылатын бет м²	600
187.87.	Бетті Oracle үлдірімен қаптау	жапсырылатын бет м²	600
188.88.	Табақ материалдардан өздігінен жабысатын үлдірді демонтаждау	жапсырылатын бет м²	400
189.89.	Пластикті, коматексті, акрилді, органикалық әйнекті және т.б. монтаждау	қабырға м²	1200
190.90.	Пластикті, коматексті, акрилді, органикалық әйнекті және т.б. демонтаждау	қабырға м²	1200
191.91.	Қалыңдығы 8 мм поливинилхлорид (ПВХ) табақтары	м²	480
192.92.	Қалыңдығы 5 мм поливинилхлорид (ПВХ) табақтары	м²	120
193.93.	Қалыңдығы 5 мм дейінгі мөлдір тұтас поликарбонат панелі	м²	120
194.94.	Қалыңдығы 5 мм дейінгі түрлі түсті тұтас поликарбонат панелі	м²	480
195.95.	Хромдалған құбырларды монтаждау	дана	48
196.96.	Хромдалған құбырларды демонтаждау	дана	48
197.97.	Диаметрі 25×1,0 мм хромдалған құбыр	м	144
198.98.	Құбырларды бекітуге арналған қамыттар	дана	24

199.99.	Шыршалардың металл құрылымдарын монтаждау	құрылым т	4
200.00.	Шыршалардың металл құрылымдарын демонтаждау	құрылым т	4
201.01.	еск. Негізге (қылқан жапыраққа) сәндік элементтерді монтаждау	м²	80
202.02.	еск. Негізден (қылқан жапырақтан) сәндік элементтерді демонтаждау	м²	80
203.03.	еск. Қылқан жапырақ	дана	2000
204.04.	Ойыншықтарды монтаждау және демонтаждау	дана	500
205.05.	еск. Жылтыр сәндік таспа (мишура)	дана	500
206.06.	еск. «Сфера» жарықдиодты ойыншығы (35 см)	дана	24
207.07.	еск. Шырша ойыншығы 25 см	дана	500
208.08.	еск. Шырша ойыншығы 20 см	дана	500
209.09.	еск. Шырша ойыншығы 15 см	дана	500
210.10.	еск. Шырша ойыншығы 10 см	дана	500
211.11.	еск. Биіктігі кемінде 1 м шырша ұшына арналған әшекей	дана	2
212.12.	Мұздан қалау	қалау м³	100
213.13.	еск. Мұз блоктары	м³	100
214.14.	Номиналды шығыс кернеуі 220 В/380 В, 50 Гц, негізгі қуаты кемінде 180 кВт/225 кВА, резервтік қуаты кемінде 198 кВт/225 кВА, қорғаныс класы кемінде IP23, ISO8528, ISO3046 стандарттарына сай, отын бағының сыйымдылығы кемінде 400 л (8 сағат) дизельді генераторлық қондырғы	маш.-сағ	16
215.15.	Кернеуі кемінде 380 В (50 Гц), салмағы кемінде 3000 кг, қуаты кемінде 50 кВт мұз өндіретін станок; мұз пішіні — тікбұрышты блоктар, габариті кемінде 10×4×3,9 м, хладагент R22, өнімділігі кемінде 80 м³/тәулік, ISO 9001-2008 TUV сертификаты	маш.-сағ	16

216.16.	Кернеуі кемінде 380 В (50 Гц), салмағы кемінде 500 кг, қуаты кемінде 26 кВт қар өндіретін станок; өнім пішіні — қар ұлпасы, габариті кемінде 3,3×2,4×3,9 м, хладагент R22, өнімділігі кемінде 50 м³/тәулік, ISO 9001-2008 TUV сертификаты	маш.-сағ	16
217.17.	Суару-жуу машинасының шлангісімен суару	м³	2
218.18.	еск. Мұз беттерін тегістеп жылтырату	жабын м²	2
219.19.	Жылжымалы компрессорлармен жұмыс істейтін, мұз бетін тегістеуге арналған пневматикалық тегістеу машиналары	маш.-сағ	32
220.20.	Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі гидравликалық кран-манипулятор қондырғысы бар бортты автомобильдер. Астана қаласында тіркелген	маш.-сағ	500
221.21.	Биодәретхана бағынан қалдықтарды соруға арналған, сыйымдылығы кемінде 6 м³ ассенизатор	маш.-сағ	500
222.22.	Су тасымалдауға арналған автоцистерна	маш.-сағ	500
223.23.	Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды — 1)	адам-сағ	500
224.24.	Мұз қатуға қарсы тұз	кг	25
225.25.	Қалдық жинақтау бағына арналған реагент (сұйықтық)	л	112,5
226.26.	Хлоринол	кг	75
227.27.	Техникалық су	м³	150
228.28.	Дәретхана қағазы	дана	500
229.29.	Көтеру биіктігі 22 м автогидрокөтергіштер	маш.-сағ	32
230.30.	Көтеру биіктігі кемінде 24 м автоматты гидрокөтергіш	маш.-сағ	12
231.31.	Телескопиялық жебесі бар, көтеру биіктігі кемінде 35 м. автокөтергіш. Астана қаласында тіркелген	маш.-сағ	16
232.32.	Көлемі кемінде 8 м³ су шашатын және жуатын машина. Астана қаласында тіркелген.	маш.-сағ	40
233.33.	Жүк көтергіштігі 1,4 т аспайтын, кемінде 7 отыратын орны бар бортты автомобиль. Астана қаласында тіркелген	маш.-сағ	120

234. 34.	Жүк көтергіштігі кемінде 8 т, манипулятор. Астана қаласында тіркелген	маш.-сағ	112
235. 35.	Қуаты кемінде 3 кВт, үстелінің өлшемі кемінде 1,5 м × 3 м лазерлік кесу станогы.	маш.-сағ	20
236. 36.	Жүк көтергіштігі кемінде 10 т, Астана қаласында тіркелген кран	маш.-сағ	20
237. 37.	Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 13-т-дан аспайтын самосвал. Астана қаласында тіркелген	маш.-сағ	20
238. 38.	Көпфункциялы құрамдастырылған әмбебап коммуналдық машина, жұмыс аймағының ені 1,5 м-ден аспайды, алдыңғы щеткасының ені кемінде 1,1 м. Алдыңғы қондырғыдағы қысымды штанга және иілгіш шлангісі бар қолмен басқарылатын жоғары қысымды пистолет арқылы жоғары қысыммен жуу мүмкіндігі бар. ҚР жалпы пайдаланымдағы жолдарымен жүруге құқық беретін растайтын құжат қоса берілуі тиіс. Астана қаласында тіркелген.	маш.-сағ	20
239. 39.	Қуаты кемінде 90 кВт дербес қозғалтқышы бар, су бағының сыйымдылығы кемінде 1800 л, турбина өнімділігі кемінде 16 500 м³/сағ, тазалау ені кемінде 2,2 м коммуналдық машина. Астана қаласында тіркелген.	маш.-сағ	20
240. 40.	Өнімділігі кемінде 5 м³/мин жылжымалы компрессор станция	маш.-сағ	20
241. 41.	Бетон жол жиегін қолмен бір рет бояу	м²	170
242. 42.	Ғимарат ішіндегі бетті трафарет бойынша майлы сәндік құраммен фриз түрінде бояу	әрленетін бет м²	78
243. 43.	Ғимарат ішіндегі бетті жібекке ұқсатып, 3-күрделілік санатындағы карталармен (кілемдермен) майлы сәндік құраммен бояу	әрленетін бет м²	46
244. 44.	Қабырғаның ағаш бетін майлы құраммен жоғары сапалы бояу	боялатын бет м²	166,8
245. 45.	Цифрлық ақпарат көрсететін экран-таблоны монтаждау (үй ішіндегі LED экрандар)	дана	4
246. 46.	Дыбыс жаңғыртатын аппаратура кешенін монтаждау	комплект	30
247. 47.	Шағын гүл шоғы	дана	60
248. 48.	Орташа гүл шоғы	дана	60
249. 49.	Еуро үлгісіндегі гүл шоғы	дана	80
250. 50.	Ұзындығы 100 см раушан гүлі	дана	60

251.51.	Раушан гүлдері салынған себет (55 дана)	дана	4
252.52.	Қораптағы гүлдер	дана	44
253.53.	Бөлме гүлдері	дана	60

Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылып, онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болғанда көрсетіледі). Осы мәліметтердің көрсетілмеуі немесе ұсынылмауы әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға негіз бола алмайды.	Егер өнім беруші жеңімпаз деп танылып, онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалса: - Көрсетілген көлемдер жоспарлы болып табылады. Қызмет көрсету барысында қызметтер мен материалдардың бір позициясы бойынша көлемді басқа позициялар есебінен арттыруға жол беріледі. - Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшелікке сай болуы қажет. - Ауданды безендіру бойынша барлық қызметтер жоспар-тапсырмаға сәйкес орындалуға тиіс. - Қызмет көрсету кезінде «Астана қаласының аумағында жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын» (Астана қаласы мәслихатының 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 537/73-VI шешімі) және «Астана қаласының аумағын абаттандыру қағидаларын» (Астана қаласы мәслихатының 2017 жылғы 20 шілдедегі № 166/21-VI шешімі) сақтау қажет. - Қызмет көрсетілетін мекенжайлар мен орындарды Тапсырыс беруші мониторинг нәтижелері бойынша өтінімдерге және жоспар-тапсырмаға сәйкес келіседі. - Шарт аясында жасалатын шағын сәулет нысандары (ШСН), оларды дайындау және орнату мерзімдері Мердігердің ұсыныстары негізінде Тапсырыс берушімен келісіледі және бекітіледі. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден жоспар-тапсырманы алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ШСН эскиздерін (презентацияны) келісуге ұсынуға міндеттенеді. - Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде көрсетілетін қызметтердің осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету қажет. - Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте көзделген көрсетілетін қызметтерді бақылап, тексере алады. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жібереді. Хабарлама ақылы тапсырысты хатпен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, мессенджерлер не веб-портал арқылы жіберіледі. Өнім беруші тексеру және/немесе хабарламаны алу сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіден қосымша шығын талап етпей, қызмет сапасындағы сәйкессіздіктерді жоюға шаралар қабылдайды. Қызмет сапасына қойылатын талаптарды өрескел және бірнеше рет бұзған жағдайда ҚР заңнамасына сәйкес Шартты бұзуға дейін тұрақсыздық айыбын

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі)

Ескертпе.

1. Әрбір сипаттама, параметр, бастапқы дерек және орындаушыға қойылатын қосымша шарт жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.

«Сарыарқа» ауданы
әкімінің орынбасары **Д. Кулдашов**

«Сарыарқа» ауданы
әкімі аппараты
бөлімінің бас маманы

С. Қырықбаев