



**БЕКІТЕМІН:**

"Абай облысы Аягөз ауданы Нарын  
ауылдық округі әкімінің аппараты"  
мемлекеттік мекемесі

✓

Оспанов Жалел  
Абдилкадрович

«Ақтамберді көшелерін орташа  
жөндеу (0,365 шк). Оспанов (0,840 шк),  
Жаңаауыл (1,465 шк), Абай облысы,  
Аягөз ауданы, Шынқожа ауылында»

техникалық құжаттама бойынша  
30.12.2025 ж. ГУ/Абай-1474/2025

**ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ**  
( оң нәтижелі )

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

"Абай облысы Аягөз ауданы Нарын  
ауылдық округі әкімінің аппараты"  
мемлекеттік мекемесі



**ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
(положительное)

по технической документации  
от 30.12.2025 г. ГУ/Абай-1474/2025

на «Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шынкожа, Аягозского района, области Абай».

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение "Аппарат  
акима Нарынского сельского округа  
Аягозского района области Абай"



г. Астана

### **1. Наименование объекта производства работ:**

«Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шынкожа, Аягозского района, области Абай».

### **2. Наименование заказчика:**

Государственное учреждение "Аппарат акима Нарынского сельского округа Аягозского района области Абай"

### **3. Основание ведомственной экспертизы:**

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

### **4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет**

### **5. Основание и исходные данные для разработки:**

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд) (ул.Актамберди-0 – 0,365), улица в жилой застройке (проезд) (ул. А. Оспанов-0 – 0,840), улица в жилой застройке (проезд) (ул. Жанаауыл -0 – 1,465);
- протяженность проектируемого участка: 2.67 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 25.11.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2000 год (ул.Актамберди-0 – 0,365), 2000 год (ул. А. Оспанов-0 – 0,840), 2000 год (ул. Жанаауыл -0 – 1,465);
- интенсивность движения: 50 авт/сут (ул.Актамберди-0 – 0,365), 50 авт/сут (ул. А. Оспанов-0 – 0,840), 50 авт/сут (ул. Жанаауыл -0 – 1,465);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (ул. Актамберди-0 – 0,365), Гравий, гравий-щебень (ул. А. Оспанов-0 – 0,840), Гравий, гравий-щебень (ул. Жанаауыл-0 – 1,465);
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

## 6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

## 7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

| Категория                          | Материал/Конструктивный слой                                                                                     | Ед. измерения | Количество | Партия | Кол-во испытаний | Рекомендуемый охват Экспертизой качества |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------------|------------------------------------------|
| Рекомендуемое количество испытаний |                                                                                                                  |               |            |        |                  |                                          |
| Битумное вяжущее                   | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1                        | тонна         | 11.73      | 450    | 1.00             | 1                                        |
| Асфальтобетонная смесь             | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2                   | тн            | 2078.45    | 600    | 4.00             | 1                                        |
| Щебень                             | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные С4 СТ РК 1549-2006 СТ РК 1284 п.п. 7.5.1                                       | м3            | 2991.87    | 700    | 5.00             | 1                                        |
| Щебень                             | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1 | м3            | 201.85     | 700    | 1.00             | 1                                        |
| Щебень                             | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ                                                                           | м3            | 201.36     | 700    | 1.00             | 1                                        |

|               |                                                                                        |                |          |               |               |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----|
|               | 23735-2014<br>ГОСТ 8267-93*<br>п.п. 5.7                                                |                |          |               |               |     |
| Бетон         | Бетон тяжелый<br>класса В15 ГОСТ<br>7473-2010 без<br>добавок<br>ГОСТ 7473<br>п.п. 6.2  | партия         | 2.91     | каждая партия | каждая партия | 20% |
| Бетон         | Бетон тяжелый<br>класса В7,5 ГОСТ<br>7473-2010 без<br>добавок<br>ГОСТ 7473<br>п.п. 6.2 | партия         | 2.07     | каждая партия | каждая партия | 20% |
| ЖБИ           | Кольцо опорное<br>ГОСТ 8020-2016<br>марки КО 6                                         | Каждое изделие | 2.00     |               | 2.00          | 1   |
| Отбор Кернов  |                                                                                        |                |          |               |               |     |
| Слой покрытия | Верхний слой<br>покрытия                                                               | м2             | 14236.00 |               | 5             | 5   |

## 8. Принятые решения:

### Принятое решение 1 - (ул. Актамберди-0 - 0,365):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Замена дор.знаков;
- Установка сигнальных столбиков.

### Принятое решение 2 - (ул. А. Оспанов-0 - 0,840):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Замена дор.знаков;
- Установка сигнальных столбиков;
- Ремонт колодцев.

### Принятое решение 3 - (ул.Жанаауыл -0 - 1,465):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);

- Замена труб;
- Замена дор.знаков;
- Установка сигнальных столбиков;
- Ремонт колодцев;
- Устройство парковки.

## 9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шынқожа, Аягөзского района, области Абай» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 2.67 км;
- сводная стоимость строительства – 209 229,964 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 5 879,993 тыс. тенге;

**Руководитель Экспертной группы Центра качества:**

**Заместитель генерального директора**

**А.Каирбеков**

**Члены Экспертной группы Центра качества:**

**Главный эксперт**

**Е. Макаш**

**Эксперт**

**Ж. Қалайбек**

**И.О. Директора филиала**

**М. Бауыржанұлы**

**М. Амиров**

\* «Абай облысы Ақтамберді көшелерін орташа жөндеу (0,365 шк). Оспанов (0,840 шк), Жаңаауыл (1,465 шк), Абай облысы, Аягөз ауданы, Шынқожа ауылында» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 7 парақта.

\* Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шынқожа, Аягөзского района, области Абай Область Абай» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 7 листов

