ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 (РАЗДЕЛЬНАЯ)

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних помещений здания

Место строительства: с.Шонжы

№ п/п	Шифр нормы	Наименование работ / материальных ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Цена (₸)	Всего (₸)
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Исключительно чистый труд и механизмы)						
1.1.1	ЭСНр 57-2-1	Демонтаж старого линолеума	100 м²	2,50	45 000	112 500
1.1.2	ЭСН 11-01-037-01	Настил нового коммерческого линолеума (без материалов\	100 м²	2,50	120 000	300 000
1.1.3	ЭСНр 57-6-1	Демонтаж старого плинтуса	100 м	2,40	15 000	36 000
1.1.4	ЭСН 11-01-039-02	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ (без материалов)	100 м	2,40	45 000	108 000
1.1.5	ЭСНр 61-1-1	Отбивка отслоившейся старой штукатурки со стен	10 м²	2,00	12 000	24 000
1.1.6	ЭСНр 61-2-3	Расшивка трещин и ремонтное оштукатуривание стен	10 м²	2,00	18 000	36 000
1.1.7	ЭСН 15-04-006-01	Нанесение грунтовки глубокого проникновения на стены	100 м²	12,00	10 000	120 000
1.1.8	ЭСН 15-04-025-01	Шпатлевание стен в 2 слоя со шлифовкой поверхностей	100 м²	12,00	60 000	720 000
1.1.9	ЭСН 15-04-005-03	Окраска стен водоэмульсионной акриловой краской в 2 слоя	100 м²	12,00	50 000	600 000
1.1.10	ЭСНр 56-1-1	Демонтаж поврежденной двери	шт.	1,00	12 000	12 000
1.1.11	ЭСН 09-04-011-01	Навеска стального дверного блока и подгонка фурнитуры	шт.	1,00	42 000	42 000
1.1.12	ЭСН 34-02-012-01	Демонтаж деформированных плит потолка «Armstrong»	10 м²	2,00	8 000	16 000
1.1.13	ЭСН 34-02-015-02	Монтаж потолочных минераловолокнистых панелей в ячейки	10 м²	2,00	12 000	24 000
1.1.14	ЭСНр 58-10-3	Изоляция отверстий на кровле герметиком (только работа)	100 шт.	1,00	60 000	60 000
1.1.15	ЭСНм 08-03-594-11	Демонтаж старых потолочных светильников	100 шт.	0,22	85 000	18 700
1.1.16	ЭСНм 08-03-593-02	Встраивание светодиодных панелей 600x600 мм в потолок	100 шт.	0,22	160 000	35 200
		ИТОГО РАЗДЕЛ 1 (Чистая стоимость СМР / Работы)				**2 264 400**

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (Прайс-листы поставщиков г. Алматы)

2.1	ПРАЙС	Линолеум коммерческий износостойкий гетерогенный (+клей)	м²	250,00	5 500	1 375 000
2.2	ПРАЙС	Плинтус напольный ПВХ пластиковый с углами и фурнитурой	п.м.	240,00	850	204 000
2.3	ПРАЙС	Шпатлевка финишная влагостойкая (для стен 1200 м² в 2 слоя)	кг	1 440,00	50	72 000
2.4	ПРАЙС	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	л	240,00	450	108 000
2.5	ПРАЙС	Краска водоэмульсионная акриловая интерьерная белая	кг	360,00	1 200	432 000
2.6	ПРАЙС	Смесь штукатурная сухая (для локального ремонта трещин)	кг	100,00	300	30 000
2.7	ПРАЙС	Блок дверной стальной утепленный в сборе (коробка, полотно)	шт.	1,00	145 000	145 000
2.8	ПРАЙС	Минераловолокнистые потолочные панели «Армстронг» 600x600 мм	м²	20,00	3 800	76 000
2.9	ПРАЙС	Атмосферостойкий кровельный полиуретановый герметик (туба)	шт.	100,00	600	60 000
2.10	ПРАЙС	Светильник светодиодный LED встраиваемый 40W 600x600 мм	шт.	22,00	6 500	143 000
					ИТОГО РАЗДЕЛ 2 (Полная стоимость материалов)	**2 645 000**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ И ИТОГИ

Прямые затраты (Работа + Материалы)	4 909 400
Накладные расходы и сметная прибыль (Коэффициент SANA от СМР)	489 110
Зимнее удорожание (Региональный коэффициент по г. Алматы от СМР)	24 908
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС	**5 423 418**
Налог на добавленную стоимость (НДС 16%)	867 747
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС (16%)	**6 291 165**