Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035116-1
Сатып алудың атауы:	Лоттар бойынша газ сақтау сыйымдылығы (газгольдері) бар газ қазандығы, орнату жұмыстарын қоса алғанда
Лоттың нөмірі:	№ 88420562-ОИ4
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	сұйық және газ тәрізді жанармаймен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ тәрізді қазандығы газгольдермен, монтажымен (Амангельды ауданы, Амангельды аулы, Б.Майлин көш.,68 Б үй)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	393430100, Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді а. Газ тәрізді қазандығы газгольдермен, монтажымен (Амангельды ауданы, Амангельды аулы, Б.Майлин көш.,68Б үй)
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органында шарт тіркелген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ тәріздіқазандығыгазгольдермен, монтажымен. 1. Газ сыйымдылығы 5 м3 СУГ 2400-1,6-16,0-1; 2. Буландырғыш И15-30 15 кг/сағ 2,0 кВт-1; 3. Газ қазандығы116 кВт куатымен Буран Бойлер қазандығытүтінқұбырыменжәнеоттықты СУГ - 1-ге ауыстырублогыментолықтырылған; 4. G-4 - 1 айналмалы газ есептегіші; 5. Қауіпсіздікжүйесі (диэлектрик, электрмагниттік клапаны бар Газданудабылы) - 1; 6. 25х3,0 тұтастартылғанқұбырст 20 150 м - 30 м; 7. 32 полипропилен құбыры SDR -11-30 м; 8. Қосылатын арматура dy-25 ассортименті-4; 9. Dy-50 /2" - 2 бұрандалы Адаптер; 10. Газ анализаторы-1; 11. Dy-40 – 10 м мерилоннанжасалғанжылуоқшаулағышқабық; 12. Үшжақты краны бар бақылау манометрі-3; 13. Үшжақты краны бар бақылауқысымы – 1; 14. Dy -25-2 газды шар клапаны; 15. Dy-50 – 2 шарлы Кран; 16. Dy-25-2 фланецтішарлы Кран; 17. Шарлыгазды Кран. dy -15 – 6; 18. Жылуоқшауланған газ қабылдағышыv - 0,2 куб-1; 19. Найзағайданқорғау тірегі-1; 20. 63х5 бұрышы (2 дана жергетұйықтаутізбегі) - 20 м; 21. 40х4 жолақ (2 дана жергетұйықтау контуры, найзағайданқорғау) - 20 м; 22. Пластикалықжолақтар 200х6-6 дана; 23. ГидрооқшаулағышжабыныРукан СПП 10 м-2 орам; 24. Бұрыш 40*40*2,5 (құбырлардыбекітусөрелері) - 3 м; 25. ВВГ-2х2,5 - 50 м кабелі; 26. Автоматтыажыратқыш 25а-2 дана; 27. Пентафлий Эмаль ПФ-1 кг; 28. Жабдықтарассортименті. Монтаждаужәнеіскеқосу-баптаужұмыстары. Монтаждау материалы жәнеүстемешығындар. Ерекшешарттар: жобаныдайындаужәнежеткізушіниңесебінен ТКШ органдарындатіркеу. Газ жабдықтары мен қысымменжұмысістейтіныдыстардымонтаждауғалицензияныңболуы. Жеткізушіесебіненоператордыоқыту. Орнатужәнеқызметкөрсетукепілдігіорнатусәтіненбастап 12 ай. ҚРаумағындаавтономдыгазбенжабдықтауобъектілеріүшінгазбенжабдықтаусал асындағыжабдықтардыжеткізу, жобалаужәнемонтаждау. Кешендежеткізу, монтаждау; іскеқосу-баптау; кепілдікқызметкөрсету. Жоғарыдакөрсетілгенжұмыстардыдайындаужәнеорнатубойыншабарлықжұмыстар мен қажеттіжабдықтарды, мүкәммалдыжәнематериалдардысатыпалудыәлеуеттіөнімберушіТапсырысберу шітарапынынқосымшашығындарсызасырады. Жеткізужәнеорнатуорны: Қостанайоблысы, Амангелдіауданы, Амангелдікенті, Майлинакөшесі68Б. МЕМСТ 10617-83

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035116-1
Наименование закупки:	Котел газовый с газгольдером, с установкой по лотам
Номер лота:	№ 88420562-ОИ4
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	на жидком и газообразном топливе
Дополнительное описание лота:	Котел газовый с газгольдером, с установкой (Амангельдинский р/н, п.Амангельды, ул.Б.Майлина,68 Б)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	393430100, Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды Котел газовый с газгольдером, с установкой (Амангельдинский р/н, п.Амангельды, ул.Б.Майлина, 68Б)
Срок поставки:	20 календарных дней с момента регистрации договора в органе казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Котел газовый с газгольдером, с установкой. 1. Емкость Газовая 5 м3 СУГ 2400-1,6-16,0 – 1; 2. Испаритель И15-30 15 кг/час 2,0 кВт – 1; 3. Газовый котел Буран Бойлер мощностью 116 кВт в комплекте с дымовой трубой и блоком перевода горелки на СУГ – 1; 4. Счётчик газовый ротационный G-4 – 1; 5. Система безопасности (диэлектрик, сигнализатор загазованности с электро-магнитным клапаном) – 1; 6. Труба 25х3,0 цельнотянутая ст 20 150 м. – 30 м; 7. Труба 32 полипропиленовая SDR -11 – 30 м; 8. Фитинги соединительные dy-25 ассортимент – 4; 9. Адаптер резьбовой dy-50 /2” – 2; 10. Газоанализатор – 1; 11. Термоизоляционная оболочка из мерилона dy-40 – 10 м; 12. Манометр контрольный с краном трёхходовым – 3; 13. Напорометрконтрольный с краном трёхходовым – 1; 14. Кран газовый шаровыйdy -25 – 2; 15. Кран шаровый dy-50 – 2; 16. Кран шаровый фланцевый dy-25 – 2; 17. Кран газовый шаровый dy-15 – 6; 18. Рессивер газовый термоизолированныйV-0,2 куб – 1; 19. Опора молниезащиты – 1; 20. Уголок 63х5 (2 шт. контура заземления) – 20 м; 21. Полоса 40х4 (2 шт. контур заземления, молниезащита) – 20 м; 22. Стрипыпластиковые 200х6 – 6 штук; 23. Гидроизоляционное покрытие Рукан ХПП 10 м – 2 рулона; 24. Уголок 40*40*2,5 (полки крепления труб) – 3 м; 25. Кабель ВВГ-2х2,5 – 50 м; 26. Автоматический выключатель 25 А – 2 шт; 27. Эмаль пентафлиевая ПФ – 1 кг; 28. Метизы ассортимент. Монтажные и пуско-наладочные работы. Монтажный материал и накладные расходы. Особые условия: Изготовление проекта и регистрация в органах ЖКХ за счет поставщика. Наличие лицензии - на монтаж газового оборудования и сосудов работающих под давлением. Обучение оператора за счет потенциального поставщика. Гарантия на установку и обслуживание 12 месяцев с момента установки. Поставка, проектирование и монтаж оборудования в сфере газоснабжения для объектов автономного газоснабжения на территории РК. В комплексе выполнить поставку, монтаж, пуско-наладку и гарантийное обслуживание. Все работы, приобретение необходимого оборудования, инвентаря и материалов, по поставки товараи выше указанных работ осуществляются потенциальным поставщиком без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Место поставки: Костанайская область, Амангельдинский р/н,п.Амангельды, ул.Майлина 68Б. ГОСТ 10617-83