Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88597178
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту канализационных систем
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422124.200.000003
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту канализационных систем
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	34547133
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	34547133
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтінішті алғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Жұмыстарды орындау орны:	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Федералды салық қызметінің АБВ кварталынан ЧНФ бағытына қарай
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Объектінің қысқаша сипаттамасы: Қолданыстағы диаметрі 820 мм кәріз коллекторы АБВ орамының кәріздік сорғы станциясынан (КСС) ағынды суларды тазарту құрылыстарына дейін нәжістік сарқынды суларды бұруды қамтамасыз етеді. Жөндеу жұмыстары кәріз коллекторының қысымды бөлігінде, сорғы станциясынан Қарағанды көшесінің жүріс бөлігі мен ЧНФ бағытына қарай орналасқан учаскеде жүргізіледі. Құбыржолды ауыстырудың жалпы ұзындығы: диаметрі 800 мм пластикалық құбыр – 400 м. Жұмыс көлемдерінің ведомосы: 1. Траншеядағы топырақты шөмішінің сыйымдылығы 0,5 м³, кері күректі экскаватормен үйіндіге қазу, топырақ тобы – 3. м³ – 6000. 2. Траншеядағы еңістері бар топырақты қолмен қазу, тереңдігі 2 м-ге дейін, топырақ тобы – 3. м³ – 180. 3. Траншеяда суды сорып шығару жұмыстарын ұйымдастыру. м³ – 1500. 4. Траншеяларды, қуыстарды, қазаншұңқырлар мен шұңқырларды топырақпен көму, топырақ тобы – 2. м³ – 180. 5. Қуаты 59 кВт (80 а.к.) бульдозермен топырақты 5 м-ге дейін жылжыту арқылы траншеяны немесе қазаншұңқырды көму, топырақ тобы – 2. м³ – 6000. 6. Аумақты механикаландырылған тәсілмен тегістеу, топырақ тобы – 2. м² – 2400. 7. Құбыржол астына қиыршық тастан негіз орнату. – 37. 8. Диаметрі 800 мм темірбетон қысымды құбырды бөлшектеу. км – 0,37. 9. Диаметрі 800 мм полиэтилен құбырлардан құбыржол төсеу. км – 0,37. Сумен жабдықтауға арналған PE 100 SDR 17 PN 10 маркалы полиэтилен құбыры, ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ), өлшемі 800х47,4 мм. м – 370. 10. Бұрғылау арнасының ұзындығы 100 м-ге дейін болғанда, бұрғылау арнасын кезең-кезеңімен кеңейту арқылы 1–3 топтағы топырақта көлденең бағытталған бұрғылау әдісімен полимер құбырлардан құбыржол төсеу, құбыр диаметрі – 800 мм. м – 30. Сумен жабдықтауға арналған PE 100 SDR 17 PN 10 маркалы полиэтилен құбыры, ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ), өлшемі 800х47,4 мм. м – 30. 11. Диаметрі 800 мм болат су құбыры құбырын гидравликалық сынақ жүргізе отырып бөлшектеу. км – 0,005. 12. Диаметрі 800 мм болат су құбырын гидравликалық сынақ жүргізе отырып төсеу. км – 0,005. ГОСТ 10705-80 бойынша диаметрі 720-дан 1420 мм-ге дейінгі, өлшемі 820х10,0 мм электрмен дәнекерленген тік жікті болат құбыр. м – 5. ГОСТ 33259-2015 бойынша диаметрі 800 мм, PN 10 жалпақ дәнекерленетін фланец. дана – 4. Диаметрі 800 мм, PE 100 SDR 17, PN 10 полиэтиленнен құйылған фланец астындағы төлке. дана – 4. 20. Диаметрі 800 мм болат құбырға фланецті дәнекерлеу. дана – 4. ГОСТ 33259-2015 бойынша диаметрі 800 мм, PN 10 жалпақ дәнекерленетін фланец. дана – 4. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдар: диаметрі 800 мм полимер құбырлар, диаметрі 800 мм болат құбырлар. Қалған материалдарды мердігер қамтамасыз етеді. Нысанда пайдаланылатын материалдардың шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Жұмыстарды жүргізу шарттары: Жұмыстарды орындауға қойылатын негізгі талаптар: Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы тиісті құрылыс қағидалары мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстарды орындау үшін Мердігердің иелігінде мыналар болуы тиіс: • техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстардың барлық кезеңдерін орындауға арналған құрылыс техникасы мен механизмдері; • осындай нысандардың құрылысында жұмыс тәжірибесі бар білікті персонал; • құрылыс-монтаж жұмыстарына тартылған Мердігердің барлық қызметкерлерінде орындалатын жұмыстарға қажетті барлық рұқсат құжаттары болуы тиіс; • механизмдер мен материалдарды Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз баламалы материалдармен (оның ішінде маркасы, өндірушісі, жеткізушісі, саны, жиынтықтылығы және т.б. бойынша) ауыстыруға жол берілмейді; • техникалық ерекшеліктен кез келген ауытқуларды (толықтыруларды) Мердігер Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуі тиіс. Жұмыстарды бастамас бұрын Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады: • еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша алдын алу жоспары және жұмыстарды ұйымдастыру жобасы; • жұмыстарды жүргізу кестесі. Мердігер нысандағы қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету, жөндеу жұмыстары аймағына түсетін инженерлік коммуникациялардың сақталуы бойынша барлық міндеттемелерді өзіне алады, сондай-ақ жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақтың бүкіл периметрі бойынша өзінің қауіпсіздік және қозғалысты реттеу белгілері мен қоршауларын орнатады. Шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерді жосықсыз деп тану туралы талап арыз беруге құқылы. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер атқарушылық құжаттаманы әзірлеуге міндетті: - атқарушылық схемалар, жасырын жұмыстарды куәландыру актілері, пайдалануға қабылдау актісі. Нысандағы жұмыстар абаттандыру жұмыстары толық орындалғаннан кейін аяқталды деп есептеледі. Ерекше талаптар: Мердігер Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 24 сағат ішінде жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті. Жұмыстарды орындау мерзімі бекітілген кестеге сәйкес өтінім алынған сәттен бастап 30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс. Ілеспе жұмыстар: Бөлшектелген материалдар тиісті құжаттарды ресімдей отырып, пайдаланушы ұйымға тапсырылуы тиіс. 24 ай. Кепілдік пайдалану кезеңінде ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне сәйкес ұзартылады. Ақауларды жою мердігердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау"
Номер лота	88597178
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту канализационных систем
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422124.200.000003
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту канализационных систем
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	34547133
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	34547133
Срок выполнения работы:	По заявке заказчика, в течении 30 календарных дней с момента получения заявки
Место выполнения работы:	Карагандинская область, г.Темиртау от ФНС квартала АБВ в сторону ЧНФ
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Краткая характеристика объекта: Существующий канализационный коллектор ф 820мм отводит фекальные воды от ФНС квартала АБВ к очистным сооружениям. Ремонтные работы проводятся на напорной части канализационного коллектора, на участке от насосной станции в сторону проезжей части ул.Караганды и ЧНФ. Общая протяженность замены трубопровода: пластик ф 800мм - 400м. Ведомость объемов работ: 1.Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3. м3.6000. 2.Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3.м3.180. 3.Устройство водоотлива в траншее.м3.1500. 4.Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2.м3.180. 5.Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2.м3.6000. 6.Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2.м2.2400. 7.Устройство основания под трубопровод гравийного.37. 8.Демонтаж трубы напорной железобетонной, диаметр 800 мм.км.0,37. 9.Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм.км.0,37. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 800х47,4 мм.м.370. 10.Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с поэтапным расширением бурового канала, в грунтах 1-3 групп, диаметр трубы 800 мм.м.30. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 800х47,4 мм.м.30. 11.Демонтаж трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 800 мм.км.0,005 . 12.Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 800 мм.0,005. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм.м.5. Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм.шт.4. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм.шт.4. 20.Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 800 мм.шт.4. Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм.шт.4. Поставка Заказчиком - полимерные трубы ф 800мм , стальные трубы ф 800мм. Остальной материал Подрядчика. Материалы, используемые на объекте, должны быть не ранее 2025 года выпуска.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Условия производства работ: Основные требования по выполнению работ: обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями соответствующих строительных правил и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь в своём распоряжении: - строительную технику и механизмы для всех циклов работ на основании спецификации. -квалифицированный персонал, имеющий опыт работы при строительстве аналогичных объектов. - все работники Подрядчика, задействованные на строительно-монтажных работах, должны иметь все необходимые допуски к выполняемым работам. - замена механизмов и материалов на аналоги (включая марку, производителя, поставщика, количество, комплектность и др.) без разрешения Заказчика не допускается. - любые отклонения (дополнения) от спецификации Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - превентивный план по технике безопасности и проект организации работ; - график производства работ. Подрядчик принимает на себя все обязанности по технике безопасности объекта, по сохранности инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонтных работ ,устанавливает собственные знаки безопасности движения и ограждения по всему периметру ремонтных работ. За ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Заказчик имеет право подать иск о признании недобросовестности Подрядчика. По окончании работ Подрядчик обязан составлять исполнительную документацию: - исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт приемки в эксплуатацию;. Работа на объекте будет считаться законченной после выполнения благоустройства. Особые требования: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика. Срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заявки согласно утвержденного графика. Сопутствующие работы: Демонтированные материалы необходимо передать в эксплуатирующую организацию с оформлением соответствующих документов. 24 месяца. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранении дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за собственный счет.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.