Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 46 646,685 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 6 434,026 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освещения Центральной улицы и ул. Жайлау в н/п Дихан с/о Ииржар Мактааральского р-на.
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	11-2026	Новый объект	36 715,34			36 715,34
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**36 715,34**			**36 715,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 715,34**			**36 715,34**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**36 715,34**			**36 715,34**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 835,767			1 835,767
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**38 551,107**			**38 551,107**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	38 551,107			38 551,107
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	40 212,66			40 212,66
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**40 212,66**			**40 212,66**
6		- в том числе на 2026 г.	40 212,66			40 212,66
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	40 212,66			40 212,66
7		- в том числе затраты по части II	40 212,66			40 212,66
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				6 434,026
		Итого налог на добавленную стоимость			6 434,026	6 434,026
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**40 212,66**		**6 434,026**	**46 646,685**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Освещения Центральной улицы и ул. Жайлау в н/п Дихан с/о Ииржар Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	36 715,34	тыс. тенге
Средства на оплату труда	5 432,297	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,391	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**36 715 340**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 097 993
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 089 458*
		машины и механизмы	тенге			1 609 783
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 334 304*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31 006 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 391		
	Раздел 1:	**Подъезд к п. Мыракенту**				**36 715 340**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 097 993
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 089 458*
		машины и механизмы	тенге			1 609 783

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 334 304*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31 006 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 391		
1	**1101-0102-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м³ грунта**	**11,2**	**7 684**	**86 061**
2	**1133-0304-0402** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**100**	**36 524**	**3 652 400**
3	**247-306-0116** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**100**	**211 665**	**21 166 500**
4	**247-103-0548** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V**	**шт.**	**100**	**62 757**	**6 275 700**
5	**1133-0206-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**100**	**16 188**	**1 618 800**
6	**247-301-0221** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**41 006**	**82 012**
7	**247-201-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**30 478**	**60 956**
8	**1133-0203-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**3**	**406 637**	**1 219 911**

9	**243-701-0711** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0**	**м**	**3 000**	**851**	**2 553 000**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Освещения Центральной улицы и ул. Жайлау в н/п Дихан с/о Ииржар Мактааральского р-на.

Объект номер - 10-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20309Т	005-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	346,3512	5 174 --	- --	- -	1 792 021,00
2	20310Т	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	256,2976	5 270 --	- --	- -	1 350 688,00
3	20313Т	005-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	156,561912	5 552 --	- --	- -	869 232,00
4	20011Т	001-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,08288	4 082 --	- --	- -	86 060,00
5	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3 610,74688	369,54 --	- --	- -	(1334304)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**4 097 993,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**4 391,0405**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**4 097 993,00**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,7379% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	15,60832	10 870 --	- --	3 495 54 551,08	169 662,00
7	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	117,52	1 344 --	- --	- -	157 947,00
8	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	267,28	500 --	- --	499 133 372,72	133 640,00
9	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	263,94368	500 --	- --	499 131 707,9	131 972,00
10	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	263,59424	500 --	- --	499 131 533,53	131 797,00
11	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	261,04	500 --	- --	499 130 258,96	130 520,00
12	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	254,8	500 --	- --	499 127 145,2	127 400,00
13	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	252,72	500 --	- --	499 126 107,28	126 360,00
14	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	252,1792	500 --	- --	499 125 837,42	126 090,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6392% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
15	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	251,82976	500 --	- --	499 125 663,05	125 915,00

16	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	251,71328	500 --	- --	499 125 604,93	125 857,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,6229% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
17	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	245,44	500 --	- --	499 122 474,56	122 720,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1 334 304**	**1 609 879,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,2649% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
18	339216С	247-306-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	100	211 665 --	208 800 --	- -	21 166 500,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 20,24% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19	214542С	247-103-0548 *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	100	62 757 --	62 000 --	- -	6 275 700,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,4951% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
20	237869С	243-701-0711 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0	м	3 000	851 --	839 --	- -	2 553 000,00
21	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,3	32 698 --	18 983 --	- -	500 279,00
22	306169С	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	51	4 744 --	4 687 --	- -	241 944,00
23	266120С	247-301-0221 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	41 006 --	40 517 --	- -	82 012,00

24	264370С	247-201-0311 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	30 478 --	30 088 --	- -	60 956,00
25	147589С	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	9	4 838 --	4 715 --	- -	43 542,00
26	154778С	241-207-0301 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	500	45 --	44 --	- -	22 500,00
27	242831С	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	12	1 832 --	1 773 --	- -	21 984,00
28	242811С	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	60	358 --	354 --	- -	21 480,00
29	242799С	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	60	132 --	131 --	- -	7 920,00
30	242664С	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	102 --	100 --	- -	6 120,00
31	147170С	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,9	640 --	619 --	- -	2 496,00
32	296147С	261-302-0476 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провода самонесущие изолированные	1000 м	3,06	0 --	- --	- -	-

33	100119С	211-202-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,33	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**31 006 433,00**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)