Заказчик: ГКП на ПХВ "Школа-лицей №71" Акимата города Астаны

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «АПС 2030»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на текущий ремонт систем приточной вентиляции

Директор ТОО «АПС 2030»

Максимук К.В._____

г. Астана 2026 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - ГКП на ПХВ "Школа-лицей №71"акимата города Астаны, г. Астана, ул. Илияса Омарова 4.
Шифр стройки РПВ

Наименование объекта - ГКП на ПХВ "Школа-лицей №71"акимата города Астаны, г. Астана, ул. Илияса Омарова 4.
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт систем приточной вентиляции

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**3 047,063**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1 209,6	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,186	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 047 063**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 197 003,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*614 982,00*
		машины и механизмы	тенге			37 389,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 597,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			175 692,00
		оборудование	тенге			1 636 979,00
		прочие затраты	тенге			95 970,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	186		
1	**1215-0102-0803** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Радиатор весом до 240 кг. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**11 878**	**35 634,00**
2	**1120-0602-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка блока тепломассообмена, производительность свыше 20 тыс до 31,5 тыс м³/час**	**блок**	**3**	**324 539**	**973 617,00**
3	**1120-0603-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Присоединение трубопровода оросительной системы блока тепломассообмена, производительность до 20 тыс м³-час**	**блок**	**3**	**17 899**	**53 697,00**
4	**513-402-0109** *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	**Калорифер водяной КСК 3-11 производительность по воздуху 1600 м³/час, по теплу 360 кВт**	**шт.**	**1**	**532 403**	**532 403,00**
5	**513-402-0103** *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	**Калорифер водяной КСК 2-12 производительность по воздуху 25000 м³/час, по теплу 374 кВт**	**шт.**	**2**	**552 288**	**1 104 576,00**

6	**1120-0501-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06 .* *1120-026 Кзтр=1,09*	**Установка фильтра на системе приточно-вытяжной вентиляции аэрозольного с фильтрующим материалом.** ***Установка фильтров на высоте от пола свыше 1 до 3 м Кзтр=1,09***	**м² поверхности в свету**	**3**	**26 256**	**78 768,00**
7	**274-604-0301-0005** *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	**Фильтр для прямоугольных каналов плоский, типа VKT, модели VKF(C) 700x400**	**шт.**	**3**	**57 466**	**172 398,00**
8	**1403-0101-0401** *ЭСН РК 8.04-03-2020 Изм. и доп. вып. 37*	**Установка теплообменная с количеством нагревателей 1. Пусконаладочные работы**	**установка**	**3**	**31 990**	**95 970,00**

Директор Максимчук К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составил Пехтерев Г.Г.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 1

Заказчик ГКП на ПХВ "Школа-лицей №71"акимата города Астаны

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 3784,261 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 405,457 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Школа-лицей № 71 г. Астана, ул. Илияса Омарова 4.

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	без_шифра	Школа-лицей № 71 акимата города Астаны г. Астана	1 314,114	1 636,979	95,97	3 047,063
		Всего по главе	**1 314,114**	**1 636,979**	**95,97**	**3 047,063**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 314,114**	**1 636,979**	**95,97**	**3 047,063**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	82,789	--	--	82,789
		Итого по главе 8	**82,789**	--	--	**82,789**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 396,903**	**1 636,979**	**95,97**	**3 129,852**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	69,845	--	--	69,845
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	27,938	32,74	1,919	62,597
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1 494,686**	**1 669,719**	**97,889**	**3 262,294**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	**1 494,686**	**1 669,719**	**97,889**	**3 262,294**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	521,967	521,967
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 494,686**	**1 669,719**	**619,856**	**3 784,261**

Директор ТОО "АПС 2030" Максимук К.В.

ГКП на ПХВ "Школа-лицей №71"акимата города Астаны, г. Астана, ул. Илияса Омарова 4.

Текущий ремонт систем приточной вентиляции

Локальная ресурсная смета № 1-01

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
	Ресурсы по нормам РСНБ РК				
	Затраты труда				
1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,754800	0,00	12597,00
2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,610000	6074,00	70519,14
3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	150,488700	6611,00	994880,80
4	Инженер III категории	чел.-ч	3,000000	7680,00	23040,00
5	Инженер I категории	чел.-ч	3,000000	9353,00	28059,00
6	Ведущий инженер	чел.-ч	1,200000	10314,00	12376,80
7	Техник I категории	чел.-ч	3,600000	6306,00	22701,60
8	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	1,200000	8161,00	9793,20
9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,651800	4657,00	35634,43
10	Затраты труда пусконаладочного персонала (всего)	чел.-ч	12,000000	0,00	0,00
	Итого по трудовым ресурсам	**тенге**			**1209601,97**
	Строительные машины и механизмы				
1	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	21,469770	86,00	1846,40
2	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,756375	9462,00	35542,82
	Итого по строительным машинам	**тенге**			**37389,22**
	Строительные материалы, изделия и детали				
1	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,018000	446,00	8,03
2	Фильтр для прямоугольных каналов плоский, типа VKT, модели VKF(C) 700x400	шт.	3,000000	57466,00	172398,00
3	Каболка	т	0,000009	423648,00	3,81
4	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,450000	951,00	3280,95
	Итого по материальным ресурсам	**тенге**			**175690,79**
	Оборудование				
1	Калорифер водяной КСК 2-12 производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 374 кВт	шт.	2,000000	552288,00	1104576,00
2	Калорифер водяной КСК 3-11 производительность по воздуху 1600 м3/час, по теплу 360 кВт	шт.	1,000000	532403,00	532403,00
	Итого по оборудованию	**тенге**			**1636979,00**

Директор **Максимук К.**

Составил **Пехтерев П.**