1	2	3	4	5	6	7
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,2156	115	600
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7956	22	18
	314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	15,47	480	7 426
		материалы, изделия и конструкции			367	31 195
	234-304-3101	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м	рулон	0,85	36 713	31 206
	271-701-1208	Заклепка	шт.	236,045		
39	**231-301-0803** *ПрСЦ 08.2026 № 1-2*	**Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 115 мм**	**м²**	**85**	**6 415**	**545 275**
40	**244-204-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3 м³**	**шт.**	**1**	**461 126**	**461 126**
41	**1120-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм**	**м² поверхности воздуховодов**	**40**	**15 042**	**601 680**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			8 405	336 200
		в том числе оплата труда рабочих			*4 263*	*170 520*
	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	67,2672	4 998	336 201
		машины и механизмы			154	6 160
		в том числе оплата труда машинистов			*49*	*1 960*
	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,170352	88	15
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,781872	353	276
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,227136	13 252	3 010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,227136*	*4 163*	*946*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,340704	8 507	2 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,340704*	*2 915*	*993*
		материалы, изделия и конструкции			6 483	259 320
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006	954 056	5 724
	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000356	3 595 322	1 280

1	2	3	4	5	6	7
	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	40	6 200	248 000
	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,18	2 236	402
	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,004	448	898
	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,2	951	3 043
42	**1120-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка вентилятора радиального, масса до 0,12 т**	**вентилятор**	**4**	**46 711**	**186 844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			43 395	173 580
		в том числе оплата труда рабочих			*22 009*	*88 036*
	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,07968	4 811	173 579
		машины и механизмы			1 090	4 360
		в том числе оплата труда машинистов			*295*	*1 180*
	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,04176	85	769
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,13104	13 252	1 737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,13104*	*4 163*	*546*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2184	8 507	1 858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2184*	*2 915*	*637*
		материалы, изделия и конструкции			2 226	8 904
	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,6	1 590	8 904
43	**246-408-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин**	**комплект**	**4**	**289 821**	**1 159 284**
44	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м² отделываемой поверхности**	**4 700**	**1 738**	**8 168 600**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 463	6 876 100
		в том числе оплата труда рабочих			*766*	*3 600 200*
	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 343,7112	5 118	6 877 114

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы			12	56 400
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*14 100*
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,444	6 320	15 446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,444*	*2 440*	*5 963*
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,4664	13 252	19 433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,4664*	*4 163*	*6 105*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4664	8 507	12 475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,4664*	*2 915*	*4 275*
	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	44,9696	207	9 309
		материалы, изделия и конструкции			263	1 236 100
	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	117,5	398	46 765
	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12 920,3	84	1 085 305
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	3,76	394	1 481
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	549,9	187	102 831
45	**1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**4 796,15**	**1 399**	**6 709 814**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 208	5 793 749
		в том числе оплата труда рабочих			*632*	*3 031 167*
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 152,227076	5 027	5 792 246
		машины и механизмы			10	47 962
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*14 388*
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4987996	6 320	3 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,4987996*	*2 440*	*1 217*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,987996	8 507	42 433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,987996*	*2 915*	*14 540*
		материалы, изделия и конструкции			181	868 103
	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,0215745	218 283	659 558
	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	239,8075	116	27 818
	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	14,868065	1 103	16 399

1	2	3	4	5	6	7
	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	40,28766	4 057	163 447
46	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м² покрытия**	**317,02**	**4 486**	**1 422 153**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 081	976 739
		в том числе оплата труда рабочих			*1 612*	*511 036*
	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	197,82048	4 937	976 640
		машины и механизмы			628	199 089
		в том числе оплата труда машинистов			*287*	*90 985*
	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	13,188032	64	844
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1869229	6 320	7 501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,1869229*	*2 440*	*2 896*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7144442	8 507	14 585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,7144442*	*2 915*	*4 998*
	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	34,0251226	5 167	175 808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*34,0251226*	*2 440*	*83 021*
		материалы, изделия и конструкции			777	246 325
	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	1,8735882	12 242	22 936
	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,4723598	34 951	16 509
	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,379037	394	543
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	139,4888	446	62 212
	217-701-0107	Карборунд	кг	2,21914	559	1 241
	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,0063404	208 692	1 323
	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,5851	1 103	1 748
	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	244,1054	573	139 872
47	**1111-0216-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м² покрытия**	**21,78**	**1 586**	**34 543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 307	28 466
		в том числе оплата труда рабочих			*684*	*14 898*
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,6628	5 027	28 467

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы			186	4 051
		в том числе оплата труда машинистов			*59*	*1 285*
	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6840662	115	79
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1789445	6 320	1 131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1789445*	*2 440*	*437*
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1223165	13 252	1 621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1223165*	*4 163*	*509*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1223165	8 507	1 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1223165*	*2 915*	*357*
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,13256	162	183
		материалы, изделия и конструкции			93	2 026
	233-201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	м²	22,6512		
	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	22,2156	91	2 022
48	**1111-0220-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	**м плинтусов**	**22,65**	**743**	**16 829**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			531	12 027
		в том числе оплата труда рабочих			*278*	*6 297*
	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,1176844	5 676	12 020
		машины и механизмы			3	68
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*23*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0070668	8 507	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0070668*	*2 915*	*21*
		материалы, изделия и конструкции			209	4 734
	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,166475	799	932
	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	22,8765	166	3 798
49	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м² покрытия**	**14,42**	**5 653**	**81 517**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 128	16 266

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*591*	*8 522*
	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,6142288	4 501	16 268
		машины и механизмы			125	1 803
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	*577*
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0149968	6 320	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0149968*	*2 440*	*37*
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,074984	13 252	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,074984*	*4 163*	*312*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,074984	8 507	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,074984*	*2 915*	*219*
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3359283	162	54
	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,149968	54	8
		материалы, изделия и конструкции			4 400	63 448
	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	14,9968	4 042	60 617
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,6583	187	310
	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	2,8119	834	2 345
	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1442	1 103	159
50	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м² покрытия**	**280,82**	**5 653**	**1 587 476**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 128	316 765
		в том числе оплата труда рабочих			*591*	*165 965*
	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,3847248	4 501	316 802
		машины и механизмы			125	35 103
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	*11 233*
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2920528	6 320	1 846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2920528*	*2 440*	*713*
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,460264	13 252	19 351

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,460264*	*4 163*	*6 079*
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,460264	8 507	12 422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,460264*	*2 915*	*4 257*
	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,5419827	162	1 060
	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,920528	54	158
		материалы, изделия и конструкции			4 400	1 235 608
	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	292,0528	4 042	1 180 477
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	32,2943	187	6 039
	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	54,7599	834	45 670
	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,8082	1 103	3 097
51	**233-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	**м²**	**280,82**	**3 652**	**1 025 555**
52	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**306,7119**	**560**	**171 759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			373	114 404
		в том числе оплата труда рабочих			*195*	*59 809*
	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,244093	5 392	114 548
		машины и механизмы			6	1 840
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*613*
	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,242439	24	102
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0956941	6 320	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0956941*	*2 440*	*233*
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,4115056	22	141
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1275922	8 507	1 085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1275922*	*2 915*	*372*
		материалы, изделия и конструкции			181	55 515
	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	309,779019	166	51 423
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,3738309	1 186	4 001

	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,242439	24	102
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0956941	6 320	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0956941*	*2 440*	*233*
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,4115056	22	141
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1275922	8 507	1 085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1275922*	*2 915*	*372*
		материалы, изделия и конструкции			181	55 515
	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	309,779019	166	51 423
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,3738309	1 186	4 001
53	**Прайс лист**	**Изготовление кровати "Денвер" (0,9х2,0) в комплекте с матрасом анатомический Askona Gravity Millennium 90х200**	**шт.**	**30**	**189 940**	**5 698 212**
54	**Прайс лист**	**Изготовление тумбы с ящиком 400*300*500**	**шт.**	**30**	**20 501**	**615 030**
55	**Прайс лист**	**Изготовление шкаф-купе "Экспресс" 2-х дверный**	**шт.**	**30**	**219 687**	**6 590 610**
56	**Прайс лист**	**Изготовление стола компьютерный "СТК 11" Белый**	**шт.**	**15**	**27 807**	**417 105**
57	**Прайс лист**	**Изготовление стола эргономичный "КУЛ-004" белый (Торнадо) с встр тумбой**	**шт.**	**9**	**81 887**	**736 983**
58	**Прайс лист**	**Изготовление книжного шкафа "МС18219В"**	**шт.**	**6**	**202 540**	**1 215 240**
59	**Прайс лист**	**Изготовление стула VN-12-114 (черный)**	**шт.**	**50**	**17 245**	**862 225**
60	**Прайс лист**	**Установка блока управления ионизацией/блоком автоматики горелки MF2 Renew**	**шт.**	**1**	**612 000**	**612 000**
61	**Прайс лист**	**Изготовление шкафа 1м * 2,9м с полками для документов**	**шт.**	**3**	**195 000**	**585 000**
62	**Прайс лист**	**Изготовление шкафа 1м * 2,9м**	**шт.**	**1**	**195 911**	**195 911**
63	**Прайс лист**	**Изготовление Т-образного стола для кабинета**	**шт.**	**1**	**400 000**	**400 000**
64	**Прайс лист**	**Установка вытяжной системы**	**шт.**	**1**	**3375 870**	**3 375 870**
65	**Прайс лист**	**Установка кондиционера Beko BRFPA-180, Beko BRFPA-240 (+инст. Комплект)**	**шт.**	**2**	**310 000**	**620 000**

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)