

Утвержден

Форма 1

Заказчик

ГУ Аппарата акима с/округа Суондук.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

31 400,000 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

4 331,034 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет

Ограждение кладбище село Суондук.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1		Сметная стоимость строительства	27 068,966			27 068,966
		Итого по сводному сметному расчёту	27 068,966			27 068,966
2	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			4 331,034	4 331,034
		Всего по сводному сметному расчёту	27 068,966		4 331,035	31 400,000

* средства на проектирование используются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

СМЕТА РК 2025 s/n 0348

ЭСН РК 2025 И48 введен с 01.04.2026

ССЦ 2026 пр. 34-пк, Атырауская область, Курмангазинский район введен с 01.04.2026

ПСЦ Апрель 2026, Атырауская область, Курмангазинский район введен с 01.04.2026

31_лс 2-1-1

Приложение 2

к Нормативному документу по определению сметной
стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Ограждение кладбище село Суюндук.

Наименование объекта Ограждение кладбище село Суюндук.

**Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)**

на

Общестроительные работы.

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 27 068,966 тысячи тенге
 Сметная заработная плата 11 559,592 тысячи тенге
 Нормативная трудоемкость 4,57520 тысячи чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих- строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудовани- е, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 1 м, группа грунта 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	35,358	7 118,65	-	251 701	-	-	181 225	467 560
					7 118,65	-	251 701	-	-	34 634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1114-0301-0104	Устройство ограждения решетчатого с установкой столбов, высота ограждений 1,5 м, стойки из квадратных труб 60*60 мм, толщина металла 3 мм, прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12 мм, длина одного звена 2,5 метра, расстояние между решетками 12 сантиметра, на каждой звене приварить ромбик. НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 забора	2 250,0	3 770,64	43,72	8 483 940	98 370	-	8 354 462	18 185 474
					3 726,92	23,68	8 385 570	53 280	-	1 347 072	
3	1114-0301-0204	Устройство калитки решетчатой с установкой столбов, высота 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 калиток	6,0	9 621,66	134,82	57 730	809	-	56 785	123 677
					9 486,84	73,00	56 921	438	-	9 161	
4	1114-0301-0304	Устройство ворот решетчатых с установкой столбов, высота 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 ворот	6,0	8 830,52	-	52 983	-	-	52 453	113 871
					8 830,52	-	52 983	-	-	8 435	
5	1109-0602-0101	Изготовление металлических ограждений прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12 мм. НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	26,41	104 097,59	33 696,39	2 749 217	889 922	468 878	1 154 044	4 215 522
					52 647,36	10 681,96	1 390 417	282 111	-	312 261	
6	1106-0101-0101	Устройство фундаментов бетонных под стойки ограждений, объем до 3 м3 НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	24,51	79 227,21	3 958,39	1 941 859	97 020	1 516 472	324 522	2 447 691
					13 397,28	1 152,58	328 367	28 250	-	181 310	
7	1115-0305-0103	Покраска металлических ограждений масляным составом за 2 раза. НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	637,449	1 285,27	2,59	819 294	1 651	89 020	583 643	1 515 172
					1 143,03	1,46	728 623	931	-	112 235	
		Итого по смете					14 356 724	1 087 772	2 074 370	10 707 134	27 068 966
							11 194 582	365 010	-	2 005 108	
		Итого по смете:	тенге				27 068 966				
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				11 194 582				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				1 087 772				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				365 010				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				2 074 370				
		- накладные расходы	тенге				10 707 134				
		- сметная прибыль	тенге				2 005 108				

Составил



должность, подпись (инициалы, фамилия)