Республика Казахстан

Кызылординская область

Казалинский район

смета

Установка пожарной сигнализаций в учебном корпусе зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Кент Айтеке би

2026 год.

Сканировано с CamScanner

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Установка пожарной сигнализаций в учебном корпусе зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Составил **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2026 год.

Сканировано с CamScanner

Пояснительная записка

к сметной документации

Установка пожарной сигнализаций в учебном корпусе зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2026г.

Сметная стоимость определена по программному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район *В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ. *Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" *Средства на непредвиденные работы и затраты *НДС	11 50%-поправка к зарплате 2% . 16

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2026 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026 года, в т.ч.	млн.тенге	3,000
	СМР	млн.тенге	2,944
	- прочие	млн.тенге	0,462
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,060
4	Продолжительность строительства	мес	1
5	Вид строительства	Установка пожарной сигнализаций	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Сканировано с CamScanner

Заказчик КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

"Утверждаю/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 3000,000 тыс.тенге

в том числе

Налог на добавленную стоимость 413,793 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Установка пожарной сигнализаций в учебном корпусе зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	2537,985		0,000	2537,985
		Раздел III. Инжениринговые услуги				
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			48,222	48,222
		Итого по разделу III			48,222	48,222
		Итого по сводному сметному расчету	2537,985		48,222	2586,207
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 16%			413,793	413,793
		Всего по сводному сметному расчету	**2537,985**		**462,015**	**3000,000**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner

Заказчик КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

"Утвержден/Согласован" М. Канаев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2944,063 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 406,078 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка пожарной сигнализаций в учебном корпусе зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Установка пожарной сигнализаций	1828,047			1828,047
			1828,047			1828,047
		Итого по главам 1-7	1828,047			1828,047
		Сметная зарплата по главам 1-7				845,729
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				0,479
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				

Сканировано с CamScanner

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000
		Итого по главе 8	0,000			0,000
		Итого по главам 1-8	1828,047			1828,047
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
		Итого по главе 9	0,000		0,000	0,000
		Итого по главам 1-9	1828,047		0,000	1828,047
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	1828,047		0,000	1828,047
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г = 4325 тг.	2537,985		0,000	2537,985
9		в т.ч. НДС, 16%			406,078	406,078
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2026г.	2537,985		406,078	2944,063
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2537,985**	**--**	**406,078**	**2944,063**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство пожарной сигнализаций в зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пожарной сигнализаций в зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району"

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Устройство пожарной сигнализаций

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость	1828,047 тыс.тенге
Сметная заработная плата	845,729 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,479 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата: рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	780,3 225,4	410,46 169,83	7803 2254	4104 1698	1445 --	2846 852	11501
2.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	10	319,46 301,32	2,38 0,16	3195 3013	24 2	158 --	2171 429	5795
3.	1310-0701 -0109 РСНБ РК 2022 Кэтр и	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 5 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16617,39 16485,12	1,65 --	16617 16485	2 --	130 --	10056 2134	28807

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,06	НР - 61%; СП - 8%									
4.	248-303-0 204 РСНБ РК 2022	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19091	--	19091	--	19091	--	20618
					--	--	--	--	--	1527	
		СП - 8%									
5.	1308-0105 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	10971,76	--	10972	--	1580	6762	19153
		НР - 72%; СП - 8%			9391,6	--	9392	--	--	1419	
6.	Сату КЗ	-Аккумулятор 12 20	шт	1	18460	--	18460	--	18460	--	19937
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1477	
7.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Извещатель пожарный ручной. Установка	шт.	7	1967,72	--	13774	--	114	9835	25498
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	13660	--	--	1889	
8.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	80	1920,84	0,76	153667	61	3340	91662	264955
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	150266	--	--	19626	
9.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	50	3824,48	2,04	191224	102	3290	114578	330266
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	187832	--	--	24464	
10.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	7	21240,79	1,65	148686	12	1187	89967	257746
		НР - 61%; СП - 8%			21069,62	--	147487	--	--	19092	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,06									
11.	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	550	619,05 509,31	0,73 --	340477 280120	402 --	59955 --	170873 40908	552258
		НР - 61%; СП - 8%									
12.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	35	969,27 957,71	-- --	33924 33520	-- --	404 --	20447 4350	58721
		НР - 61%; СП - 8%									
13.	243-105-0 503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	460164 --	-- --	4602 --	-- --	4602 --	-- 368	4970
		СП - 8%									
14.	243-303-0 401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,55	27505 --	-- --	15128 --	-- --	15128 --	-- 1210	16338
		СП - 8%									
15.	247-202-0 201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	35	1022 --	-- --	35770 --	-- --	35770 --	-- 2862	38632
		СП - 8%									
16.	243-907-0 105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	25	193 --	-- --	4825 --	-- --	4825 --	-- 386	5211
		СП - 8%									
17.	248-302-0 101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	80	995 --	-- --	79600 --	-- --	79600 --	-- 6368	85968
		СП - 8%									
18.				50	1135	--	56750	--	56750	--	61290

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	248-302-0 201 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4540	
		СП - 8%									
19.				7	1153	--	8071	--	8071	--	8717
	248-302-0 501 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	646	
		СП - 8%									
20.				13	831	--	10803	--	10803	--	11667
	248-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	864	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1828047
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				844029				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4707				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1700			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				324706				
	Накладные расходы		Тенге				519197				
	Сметная прибыль		Тенге				135411				

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner

ФОРМА 4А АВС-4

Наименование стройки- Устройство пожарной сигнализаций в зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Устройство пожарной сигнализаций

Наименование объекта- Устройство пожарной сигнализаций в зданий КГУ "Средняя школа №25 отдела образования по Казалинскому району"

Основание: Ведомость работ

Сметная стоимость	1828,048 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1 чел-ч
Сметная заработная плата	845,729 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	197,372	1772	349743,18
2	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	163,24	1716	280119,84
3	007-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	100,17	1807	181007,19
4	007-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,48	1944	16485,12
5	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,42	1841	13660,22
6	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,72674	1745	3013,16
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			844029
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	478,4087		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,91266	1862,58 (1699,9)	
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			844029
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 47,5604% при пороге 80%)				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
1	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,49184	4552	2238,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49184	2118,00	1041,72
		Строительные машины и механизмы (затрат 33,8288% при пороге 15%)				
2	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,36888	4317	1592,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36888	1483,00	547,05
		Строительные машины и механизмы (затрат 18,6108% при пороге 5%)				
3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	48,2512	12	579,01
4	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02544	6515	165,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02544	2532,00	64,41
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02544	3922	99,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02544	1772,00	45,08
6	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64448	18	11,6
7	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,64448	16	10,31
8	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,36888	21	7,75
9	314-504-0601 РСНБ РК 2022	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,00106	1788	1,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00106	1483,00	1,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			4707
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1700
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 78,5061% при пороге 80%)				
1	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	80	995	79600
2	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	50	1135	56750
3	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	35	1022	35770
4	261-404-0219 РСНБ РК 2022	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	132	189	24948
5	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,418	626	20293,67

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
6	248-303-0204 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19091	19091
7	С Сату КЗ	Аккумулятор 12 20	шт	1	18460	18460
		Строительные материалы и конструкции (затрат 13,6388% при пороге 15%)				
8	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	5,944	3088	18355,07
9	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,55	27505	15127,75
10	248-304-0102 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	13	831	10803
		Строительные материалы и конструкции (затрат 7,8551% при пороге 5%)				
11	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1153	8071
12	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	25	193	4825
13	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	460164	4601,64
14	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000564	6325216	3567,42
15	217-603-0102 РСНБ РК 2022	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14,4	66	950,4
16	261-107-0374 РСНБ РК 2022	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0048	114283	548,56
17	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,66	809	533,94
18	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,45	1050	472,5
19	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7763690	388,18
20	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,288	1293	372,38
21	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00016	2148245	343,72
22	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	322	328,44
23	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00981	21090	206,89
24	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	813201	113,85
25	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000564	1576025	88,89
26	261-107-0930 РСНБ РК 2022	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	381065	64,78
27	261-102-0131 РСНБ РК 2022	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	328457	16,42
28	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00245	2313	5,67
29	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,01	483	4,83

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
30	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00208	501	1,04
31	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	1438	0,14
32	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035	175	0,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			324704
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	478,4087		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1173440
		Накладные расходы	тенге			519197
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			1692637
		Сметная прибыль	тенге			135411
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			1828048

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner