

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

87 271,13

тыс. тенге

12 037,397

тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Учлажка проектирования и установка опоры освещения по ул. Кызыл Куншыгыс и по Центральной улицы н/п Шугула в н/п Жайлыбаев с/о Енбекши Мактааралыского р-на.
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	2	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	4	оборудования, мебели и инвентаря	
1			Часть II. Строительство		6	5	7
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
1		03-2026	Новый объект	68 690,609			68 690,609
			Итого по главе 6: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабже	68 690,609			68 690,609
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	68 690,609			68 690,609
Глава 8							
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	68 690,609			68 690,609
2	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	3 434,53			3 434,53
3	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)		Непредвиденные работы и затраты - 0%				
			Итого по части II в сметных ценах:	72 125,139			72 125,139
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4			- в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	72 125,139			72 125,139
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2		на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, К - 1,0431	75 233,733			75 233,733
			Итого по части II в прогнозных ценах:	75 233,733			75 233,733
6			- в том числе на 2026 г.	75 233,733			75 233,733
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
			IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	75 233,733			75 233,733
7			- в том числе затраты по части II	75 233,733			75 233,733
8	Налоговый кодекс РК		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				12 037,397
			Итого налог на добавленную стоимость				12 037,397
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	75 233,733			87 271,13

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Наименование стройки
Укладка тротуара и установка опоры освещения по ул. Кызыл куншыгыс и по Центральной улицы н/п Шугула в н/п Жайлыбаев с/о Енбекши Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 68 690,609 тыс. тенге
Средства на оплату труда 16 908,181 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 15,255 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				68 690 609
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 798 181
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			6 019 731
		машины и механизмы	тенге			5 887 500
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5 110 000
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51 003 452
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 255		
1	1101-0203-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,04	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2 125	4	8 500
		из них:				
1.1		машины и механизмы			1 520	3 230 000

		в том числе оплата труда машинистов				1 370	2 911 250		
2	1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм=1,04	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий				м бортового камня	3 400	3 530	12 002 000
		из них:							
2.1		затраты на труд рабочих						1 313	4 464 200
		в том числе оплата труда рабочих						670	2 278 000
2.2		материалы, изделия и конструкции						1 804	6 133 600
3	1127-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см				м² основания или покрытия	2 125	546	1 160 250
		из них:							
3.1		затраты на труд рабочих						200	425 000
		в том числе оплата труда рабочих						102	216 750
4	1127-0402-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101				м² основания или покрытия	2 125	50	106 250
		из них:							
4.1		затраты на труд рабочих						8	17 000
		в том числе оплата труда рабочих						4	8 500
4.2		материалы, изделия и конструкции						42	89 250
5	211-201-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				м³	340	8 810	2 995 400
6	211-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³				м³	212,5	1 297	275 613
7	1127-0602-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³				м² покрытия	2 125	2 959	6 287 875
		из них:							
7.1		затраты на труд рабочих						100	212 500
		в том числе оплата труда рабочих						51	108 375
7.2		материалы, изделия и конструкции						2 545	5 408 125

8	1127-0602-0406 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306	м² покрытия	2 125	311	660 875
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			9	19 125
		в том числе оплата труда рабочих			5	10 625
8.2		материалы, изделия и конструкции			302	641 750
		Монтажные работы				19 350 558
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 250 583
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 147 521
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 229 868
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	427		
9	1101-0102-1001 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м³ грунта	6,048	7 684	46 473
10	1133-0304-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	54	36 524	1 972 296
11	247-306-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	54	211 665	11 429 910
12	247-103-0548 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000К, IP65, GR, AC85-265V	шт.	54	62 757	3 388 878
13	1133-0206-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	54	16 188	874 152
14	247-301-0221 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, одностарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	41 006	41 006
15	247-201-0311 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/4830-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30 478	30 478
16	1133-0203-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную	км линии	1,75	406 637	711 615

17	243-701-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 7994-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	м	1 750	489	855 750
	Раздел 2:	Кызылкушныгыс				13 724 350
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 022 250
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 542 500
		машины и механизмы	тенге			2 657 500
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2 198 750
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 046 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 307		
18	1101-0203-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кзтр и Кэм=1,04	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 лс)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1 250	4	5 000
19	1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	2 000	3 530	7 060 000
20	1127-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	м² основания или покрытия	1 250	546	682 500
21	1127-0402-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	м² основания или покрытия	1 250	50	62 500
22	211-201-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	200	8 810	1 762 000
23	211-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	50	1 297	64 850
24	1127-0602-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м² покрытия	1 250	2 959	3 698 750

25	1127-0602-0406 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306	м² покрытия	1 250	311	388 750
	Раздел 3:	Монтажные работы				12 118 938
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 387 523
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			707 460
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 183 746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	264		
26	1101-0102-1001 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м³ грунта	3,808	7 684	29 261
27	1133-0304-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	34	36 524	1 241 816
28	247-306-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	34	211 665	7 196 610
29	247-103-0548 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	34	62 757	2 133 738
30	1133-0206-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	34	16 188	550 392
31	247-301-0221 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, одностарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3x220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	41 006	41 006
32	247-201-0311 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/4830-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30 478	30 478
33	1133-0203-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную	км линии	1	406 637	406 637

34	243-701-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения С 1 РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	М	1 000	489	489 000
----	-------------------------------------	--	---	-------	-----	---------

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Наименование стройки -

Укладка тротуара и установка опоры освещения по ул. Кызыл куншыгыс и по Центральной улицы н/п Шугула в н/п Жайлыбаев с/о Енбекши Мактааральского р-на.

Объект номер - 03-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на
Наименование объекта -
Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

Составлен в ценах июня 2026 г.												тенг
№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Опускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ												
1	20302Т	005-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 556,7552	--	4 556	--	7 092 577,00			
2	20309Т	005-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	304,789056	--	5 174	--	1 576 979,00			
3	20310Т	005-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	225,541888	--	5 270	--	1 188 606,00			
4	20313Т	005-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	143,515086	--	5 552	--	796 796,00			
5	20303Т	005-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	151,983	--	4 633	--	704 137,00			
6	20311Т	005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	63,18	--	5 364	--	338 898,00			

7	20011Т	001-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,5529344	--	4 082	--	-	-	75 733,00
8	20318Т	005-0143 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,914	--	6 066	--	-	-	29 808,00
9	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12 786,8	--	399,63	--	-	-	(5110000)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге					--	--	11 798 181,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	15 256,0312						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ											
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					--	--	11 798 181,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ											
							Эксплуатация машин			Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,6827% ПРИ ПОРОГЕ 80%)											
10	765С	314-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	41,99	--	10 870	--	-	3 495 146 755,05	456 431,00
11	128С	315-201-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	338	--	1 344	--	-	-	454 272,00
12	3402С	312-105-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	808,86	--	500	--	-	499 403 621,14	404 430,00
13	3415С	342-104-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	804,44	--	500	--	-	499 401 415,56	402 220,00
14	3404С	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	802,23	--	500	--	-	499 400 312,77	401 115,00
15	3407С	314-104-0109 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	788,97	--	500	--	-	499	394 485,00

16	3405С	314-102-0502 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч		784,55	--	--	--	393 696,03	
17	3401С	311-601-1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч		777,92	500	--	--	499 391 490,45	392 275,00
18	3403С	313-201-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6	маш.-ч		775,71	500	--	--	499 388 182,08	387 855,00
19	3413С	324-105-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч		634,4	500	--	--	499 316 565,6	317 200,00
20	3410С	324-101-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч		631,8	500	--	--	499 315 268,2	315 900,00
21	3409С	321-211-0105 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч		630,5	500	--	--	499 314 619,5	315 250,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6807% ПРИ ПОРОГЕ 15%)											
22	3411С	324-101-0801 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч		629,2	500	--	--	499 313 970,8	314 600,00
23	3414С	332-204-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч		627,9	500	--	--	499 313 322,1	313 950,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6366% ПРИ ПОРОГЕ 5%)											
24	3412С	324-101-0802 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч		626,6	500	--	--	499 312 673,4	313 300,00
25	3408С	321-206-0403 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч		625,3	500	--	--	499 312 024,7	312 650,00
			Всего строительных машины и механизмы	тенге			--	--	--	5 110 000	5 884 893,00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,9037% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
26	339216С	247-306-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б	шт.	88	211 665	208 800	-	18 626 520,00
27	100533С	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	305,064	32 698	18 983	-	9 974 983,00
28	102736С	212-501-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	329,4	26 040	23 530	-	8 577 576,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,8292% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
29	214542С	247-103-0548 ПрсЦ 07.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	88	62 757	62 000	-	5 522 616,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,2671% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
30		211-201-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	540	8 810	-	-	4 757 400,00
31	237862С	243-701-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	м	2 750	489	482	-	1 344 750,00
32	102737С	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,15	26 040	23 530	-	1 019 466,00
33		211-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	262,5	1 297	494	-	340 462,00
34	306169С	252-207-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	46,75	4 744	4 687	-	221 782,00

35	100414С	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	20,925	--	6 713	--	-	-	140 470,00
36	102636С	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	3,24	--	30 067	17 493	--	-	97 417,00
37	266120С	247-301-0221 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	--	41 006	40 517	--	-	82 012,00
38	264370С	247-201-0311 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/4830-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	--	30 478	30 088	--	-	60 956,00
39	131632С	215-203-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,648	--	88 749	86 905	--	-	57 509,00
40	286164С	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	54	--	861	849	--	-	46 494,00
41	147589С	261-107-0684 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	комплект	8,25	--	4 838	4 715	--	-	39 914,00
42	242831С	252-207-1002 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	11	--	1 832	1 773	--	-	20 152,00
43	154778С	241-207-0301 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	440	--	45	44	--	-	19 800,00
44	242811С	252-207-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	55	--	358	354	--	-	19 690,00
45	144655С	216-201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,041175	--	265 437	254 256	--	-	10 929,00

46	242799С	252-207-0806 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	55	--	--	--	-	7 260,00
47	242664С	252-207-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	55	--	102	100	-	5 610,00
48	147170С	261-107-0492 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,575	--	640	619	-	2 288,00
49	249132С	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	40,1625	--	36	36	-	1 446,00
50	296147С	261-302-0476 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провода самонесущие изолированные	1000 м	2,805	--	0	-	-	-
51	100119С	211-202-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,1704	--	0	-	-	-
Всего строительные материалы и конструкции					тенге	--	--	--	-	50 997 502,00



Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела