Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17537152-1
Сатып алудың атауы:	Изготовление, поставка и монтаж гардеробной
Лоттың нөмірі:	№ 87621193-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Киім ілгіш
Лоттың сипаттауы:	металды, гардеробтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	300 орындық металл киім-кешек жүйесі (конструкциясы) (тұлғалар). Материал Тапсырыс берушімен келісіледі.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды қаласы, Бирюзов көшесі 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	300 орындық металл киім-кешек жүйесі (конструкциясы) (тұлғалар). Материал Тапсырыс берушімен келісілі. Пациенттерге арналған киім-кешек жабдығын (металл конструкциясын) дайындау, жеткізу және құрастыру. Гардероб үй — жайының ауданы-23,4 ш.м. конструкция пациенттердің жайлы өтуін және қызмет көрсетуін қамтамасыз ету үшін осы үй-жайдың эргономикасын ескере отырып жобалануы және орналастырылуы тиіс. Сыйымдылығы: кем дегенде 300 орындық (Ілмек).Құрылыс түрі: медициналық мекеме жағдайында күнделікті жоғары жүктемелерге арналған берік металл жақтау (еден).Материал және дизайн: қолданылатын металл профилі, металдың қалыңдығы, коррозияға қарсы және сәндік жабынның түрі (ұнтақ бояуы), түсі, геометриялық өлшемдері және эстетикалық дизайны міндетті түрде өндіріс/құрастыру басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге жатады.Аппараттық құрал: сенімді ілгектер, дезинфекциялық құралдарға төзімді вандалға қарсы өнімділік.Материал және дизайн: Соққыға төзімді пластик / акрил / металл. Сандарды анық, тозуға төзімді қолдану (гравюра немесе ультракүлгін басып шығару). Нысаны, түсі, материалы және мөлшері міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісуге жатады.Жауап тақтайшалары: нөмірлерге сәйкес келетін киімкешек конструкциясының ілгектерінде/орындарында нөмірлеудің болуы.Қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, пайдалану орны бойынша киім-кешек конструкциясын құрастыру, орнату, тегістеу және берік бекіту.Эскизді және материалдарды келісу тәртібі: 1. Өнім беруші шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушіге бекітуге беруге міндетті: о нақты өлшемдері көрсетілген киім-кешек дизайнының эскиздік жобасы/сызбасы (техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес.); о материалдардың, бояулардың және жабдықтардың үлгілері. 2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің басшысы немесе уәкілетті тұлға эскизді және материалдарды жазбаша келіскеннен (бекіткеннен) кейін ғана дайындауға кіріседі. 4. Сапа, қауіпсіздік және кепілдік талаптары: * Тауардың жағдайы: жеткізілетін жабдық мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары, сызаттары мен чиптері болмауы керек. * Қауіпсіздік: құрылымда пациенттерді немесе қызметкерлерді жарақаттауға қабілетті өткір бұрыштар, бұрылыстар және шығыңқы бөліктер болмауы керек. Жабын ылғалға және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үнемі дымқыл тазалауға төзімді болуы керек. * Шығындарды қосу: бағаға жеткізушінің материалдарды жобалауға, өлшеуге, сатып алуға, өндіруге, жеткізуге (логистикаға), түсіруге, жинауға, монтаждауға, барлық салықтар мен алымдарды төлеуге байланысты барлық шығындары кіреді. * Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17537152-1
Наименование закупки:	Изготовление, поставка и монтаж гардеробной
Номер лота:	№ 87621193-ЗЦП2
Наименование лота:	Вешалка
Описание лота:	металлическая, гардеробная
Дополнительное описание лота:	Металлическая гардеробная система (конструкция) на 300 мест (персон). Материал согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда город Караганда, улица Бирюзова 22
Срок поставки:	в течении 30 дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Металлическая вещевая система (конструкция) на 300 мест (лица). Материал согласовывается с заказчиком.Изготовление, поставка и сборка гардеробного оборудования (металлической конструкции) для пациентов. Площадь помещения гардероба — 23,4 кв. м. Конструкция должна быть спроектирована и размещена с учетом эргономики данного помещения для обеспечения комфортного прохода и обслуживания пациентов. Вместимость: Не менее 300 посадочных мест (крючков).Тип конструкции: Прочный металлический каркас (напольный), рассчитанный на высокие ежедневные нагрузки в условиях медицинского учреждения.Материал и дизайн: Используемый металлопрофиль, толщина металла, тип антикоррозийного и декоративного покрытия (порошковая окраска), цвет, геометрические размеры и эстетическое оформление в обязательном порядке подлежат предварительному согласованию с Заказчиком до начала производства/сборки.Фурнитура: Надежные крючки, антивандальное исполнение, устойчивое к дезинфицирующим средствам.Материал и дизайн: Ударопрочный пластик / акрил / металл. Четкое, устойчивое к истиранию нанесение номеров (гравировка или УФ-печать). Форма, цвет, материал и размер в обязательном порядке подлежат согласованию с Заказчиком.Ответные таблички: Наличие нумерации на самих крючках/местах гардеробной конструкции, соответствующей номеркам.Сборка, установка, выравнивание и прочное закрепление гардеробной конструкции по месту эксплуатации с соблюдением норм безопасности.Порядок согласования эскиза и материалов: 1. Поставщик после заключения договора обязан предоставить Заказчику на утверждение: о Эскизный проект/чертеж гардеробной конструкции с указанием точных габаритных размеров (соответствии с требованиями технической спецификации.); о Образцы материалов, покраски и фурнитуры. 2. К изготовлению Поставщик приступает только после получения письменного согласования (утверждения) эскиза и материалов руководителем Заказчика или уполномоченным лицом. 4. Требования к качеству, безопасности и гарантии: • Состояние товара: Поставляемое оборудование должно быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без дефектов, царапин и сколов. • Безопасность: Конструкция не должна иметь острых углов, заусенцев и выступающих частей, способных травмировать пациентов или персонал. Покрытие должно быть устойчивым к влаге и регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств. • Включение расходов: В стоимость включены все расходы Поставщика, связанные с проектированием, замером, закупкой материалов, изготовлением, доставкой (логистикой), разгрузкой, сборкой, монтажом, уплатой всех налогов и сборов. • Гарантийный срок: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи.