Бекітемін
ШҚО ДСБ «ШҚО арнайы медициналық жабдықтау базасы» КМҚК
директорының м.а.
_____ Г.А. Мадиева
«___» _____2026 ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Пластикалық терезелерді (ПВХ) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге

1. Қызмет атауы: пластикалық терезе конструкцияларын (ПВХ) жөндеу және қалпына келтіру.

2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі:

№	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Терезе жапқыштарын реттеу, салбырауды жою, жапқыштың жақтауға тығыз орналасуын қамтамасыз ету, арматураны реттеу және ашу мен жабудың тегістігін тексеру	дана	5
2	Терезе жапқыштарының периметрі бойынша тығыздағыш резеңкені ауыстыру. Ескі тығыздағышты бөлшектеу, қону ойығын тазарту, жаңа тығыздағышты орнату, тығыздау мен тығыздықты қамтамасыз ету	дана	5
3	Терезелерді күрделі (көпфункционалды) ашу механизмін ауыстыру. Ақаулы механизмді бөлшектеу, жаңа механизмді орнату, Барлық ашу режимдерінің жұмысын реттеу және тексеру	дана	5
4	Терезе тұтқаларын ауыстыру. Ескі тұтқаларды бөлшектеу, жаңа тұтқаларды орнату, ашу және жабу механизмін бекіту және жарамдылығын тексеру	дана	2

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар:

3.1. Барлық жұмыстарды кәсіби құралдарды қолдана отырып, білікті мамандар орындауы керек.

3.2. Қолданылатын қосалқы бөлшектер мен компоненттер жаңа, сапалы, ақаусыз және орнатылған ПВХ терезе құрылымдарымен үйлесімді болуы керек.
3.3. Тығыздағыш резеңке пластикалық терезелерге арналған болуы керек, герметикалықты, жылу мен дыбыс оқшаулауын қамтамасыз етеді.
3.4. Орнатылатын терезе арматурасы мен механизмдері қолданыстағы терезе конструкцияларының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
3.5. Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы барлық терезелердің жарамдылығына, ашу мен жабудың тегістігіне, жапқыштардың тығыздығына және Үрлеудің болмауына тексеру жүргізуге міндетті.
3.6. Орындаушы жұмыстарды сапасыз орындау себебінен туындаған анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.

4. Кепілдік міндеттемелері:
4.1. Орындаушы орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап **12 (он екі) ай** мерзімде орындалған жұмыстарға кепілдік береді.
4.2. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушы өзінің кінәсінен немесе жұмыстардың сапасыз орындалуы салдарынан Туындаған ақаулар мен ақауларды өз есебінен жоюға міндеттенеді.
4.3. Кепілдік ауыстырылған компоненттерді орнату, реттеу және орнату сапасына қолданылады.

5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар:
- Терезе жапқыштары кептеліссіз және бөгде дыбыстарсыз ашылуы және жабылуы керек.
- Жапқыштардың терезе жақтауына тығыз орналасуы қамтамасыз етілген.
- Тығыздағыштар сапалы, үзіліссіз және деформациясыз орнатылады.
- Ашу механизмдері мен терезе тұтқалары жақсы жұмыс күйінде.
- Барлық жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес толық көлемде орындалды.

6. Жұмыстарды тапсыру-қабылдау тәртібі:
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге тексеру үшін көрсетілген қызметтердің нәтижесін ұсынады. Қабылдау орындалған жұмыстар актісіне қол қоя отырып, орындалған жұмыстардың сапасы мен нақты көлемін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

7. Қызмет көрсету орны: Өскемен қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 56 мекенжайы бойынша

8. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша.

Утверждаю
И.о. директора
КГУ «ВКО база специального медицинского снабжения» УЗ ВКО
_____ Мадиева Г.А.
«____»_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию пластиковых окон (ПВХ)

1. Наименование услуги: Ремонт и восстановление работоспособности пластиковых оконных конструкций (ПВХ).

2. Перечень и объём выполняемых работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Регулировка оконных створок, устранение провисания, обеспечение плотного прилегания створки к раме, настройка фурнитуры и проверка плавности открывания и закрывания	шт.	5
2	Замена уплотнительной резины по периметру оконных створок. Демонтаж старого уплотнителя, очистка посадочного паза, установка нового уплотнителя, обеспечение герметичности и плотности прилегания	шт.	5
3	Замена механизма сложного (многофункционального) открывания окон. Демонтаж неисправного механизма, установка нового механизма, регулировка и проверка работоспособности всех режимов открывания	шт.	5
4	Замена оконных ручек. Демонтаж старых ручек, установка новых ручек, крепление и проверка исправности механизма открывания и закрывания	шт.	2

3. Технические требования к выполнению работ:

3.1. Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением профессионального инструмента.

3.2. Используемые запасные части и комплектующие должны быть новыми, качественными, без дефектов и совместимыми с установленными оконными конструкциями ПВХ.

3.3. Уплотнительная резина должна быть предназначена для пластиковых окон, обеспечивать герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

3.4. Устанавливаемая оконная фурнитура и механизмы должны соответствовать техническим характеристикам существующих оконных конструкций.

3.5. После завершения работ исполнитель обязан провести проверку всех окон на исправность, плавность открывания и закрывания, плотность прилегания створок и отсутствие продувания.

3.6. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки, возникшие по причине некачественного выполнения работ, за свой счёт.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком **12 (двенадцать) месяцев** с даты подписания акта выполненных работ.

4.2. В течение гарантийного срока исполнитель обязуется за свой счёт устранять неисправности и дефекты, возникшие по его вине или вследствие некачественного выполнения работ.

4.3. Гарантия распространяется на качество монтажа, регулировки и установки заменённых комплектующих.

5. Требования к результату оказания услуг:

- Оконные створки должны открываться и закрываться без заеданий и посторонних звуков.
- Обеспечено плотное прилегание створок к оконной раме.
- Уплотнители установлены качественно, без разрывов и деформаций.
- Механизмы открывания и оконные ручки находятся в исправном рабочем состоянии.
- Все работы выполнены в полном объёме согласно настоящей технической спецификации.

6. Порядок сдачи-приёмки работ:

По завершении работ исполнитель предоставляет заказчику результат оказанных услуг для проверки. Приёмка осуществляется после проверки качества и фактического объёма выполненных работ с подписанием акта выполненных работ и сертификаты соответствия на товары.

7. Место оказания услуг: По адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева 56

8. Срок оказания услуг: По согласованию с Заказчиком.