сг 143

Рабочий документ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Санитарная обрезка зеленых насаждении мавзолея "Карахан"

Тараз 2026 год

Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 873,434 тыс. теңге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 120,474 тыс. теңге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Санитарная обрезка зеленых насаждении мавзолея "Карахан"
(наименование стройки)

Составлен в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	6К-1	Мавзолей "Карахан"	717,105			717,105
		Итого по главе 7	**717,105**			**717,105**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**717,105**			**717,105**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**717,105**			**717,105**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	35,855			35,855
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**752,96**			**752,96**
4	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г.	**752,96**			**752,96**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
5	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				120,474
		Итого налог на добавленную стоимость			120,474	120,474
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬС	**752,96**		120,474	**873,434**

Составил инженер Есенаманов Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Санитарная обрезка зеленых насаждении мавзолея "Карахан"

Наименование объекта Мавзолей "Карахан"

Локальная смета № 6К-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Санитарная обрезка зеленых насаждении
(наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость	717,105	тыс. теңге
Средства на оплату труда	424,898	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,092	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**717 105**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			363 481
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*186 973*
		машины и механизмы	теңге			260 969
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*61 417*
		перевозки	теңге			92 655
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
	Раздел 1:	**Карахан**				**717 105**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			363 481
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*186 973*
		машины и механизмы	теңге			260 969
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*61 417*

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	тенге			92 655
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
		Слева				
1	**1218-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-Кзтр и Кэм=1,03*	**Деревья: высотой до 5 м (1 штук) диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях** *Состав работ:* *1. Спиливание дерева* *2. Очистка от сучьев* *3. Разделка на кряжи длиной до 2 м* *4. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м* *5. Укладка в штабель и кучи*	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**0,3**	**12 830**	**3 849**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			12 431	3 729
		в том числе оплата труда рабочих			*6 390*	*1 917*
1.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,79413	4 696	3 729
1.2		машины и механизмы			399	120
1.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,63345	189	120
2	**1218-0101-0302** *ЭСН РК 8.05-01-Кзтр и Кэм=1,03*	**Деревья: высотой до 10 м (7 штук) карагач и тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях** *Состав работ:* *1. Спиливание дерева* *2. Очистка от сучьев* *3. Разделка на кряжи длиной до 2 м* *4. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м* *5. Укладка в штабель и кучи*	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**7**	**22 417**	**156 919**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			21 718	152 026
		в том числе оплата труда рабочих			*11 164*	*78 148*
2.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,3729	4 696	152 023
2.2		машины и механизмы			699	4 893
2.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	25,8839	189	4 892

1	2	3	4	5	6	7
3	**1147-0108-0802** *ЭСН РК 8.04-01-* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 9 деревьях) высотой более 5 м, с автогидроподъемника** *Состав работ:* *1. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м* *2. Установка автовышки* *3. Вырезка сухих сучьев диаметром свыше 5 см и мелкой суши диаметром до 5 см ножовкой* *4. Зачистка и закраска среза диаметром свыше 3 см*	**1 скелетная ветвь**	**54**	**1 416**	**76 464**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			458	24 732
		в том числе оплата труда рабочих			*236*	*12 744*
3.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных	чел.-ч	4,26816	5 796	24 738
3.2		машины и механизмы			958	51 732
		в том числе оплата труда машинистов			*230*	*12 420*
3.2.1	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	4,15584	12 448	51 732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,15584*	*2 987*	*12 413*
		Справа				
4	**1218-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Деревья: высотой до 5 м (5 штук) диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях** *Состав работ:* *1. Спиливание дерева* *2. Очистка от сучьев* *3. Разделка на кряжи длиной до 2 м* *4. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м* *5. Укладка в штабель и кучи*	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**1,5**	**12 830**	**19 246**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			12 431	18 647
		в том числе оплата труда рабочих			*6 390*	*9 585*
4.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,97065	4 696	18 646
4.2		машины и механизмы			399	599
4.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,16725	189	599

1	2	3	4	5	6	7
5	**1218-0101-0302** *ЭСН РК 8.05-01-* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Деревья: высотой до 10 м (3 штук) карагач и тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях** *Состав работ:* *1. Спиливание дерева* *2. Очистка от сучьев* *3. Разделка на кряжи длиной до 2 м* *4. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м* *5. Укладка в штабель и кучи*	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**3**	**22 417**	**67 251**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			21 718	65 154
		в том числе оплата труда рабочих			*11 164*	*33 492*
5.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,8741	4 696	65 153
5.2		машины и механизмы			699	2 097
5.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11,0931	189	2 097
6	**1147-0108-0802** *ЭСН РК 8.04-01-* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 21 деревьях) высотой более 5 м, с автогидроподъемника** *Состав работ:* *1. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м* *2. Установка автовышки* *3. Вырезка сухих сучьев диаметром свыше 5 см и мелкой суши диаметром до 5 см ножовкой* *4. Зачистка и закраска среза диаметром свыше 3 см*	**1 скелетная ветвь**	**126**	**1 416**	**178 416**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			458	57 708
		в том числе оплата труда рабочих			*236*	*29 736*
6.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных	чел.-ч	9,95904	5 796	57 723
6.2		машины и механизмы			958	120 708
		в том числе оплата труда машинистов			*230*	*28 980*
6.2.1	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	9,69696	12 448	120 708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*9,69696*	*2 987*	*28 965*
		Вдоль тротуара				

1	2	3	4	5	6	7
7	**1147-0108-0802** *ЭСН РК 8.04-01-* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 13 деревьях) высотой более 5 м, с автогидроподъемника**	**1 скелетная ветвь**	**78**	**1 416**	**110 448**
		Состав работ: *1. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м* *2. Установка автовышки* *3. Вырезка сухих сучьев диаметром свыше 5 см и мелкой суши диаметром до 5 см ножовкой* *4. Зачистка и закраска среза диаметром свыше 3 см*				
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			458	35 724
		в том числе оплата труда рабочих			*236*	*18 408*
7.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных	чел.-ч	6,16512	5 796	35 733
7.2		машины и механизмы			958	74 724
		в том числе оплата труда машинистов			*230*	*17 940*
7.2.1	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	6,00288	12 448	74 724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,00288*	*2 987*	*17 931*
8	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-*	**Мусор (ручная). Погрузка**	**т**	**28**	**1 549**	**43 372**
9	**412-101-0110** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**459,2**	**95**	**43 624**
10	**1250-1301-1802** *СН СТР РК* *К=0,5* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Отсоединение жил кабеля (проводов) в коробке, сечение электропроводки до 6 мм2**	**коробка**	**1**	**966**	**966**
		Состав работ: *1. Снятие изоляции с концов жил кабеля (провода)* *2. Прозвонка жил кабеля (провода) тока* *3. Соединение жил кабеля (провода)* *4. Изолирование соединений* *5. Установка крышки на коробку*				
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			966	966

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*497*	*497*
10.1.1	010-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по текущему ремонту	чел.-ч	0,166242	5 810	966
11	**1250-1301-0105** *СН СТР РК* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Демонтаж короба электрического**	**шт.**	**1**	**261**	**261**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			261	261
		в том числе оплата труда рабочих			*134*	*134*
11.1.1	010-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по текущему ремонту	чел.-ч	0,064169	4 072	261
12	**1133-0209-0301** *ЭСН РК 8.04-01-* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных** *Состав работ:* *1. Частичное откапывание стойки опоры* *2. Извлечение стойки опоры из котлована* *3. Засыпка котлована*	**шт.**	**1**	**10 630**	**10 630**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 534	4 534
		в том числе оплата труда рабочих			*2 312*	*2 312*
12.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,8424	5 382	4 534
12.2		машины и механизмы			6 096	6 096
		в том числе оплата труда машинистов			*2 077*	*2 077*
12.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,4576	12 542	5 739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,4576*	*4 267*	*1 953*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0416	8 581	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0416*	*2 987*	*124*
13	**414-101-0701** *СЦПГ РК 8.04-12-*	**Грузы (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1,5**	**1 491**	**2 237**

1	2	3	4	5	6	7
14	**411-102-0205** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**7,5**	**158**	**1 185**
15	**414-101-0702** *СЦПГ РК 8.04-12-*	**Грузы (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**1,5**	**1 491**	**2 237**

Составил инженер Есенаманов Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки Санитарная обрезка зеленых насаждении мавзолея "Карахан"

Объект номер - 6К-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6К-1-1

(локальная смета)

на Санитарная обрезка зеленых насаждении

Наименование объекта Мавзолей "Карахан"

Основание: ДА

Составлен в ценах сентября 2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	009-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51,01178	4 696	239 551,32
2	006-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	20,39232	5 796	118 193,89
3	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,8424	5 382	4 533,8
4	010-0140 *СН СТР РК*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по текущему ремонту	чел.-ч	0,166242	5 810	965,87
5	010-0120 *СН СТР РК*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по текущему ремонту	чел.-ч	0,064169	4 072	261,3
6	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,35488	3 017,31	(61417)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**363 481**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**92,8318**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 94,7108% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-504-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	19,85568	12 448	247 163,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	19,85568	2 987	59 308,92
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,2892% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	343-102-0401 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	40,7777	189	7 706,99
3	311-601-1101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,4576	12 542	5 739,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4576	4 267	1 952,58
4	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0416	8 581	356,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0416	2 987	124,26
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**260 967**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**61 417**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**92,8318**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**717 105**

Д0 АВС

Наименование стройки Санитарная обрезка зеленых насаждении мавзолея

Наименование объекта Мавзолей "Карахан"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Санитарная обрезка зеленых насаждении

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Карахан		
	Слева		
1	**Деревья: высотой до 5 м (1 штук) диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**0,3**
2	**Деревья: высотой до 10 м (7 штук) карагач и тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей(ствол)**	**7**
3	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 9 деревьях) высотой более 5 м, с**	**1 скелетная ветвь**	**54**
	Справа		
4	**Деревья: высотой до 5 м (5 штук) диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**1,5**
5	**Деревья: высотой до 10 м (3 штук) карагач и тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей (ствол)**	**3**
6	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 21 деревьях) высотой более 5 м, с автогидроподъемника**	**1 скелетная ветвь**	**126**
	Вдоль тротуара		
7	**Вырезка ветви сухой у дерева (на 13 деревьях) высотой более 5 м, с автогидроподъемника**	**1 скелетная ветвь**	**78**
8	Мусор (ручная). Погрузка	т	28
9	Перевозка самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	459,2
10	**Отсоединение жил кабеля (проводов) в коробке, сечение электропроводки до**	**коробка**	**1**
11	**Демонтаж короба электрического**	**шт.**	**1**
12	**Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных**	**шт.**	**1**
13	Грузы (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,5
14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7,5

1	2	3	4
15	Грузы (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,5