Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035015-1
Сатып алудың атауы:	Газ оттығынан жылыту қазандығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88453654-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	газ тәрізді жанармаймен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отопительный котел
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275030100, Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе а.
Жеткізу мерзімі:	келсім-шартқа жасаған күнен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газбен жылыту қазандығын сатып алуға және орнатуға 1. Жалпы мәліметтер • Атауы: Газ жылыту қазандығы. • Қуаты: 20 кВт. • Жабдық түрі: газ жылыту қазандығы. • Саны: 1 (бір) дана. • Өлшем бірлігі: дана. • Жабдықтың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған. 2. Жұмыстарды орындау орны Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе кенті, Қаратөбе балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының ғимараты. 3. қазанның техникалық сипаттамалары • Отынның түрі: табиғи газ. • Номиналды жылу қуаты: 20 кВт. • Мақсаты: үй-жайларды жылыту. • Орнату түрі: еден. • Қазандық жылыту жүйесінің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. • Жабдық Қазақстан Республикасының техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Жиынтықта техникалық құжаттама және бұйымның паспорты ұсынылуы тиіс. 4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі 1. Қолданыстағы газ жылыту қазандығын бөлшектеу. 2. Қуаты 20 кВт жаңа газ қазандығын сатып алу және жеткізу. 3. Жаңа жылыту қазандығын орнату және монтаждау. 4. Қолданыстағы жылыту жүйесіне қосу. 5. Диаметрі 50 мм екі шарлы крандарды бөлшектеу. 6. Диаметрі DN50 екі жаңа шарлы крандарды жеткізу және орнату. 7. Жылыту жүйесінің герметикалығын тексеру. 8. Жабдықты монтаждау және қосу дұрыстығын тексеру. 9. Қазандық пен жылыту жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексеру. 10. Уәкілетті мамандардың іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізуі. 11. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау. 5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар • Жабдық жаңа, зауытта жасалған болуы тиіс. • Монтаждау жұмыстарын ҚР заңнамасына сәйкес қажетті рұқсаттары мен рұқсаттары бар білікті мамандар орындауы тиіс. • Газ жабдығын қосуды және пайдалануға беруді газ қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, уәкілетті мамандар жүзеге асыруға тиіс. • Барлық материалдар мен жиынтықтар белгіленген техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. • Орнатылғаннан кейін қазандық жарамды және жұмысқа жарамды күйде болуы тиіс. 6. Кепілдік міндеттемелер • Жабдыққа кепілдік - өндіруші зауыттың кепілдік міндеттемелеріне сәйкес. • Орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік - кемінде 12 ай. • Орындаушының кінәсінен кемшіліктер анықталған жағдайда жою орындаушының есебінен жүргізіледі. 7. Тапсыру және қабылдау тәртібі Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы тапсырыс берушіге: • Орнатылған қазандықтың паспорты мен құжаттары. • Кепілдік құжаттар. • Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарының орындалуы туралы

	құжаттар. • Орындалған жұмыстар актісі. Қабылдау монтаждау сапасын тексергеннен және жабдықтың қауіпсіз және жарамды жұмысын растағаннан кейін жүзеге асырылады. 88 Өлшем бірлігі және саны Бірлік атауы өлшем. саны Ескі қазандықты демонтаждау, жаңасын орнату және екі шарлы кранды ауыстыр. Газ жылыту қазандығы 20 кВт - дана 1

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035015-1
Наименование закупки:	Приобретение отопительный котел с газовой горелки
Номер лота:	№ 88453654-ЗЦП1
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	на газообразном топливе
Дополнительное описание лота:	Отопительный котел
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275030100, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе
Срок поставки:	со дня заключения договорв в течения 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	На приобретение и установку газового отопительного котла 1. Общие сведения • Наименование: Газовый отопительный котёл. • Мощность: 20 кВт. • Тип оборудования: газовый отопительный котёл. • Количество: 1 (одна) штука. • Единица измерения: шт. • Состояние оборудования: новое, ранее не использованное. 2. Место выполнения работ Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, посёлок Каратобе, здание Каратобинского центра детско-юношеского туризма и экологии. 3. Технические характеристики котла • Вид топлива: природный газ. • Номинальная тепловая мощность: 20 кВт. • Назначение: отопление помещений. • Тип установки: напольный. • Котёл должен обеспечивать надёжную и бесперебойную работу системы отопления. • Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов Республики Казахстан. • В комплекте должна предоставляться техническая документация и паспорт изделия. 4. Перечень выполняемых работ 1. Демонтаж существующего газового отопительного котла. 2. Приобретение и доставка нового газового котла мощностью 20 кВт. 3. Установка и монтаж нового отопительного котла. 4. Подключение к существующей системе отопления. 5. Демонтаж двух существующих шаровых кранов диаметром 50 мм. 6. Поставка и установка двух новых шаровых кранов диаметром DN50. 7. Проверка герметичности системы отопления. 8. Проверка правильности монтажа и подключения оборудования. 9. Проверка работоспособности котла и системы отопления. 10. Проведение пусконаладочных работ уполномоченными специалистами. 11. Уборка рабочего места после завершения работ. 5. Требования к качеству и безопасности • Оборудование должно быть новым, заводского изготовления. • Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими необходимые разрешения и допуски в соответствии с законодательством РК. • Подключение газового оборудования и пуск в эксплуатацию должны осуществляться уполномоченными специалистами с соблюдением требований газовой безопасности. • Все материалы и комплектующие должны соответствовать установленным техническим требованиям. • После установки котёл должен находиться в исправном и работоспособном состоянии. 6. Гарантийные обязательства • Гарантия на оборудование — согласно гарантийным обязательствам завода-изготовителя. • Гарантия на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев. • При выявлении недостатков по вине исполнителя устранение производится за счёт исполнителя. 7. Порядок сдачи и приёмки

	По завершении работ исполнитель обязан предоставить заказчику: • Паспорт и документы на установленный котёл. • Гарантийные документы. • Документы о выполнении монтажных и пусконаладочных работ. • Акт выполненных работ. Приёмка осуществляется после проверки качества монтажа и подтверждения безопасной и исправной работы оборудования. 8. Единица измерения и количество Наименование Ед. изм. Количество Газовый отопительный котёл 20 кВт с демонтажем старого котла, установкой нового и заменой двух шаровых кранов DN50 шт. 1