ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



БЕКІТЕМІН:
"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

_____Мамбетов Берик Умирович

«Түркістан облысы, Жетысай ауданы, Жана ауыл а/о, Ынтымак е/м Қалтұрсын қажы көшесі 1,7 шқ. Астана көшесі 1,73 шқ. Парасат 1 көшесі 0,48 шқ. Көрікті тұйық көшесі 0,6 шқ. Жоба 1 көшесі 0,29шқ. көлік жолдарын орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
16.12.2025 ж. ГУ/Түркістан-880/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 16.12.2025 г. ГУ/Туркистан -880/2025
на «Средний ремонт улиц Калтурсын кажы 1,7 км, Астана 1,73 км, Парасат 1 0,48 км, Корикти тупик 0,6 км, Жоба 1 0,29 км в н/п Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Калтурсын кажы 1,7 км, Астана 1,73 км, Парасат 1 0,48 км, Корикти тупик 0,6 км, Жоба 1 0,29 км в н/п Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд) (Калтурсын кажы – Калтурсын кажы 1,7 км), улица в жилой застройке (проезд) (Астана – Астана 1,73 км), улица в жилой застройке (проезд) (Парасат – Парасат 0,48 км), улица в жилой застройке (проезд) (Корикти тупик – Корикти тупик 0,6 км), улица в жилой застройке (проезд) (Жоба – Жоба 0,29 км);
- протяженность проектируемого участка: 4.8 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 04.12.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2015 год (Калтурсын кажы – Калтурсын кажы 1,7 км), 2015 год (Астана – Астана 1,73 км), 2015 год (Парасат – Парасат 0,48 км), 2015 год (Корикти тупик – Корикти тупик 0,6 км), 2015 год (Жоба – Жоба 0,29 км);
- интенсивность движения: 80 авт/сут (Калтурсын кажы – Калтурсын кажы 1,7 км), 80 авт/сут (Астана – Астана 1,73 км), 25 авт/сут (Парасат – Парасат 0,48 км), 30 авт/сут (Корикти тупик – Корикти тупик 0,6 км), 20 авт/сут (Жоба – Жоба 0,29 км);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (Калтурсын кажы – Калтурсын кажы 1,57 км), Гравий, гравий-щебень (Калтурсын кажы 1,57 км – Калтурсын кажы 1,7 км), Асфальтобетон (Астана – Астана 1,73 км), Гравий, гравий-щебень (Парасат –

Парасат 0,48 км), Гравий, гравий-щебень (Корикти тупик – Корикти тупик 0,6 км), Гравий, гравий-щебень (Жоба 1 – Жоба 1 0,29 км);
- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	19.37	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	3548.90	600	6.00	2
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	4040.26	700	6.00	2
Щебень	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1540.85	700	3.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	24307.50		9	9

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (Калтурсын кажы - Калтурсын кажы 1,7 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (Астана - Астана 1,73 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 3 - (Парасат - Парасат 0,48 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 4 - (Корикти тупик - Корикти тупик 0,6 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 5 - (Жоба 1 - Жоба 1 0,29 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Калтурсын кажы 1,7 км, Астана 1,73 км, Парасат 1 0,48 км, Корикти тупик 0,6 км, Жоба 1 0,29 км в н/п Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к

утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 4.8 км;
- сводная стоимость строительства – 237 030,031 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 6 663,474 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
ведущий эксперт **Ж. Каратахинова**
Главный эксперт **А. Маджанов**
Директор филиала **М. Мыктыбаев**
Ведущий эксперт **Г. Турмысбек**

** «Түркістан облысы бойынша Түркістан облысы, Жетысай ауданы, Жана ауыл а/о, Ынтымак е/м Қалтұрсын қажы көшесі 1,7 шқ. Астана көшесі 1,73 шқ. Парасат 1 көшесі 0,48 шқ. Көрікті тұйық көшесі 0,6 шқ. Жоба 1 көшесі 0,29шқ. көлік жолдарын орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 8 парақта.*

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Калтурсын кажы 1,7 км, Астана 1,73 км, Парасат 1 0,48 км, Корикти тупик 0,6 км, Жоба 1 0,29 км в н/п Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области Туркестанской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 8 листов*