Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17958572-1
Конкурстың атауы:	Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алулар
Лоттың нөмірі:	№ 84909640-ОК4
Лоттың атауы	Ойын жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331910.990.000000
Жұмыстың атауы:	Ойын жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	11050760
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	11050760
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күн ішінде

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сарыағаш қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі бойында воркаут және балалар ойын алаңшасын орнату жұмыстары Орындалатын жұмыстардың атауы: 1. Алаңға негіз дайындау және резеңке жабынды төсеу жұмыстары 1.1. Наливті тартан жабындысын төсеу жұмыстары. Балалар және спорт алаңдарына арналған қалыңдығы 10 мм тігіссіз резеңке жабынды төсеу. - Бірінші алаңға төселетін жабын көлемі 140,0 м²; - Екінші алаңға төселетін жабын көлемі 229,64 м²; - Жалпы жабын көлемі 369,64 м²; - Резеңке үгіндісінің фракциясы 2-4 мм; - Қолданылатын материалдар: резеңке үгіндісі, бір компонентті полиуретанды желім, резеңке үгіндісіне арналған бояғыш пигмент, акрилді терең енетін грунтовка, еріткіш Р-4. Резеңке жабын тегіс, біркелкі, тігіссіз және қауіпсіз болуы тиіс. Жабынның бетінде жарықтар, ойықтар, ажыраулар мен басқа да ақаулар болмауы қажет. 2. Спорттық жабдықтар мен воркаут құрылғыларын орнату жұмыстары 2.1. «Турник разновысокий» модульдік конструкциясы - 1 комплект. Әртүрлі биіктікте орналасқан көлденең темір құбырлардан тұратын спорттық құрылғы. Турник қол бұлшықеттерін дамытуға, тартылу және дене жаттығуларын орындауға арналған болуы тиіс. Құрылғының металл конструкциялары берік, коррозияға қарсы өңделген және сыртқы ауа райы жағдайларына төзімді болуы қажет. 2.2. «Брусья параллельные» спорттық жабдығы. Саны: 1 дана. Биіктігі: 1,4 м. Параллель орналасқан екі металл тірек-құбырдан тұратын спорттық жабдық. Қолды бүгу-жазу, кеуде және қол бұлшықеттерін дамыту жаттығуларын орындауға арналған. Құрылғының тірек бөліктері берік бекітіліп, пайдалану кезінде шайқалмауы тиіс. 2.3. «Жим ногами» көшелік тренажері. Саны: 4 комплект. Аяқ бұлшықеттерін дамытуға, аяқпен итеру жаттығуларын орындауға арналған көшелік тренажер. Тренажердің қозғалмалы бөліктері қауіпсіз әрі бірқалыпты жұмыс істеуі тиіс. Металл конструкциялары берік, сыртқы орта әсеріне төзімді материалдардан жасалуы қажет. 2.4. «Скороход» көшелік тренажері. Саны: 3 комплект. Жүру және аяқ бұлшықеттерін жаттықтыруға арналған көшелік тренажер. Құрылғы екі аяққа арналған қозғалмалы тіректерден және қолмен ұстауға арналған тұтқалардан тұруы тиіс. Тренажердің барлық қозғалмалы элементтері қауіпсіз, еркін және бірқалыпты қозғалуын қамтамасыз етуі қажет. 2.5. «Твистер» көшелік тренажері. Саны: 2 комплект. Бел, іш және дене бұлшықеттерін дамытуға арналған айналмалы жаттығу құрылғысы. Құрылғының айналу механизмі бірқалыпты жұмыс істеуі, ал тірек бөлігі берік бекітілуі тиіс. 3. Демалыс және балалар ойын алаңдарының жабдықтарын орнату жұмыстары 3.1. Орындықтары бар беседка орнату. Саны: 1 дана. Демалуға арналған дайын күйінде жеткізілетін беседка. Құрылымында отыруға арналған орындықтар қарастырылуы тиіс. Беседканың металл және басқа да конструкциялық элементтері берік, сыртқы климаттық жағдайларға төзімді болуы қажет. Орнатылғаннан кейін конструкцияның тұрақтылығы мен қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. 3.2. Балаларға арналған спорттық-гимнастикалық кешен орнату. Саны: 1 комплект. Габариттік өлшемдері: - Ұзындығы

	3 400 мм; - Ені 3 540 мм; - Биіктігі 2 175 мм. Балалардың дене шынықтыруына, гимнастикалық және спорттық жаттығулар орындауына арналған кешен. Құрылғының металл тіректері мен қосалқы элементтері берік, қауіпсіз және сыртқы орта әсеріне төзімді болуы қажет. 3.3. Алты орындықты карусель орнату. Саны: 2 комплект. Алты балаға бір мезгілде пайдалануға арналған айналмалы ойын құрылғысы. Карусельдің отыратын орындары берік бекітіліп, айналу механизмі бірқалыпты әрі қауіпсіз жұмыс істеуі тиіс. 3.4. «Балансир» тербелмелі ойын құрылғысын орнату. Саны: 2 комплект. Балалардың тепе-теңдігін дамытуға арналған тербелмелі ойын жабдығы. Құрылғының тірек және қозғалмалы бөліктері берік материалдардан жасалып, пайдалану кезінде қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі қажет. 3.5. Қосарланған металл әткеншек орнату. Саны: 1 комплект. Балаларға арналған екі орындықты металл әткеншек. Тірек конструкциялары берік, орындықтары қауіпсіз бекітілген болуы тиіс. Тербелу механизмдері еркін қозғалып, пайдалану кезінде қауіп тудырмауы қажет. 3.6. Балаларға арналған ойын кешенін орнату. Саны: 1 комплект. Габариттік өлшемдері: Ұзындығы: 6 500 мм; Ені: 5 270 мм; Биіктігі: 3 330 мм. Балалардың ойын және дене белсенділігіне арналған модульдік ойын кешені. Кешеннің құрамындағы барлық элементтер берік, қауіпсіз және балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс. Конструкцияның барлық бөлшектері сапалы материалдардан дайындалып, монтаж жұмыстары өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет. 3.7. Екі тіреулі металл қоқыс жәшігін орнату. Саны: 1 дана. Қоғамдық аумақтардың тазалығын сақтау мақсатында орнатылатын дайын металл қоқыс жәшігі. Екі тірекке бекітілетін конструкциядан тұруы тиіс. Металл бөліктері коррозияға қарсы өңделіп, сыртқы ауа райы жағдайларына төзімді болуы қажет. 4. Жабдықтарды орнатуға қойылатын жалпы талаптар - Барлық спорттық және балалар ойын жабдықтары жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық жағдайда шығарылған болуы тиіс. - Жабдықтардың металл конструкциялары механикалық зақымдануға, коррозияға және сыртқы климаттық әсерлерге төзімді болуы қажет. - Барлық бекіту элементтері, болттар, гайкалар және қосылыстар сапалы әрі берік болуы тиіс. - Жабдықтарды орнату жұмыстары өндірушінің техникалық паспорты мен монтаждау нұсқаулығына сәйкес жүргізілуі қажет. - Орнатылған жабдықтар орнықты, қауіпсіз және пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс. - Балалар ойын алаңдарына орнатылатын жабдықтар Еуразиялық экономикалық одақтың «Балалар ойын алаңдарына арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» ЕАЭО ТР 042/2017 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы қажет. - Жеткізілетін жабдықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын сәйкестік сертификаттары немесе декларациялары болуы тиіс. 5. Кепілдік міндеттемелері Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындар (құрылыс және монтаж материалдары, жабдықтарды жеткізу, түсіру, орнату және өзге де шығындар) жұмыстардың жалпы құнына кіреді. Орындаушы жұмыстарды орындаудың барлық кезеңінде объектідегі еңбек қауіпсіздігін,

	өрт қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге жауапты болады. Қолданылатын материалдар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы МЕМСТ және техникалық регламент талаптарына сәйкес болуы тиіс. Орындаушы жұмыстарды орындау барысында анықталған барлық ақаулар мен кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. 6. Орындалатын жұмыстар сапасының кепілдік мерзімі Пайдалануға енгізілген сәттен бастап кемінде 1 жыл. 7. Жұмыстарды орындау мерзімдері Жұмыстарды орындау мерзімі шарт қолданысқа енгізілген күннен бастап 15 күнтізбелік күнді құрайды. 8. Жеткізу шарттары Жабдықтарды жеткізу алдында олардың орналасу схемасы Тапсырыс берушімен келісіліп, бекітілуі қажет. Өнім беруші жеткізілетін әрбір жабдық бойынша: - Өнімнің техникалық паспортын; - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты; - Кепілдік талонын; - Сәйкестік сертификатын немесе декларациясын ұсынуы тиіс. Жабдықтарды орнату жұмыстары толық аяқталғаннан кейін аумақ құрылыс қалдықтарынан тазартылып, объект пайдалануға дайын күйде Тапсырыс берушіге тапсырылуы қажет. 9. Тауар мен жабдықты жеткізу және жұмыстарды орындау орны 1. Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Бөкейхан көшесі. 2. Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Б. Қасымбеков көшесі, №4 үй аумағы.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима города Сарыагаш Сарыагашского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
№ конкурса:	№ 17958572-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 84909640-ОК4
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации игрового оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331910.990.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации игрового оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	11050760
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	11050760
Срок выполнения работы:	15 дней после подписание договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Работы по установке воркаут-площадки и детской игровой площадки по улице А. Бөкейхана в городе Сарыагаш Наименование выполняемых работ: 1. Работы по подготовке основания площадки и укладке резинового покрытия 1.1. Работы по укладке наливного тартанового покрытия. Укладка бесшовного резинового покрытия толщиной 10 мм, предназначенного для детских и спортивных площадок. Площадь покрытия первой площадки: 140,0 м²; Площадь покрытия второй площадки: 229,64 м²; Общая площадь покрытия: 369,64 м²; Фракция резиновой крошки: 2–4 мм; Используемые материалы: резиновая крошка, однокомпонентный полиуретановый клей, красящий пигмент для резинового покрытия, акриловая грунтовка глубокого проникновения, растворитель Р-4. Резиновое покрытие должно быть ровным, однородным, бесшовным и безопасным. На поверхности покрытия не допускаются трещины, углубления, отслоения и иные дефекты. 2. Работы по установке спортивного оборудования и воркаут-конструкций 2.1. Модульная конструкция «Турник разноуровневый». Количество: 1 комплект. Спортивное оборудование, состоящее из горизонтальных металлических перекладин, расположенных на различной высоте. Турник предназначен для развития мышц рук, выполнения подтягиваний и других физических упражнений. Металлические конструкции должны быть прочными, обработанными антикоррозийным покрытием и устойчивыми к воздействию внешних погодных условий. 2.2. Спортивное оборудование «Брусья параллельные». Количество: 1 шт. Высота: 1,4 м. Спортивное оборудование, состоящее из двух параллельно расположенных металлических опорных труб. Предназначено для выполнения упражнений на сгибание и разгибание рук, развития мышц груди и рук. Опорные элементы конструкции должны быть надежно закреплены и исключать раскачивание оборудования во время эксплуатации. 2.3. Уличный тренажер «Жим ногами». Количество: 4 комплекта. Уличный тренажер, предназначенный для развития мышц ног и выполнения упражнений на отталкивание ногами. Подвижные элементы тренажера должны работать безопасно и плавно. Металлические конструкции должны быть изготовлены из прочных материалов, устойчивых к воздействию внешней среды. 2.4. Уличный тренажер «Скороход». Количество: 3 комплекта. Уличный тренажер, предназначенный для тренировки ходьбы и развития мышц ног. Конструкция должна состоять из подвижных опор для ног и поручней для удержания руками. Все подвижные элементы тренажера должны обеспечивать безопасное, свободное и плавное движение. 2.5. Уличный тренажер «Твистер». Количество: 2 комплекта. Вращающееся тренировочное оборудование, предназначенное для развития мышц талии, живота и корпуса. Механизм вращения должен работать плавно, а опорная часть конструкции должна быть надежно закреплена. 3. Работы по установке оборудования для зон отдыха и детских игровых площадок 3.1. Установка беседки со скамейками. Количество: 1 шт. Беседка заводского изготовления, предназначенная для отдыха. Конструкция должна быть оборудована сиденьями

	для отдыха. Металлические и другие конструктивные элементы беседки должны быть прочными и устойчивыми к воздействию климатических условий. После установки должна быть обеспечена устойчивость и безопасность конструкции. 3.2. Установка спортивно-гимнастического комплекса для детей. Количество: 1 комплект. Габаритные размеры: Длина: 3 400 мм; Ширина: 3 540 мм; Высота: 2 175 мм. Комплекс предназначен для физического развития детей, выполнения гимнастических и спортивных упражнений. Металлические опоры и дополнительные элементы конструкции должны быть прочными, безопасными и устойчивыми к воздействию внешней среды. 3.3. Установка карусели с шестью сиденьями. Количество: 2 комплекта. Вращающееся игровое оборудование, предназначенное для одновременного использования шестью детьми. Сиденья карусели должны быть надежно закреплены, механизм вращения должен работать плавно и безопасно. 3.4. Установка качающегося игрового оборудования «Балансир». Количество: 2 комплекта. Игровое оборудование, предназначенное для развития равновесия у детей. Опорные и подвижные элементы конструкции должны быть изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. 3.5. Установка двойных металлических качелей. Количество: 1 комплект. Детские металлические качели с двумя сиденьями. Опорные конструкции должны быть прочными, сиденья надежно закреплены. Механизмы качания должны свободно перемещаться и не создавать угрозы при эксплуатации. 3.6. Установка детского игрового комплекса. Количество: 1 комплект. Габаритные размеры: Длина: 6 500 мм; Ширина: 5 270 мм; Высота: 3 330 мм. Модульный игровой комплекс, предназначенный для игр и физической активности детей. Все элементы комплекса должны быть прочными, безопасными и соответствовать возрастным особенностям детей. Все детали конструкции должны быть изготовлены из качественных материалов, а монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя. 3.7. Установка металлической урны на двух опорах. Количество: 1 шт. Готовая металлическая урна, предназначенная для поддержания чистоты на общественной территории. Конструкция должна состоять из металлической емкости, закрепленной на двух опорах. Металлические элементы должны быть обработаны антикоррозийным покрытием и устойчивы к воздействию внешних погодных условий. 4. Общие требования к установке оборудования Все спортивное и детское игровое оборудование должно быть новым, ранее не использованным и изготовленным в заводских условиях. Металлические конструкции оборудования должны быть устойчивыми к механическим повреждениям, коррозии и воздействию внешних климатических факторов. Все крепежные элементы, болты, гайки и соединения должны быть качественными и надежными. Работы по установке оборудования должны выполняться в соответствии с техническим паспортом и инструкцией по монтажу производителя. Установленное оборудование должно быть устойчивым, безопасным и передано в готовом к эксплуатации

	состоянии. Оборудование, устанавливаемое на детских игровых площадках, должно соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты или декларации, подтверждающие его качество и безопасность. 5. Гарантийные обязательства Все расходы, связанные с выполнением работ (строительные и монтажные материалы, доставка оборудования, разгрузка, установка и прочие расходы), должны быть включены в общую стоимость работ. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности труда, соблюдение требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объекте на всех этапах выполнения работ. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих на территории Республики Казахстан ГОСТ и технических регламентов. Исполнитель обязан за свой счет устранить все выявленные дефекты и недостатки, возникшие в процессе выполнения работ. 6. Гарантийный срок качества выполненных работ Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 7. Сроки выполнения работ Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня вступления договора в силу. 8. Условия поставки До поставки оборудования схема его размещения должна быть согласована и утверждена Заказчиком. Поставщик обязан предоставить по каждому поставляемому оборудованию: Технический паспорт изделия; Инструкцию по эксплуатации; Гарантийный талон; Сертификат или декларацию соответствия. После полного завершения работ по установке оборудования территория должна быть очищена от строительного мусора, а объект передан Заказчику в состоянии, готовом к эксплуатации. 9. Место поставки товаров и оборудования и выполнения работ Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Бокейхана. Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, территория дома № 4 по улице Б. Касымбекова.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	