Мемлекеттік сатып алу шартына
2 қосымша

Техникалық сипаттама

1. Көрсетілетін қызметтер атауы

«РАӘҚКО» КММ меншігіндегі өрт дабылын жөндеу жұмыстары.

2. Көрсетілетін қызметтер саны

Ағымдық жөндеу жүргізуге жататын (АӨДҚ) автоматты өрт дабылы қондырғыларының тізбесі (сипаты):

1. «А» корпусы
2. Өткізу пункті

3. Қызмет көрсету орны

Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Перспективная көшесі, 3

4. Қызмет көрсету мерзімдері

Шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

5. Қызметтер нәтижелерін пайдалану мақсаты

Диагностика жасау, ресурсын жұмыспен өтеген құрамдас бөліктерін (қажет болған жағдайда хабарлау жүйелерін) сынақтан өткізу және пайдалануға тапсыру жолымен автоматы өрт дабылының жарамдылығын қалпына келтіру

6. Жұмыс кезеңдері:

1. Зерттеу және диагностика – сыртқы қарап-тексеру, жалғау шлейфтерін тексеру, хабарлағыштарды тестілеу, ППКП, қорек көздері және АКБ, ақаулық ведомосын құру. Қажет болған жағдайда – техникалық куәландыру.
2. Дайындық — жүйе аймақтарын сөндіру, ҚР пайдалануға рұқсат берілген сертификатталған құрамдас бөліктерін сатып алу.
3. Монтаж және ауыстыру — жаңа хабарлағыштарды орнату, кабель желілерін (ҚР ҚН сәйкес) қалпына келтіру ППКП/модульдерін, қорек көзін, АКБ, хабарлағыштарды ауыстыру; жерге тұйықтауды қалпына келтіру.
4. Іске қосу баптау жұмыстары және сынақтар — бағдарламалау/баптау, кешендік қорек, резервтік қоректі тексеру.
5. Құжаттау және тапсыру — актілер, сынақ хаттамалары, жаңартылған атқару құжаттамалары, персоналға нұсқама беру, кепілдік.

6. Құрамдас бөліктерге талаптар

Құрал-жабдық- жаңа қолданыстағы ҚР аумағында пайдалануға рұқсат етілген сертификаттар/декларациялармен.

Қызмет көрсету мерзімдері — өндірушінің техникалық құжаттамалары бойынша.

Баламаларға ауыстыру — тапсырыс берушімен келісе отырып, үйлесімділікті қамтамасыз етумен.

Кабельдік өнім және төсеу тәсілдері — ҚР СП талаптарына сәйкес 2.02-02-2023, ҚР СП 2.02-102-2022

8. Ауыстырылатын элементтер тізбесі

Өрт хабарлағыштары (түтіндік, жылулық, қол).

Жалғағыш желілер және шлейф учаскелері

Қабылдау-бақылау приборлары мен модульдері.

Үздіксіз электрмен жабдықтау және аккумуляторлық батарейлер.

Хабарлағыштар (жарық, дыбыс, дауыс беретін)

Қысқа тұйықталу изоляторлары, индикация және тағыс басқа шығару құрылғылары.

Тапсырыс берушінің нысанына Орындаушылар қызметкерлерінің өтуін қамтамасыз ету мақсатында, шарттық міндеттер басталмас бұрын, Орындаушы 5 жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушінің мкенжайына аты -жөні және төлқұжат мәліметтерін көрсетумен (жеке куәлік нөмірлері, қашан және кіммен берілген, туылған күні мен тіркелген мекенжайын көрсетумен) құрал-жабдыққа ағымдық жөндеу жүргізуді қамтамасыз ететін қызметкерлер тізбесін жолдайды

9. Қызмет сапасына талаптар соның ішінде қызмет көрсету әдістемесіне, жұмыстарды өндірудің ұйымдастырушылық-технологиялық сызбасы.

Мердігерде өрт автоматикасы жүйесіне техникалық қызмет көрсету, баптауға, монтаж жасауға ҚР рұқсат етілген қолданыстағы құжаттары болуға тиіс.

Барлық жұмыстар техникалық қызмет көрсету мен АӨДҚ жөндеуге нормативтік құжаттарда көрсетілген арнайы талаптарға сәйкес орындалуға тиіс.

10. Қызмет көрсету қауіпсіздігіне және қызмет нәтижелері қауіпсіздігіне талаптар

Орындаушы техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде нысанда қолданыстағы қауіпсіздік техникасы талаптарын, өртке қарсы ережелерді орындайды, қауіпсіздік қызметі талаптарын орындайды және жоғарыда көрсетілген қағидаларды орындамағаны үшін жауапкершілік етеді. Орындаушы, қандай болмасын үшінші тараппен Тапсырыс беруші туралы мәлім болған мәліметтерді жария етпеуге міндеттеледі. Тапсырыс беруші Орындаушының жұмыскерлеріне тұрғын-үй және тамақтандыру және де Орындаушы жұмыс материалдарын сақтау және қоймаға орналастыруға арналған үйжай ұсынбайды, Орындаушы өз күшімен Тапсырыс берушінің аумағынан қоқыстарды шығарады. Орындаушы еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау, жұмыстарды өндіру қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын орындауға міндеттеледі. Орындаушы нысанды таза күйінде тапсыруға міндетті. Орындаушы, Тапсырыс берушінің мүлігі үшін толықтай материалдық жауапкершілік етеді және қажет болған жағдайда бұзылған мүлікті қалпына

келтіруге міндетті (төбе, қабырғалар, еден). Жұмыстар келісілген кесте бойынша, Риддер қаласында орналасқан ШҚО ЖҚ және ӘБҰБ «РАӘҚКО» КММ қамқорлықтағы тұлғаларының режімі бұзылмайтын уақытта өндірілсін.

11. Қызмет нәтижелерін қабылдау және тапсыру тәртібі

АӨДҚ ағымдық жөндеу жүргізу арнайы журналға толтырумен рісімделеді және жұмысты қабылдаған жауапты өкілмен қол қойылады. Аяқтағаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге есеп айырысуға негіз болып табылатын тапсыру-қабылдау актін ұсынады.

12. Тапсырыс берушіге қызметтерді тапсыру бойынша техникалық және өзге де құжатарды тапсыру бойынша талаптар

Орындаушы Тапсырыс берушіге құрал-жабдықтың ағымдық техникалық жағдайы туралы есепті ұсынады.

13. Қызмет нәтижелеріне сапа кепілдігі мерзімі бойынша талаптар

Жұмыстарға кепілдік берілген мерзім 12 айдан кем болмауға тиіс, пайдалану үдересінде анықталған ескертулер мен ақауларды жою Тапсырыс берушімен Орындаушыға хабарлағаннан кейін 15 күн ішінде жөнделген құрал-жабдыққа – 12 айдан кем емес уақыт беріледі.

Директордың ӘШЖ жөніндегі орынбасары **Жаркенов Е.Т.**

Шаруашылық меңгерушісі **Швецова Е.А.**

Приложение 2
к договору о государственных
закупках

Техническая спецификация

1. Наименование оказываемых услуг

Работы по ремонту пожарной сигнализации находящихся в собственности КГУ "РЦОССУ".

2. Количество оказываемых услуг

Перечень (спецификация) автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) подлежащих текущему ремонту:

1. Корпус «А».
2. Пропускной пункт.

3. Место оказания услуг.

Казахстан, ВКО г. Риддер, ул. Перспективная 3

4. Сроки оказания услуг

В течение 15 календарных дней с даты вступления договора в законную силу.

5. Цели использования результатов услуг

Восстановление работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (при необходимости системы оповещения) путём диагностики, замены неисправных или отработавших ресурс комплектующих, настройки, испытаний и сдачи в эксплуатацию.

6. Этапы работ:

1. Обследование и диагностика — визуальный осмотр, проверка шлейфов, тестирование извещателей, ППКП, источников питания и АКБ, составление дефектной ведомости. При необходимости — техническое освидетельствование.
2. Подготовка — отключение зон/системы, закупка сертифицированных комплектующих, разрешённых к применению в РК
3. Демонтаж неисправных и отработавших элементов.
4. Монтаж и замена — установка новых извещателей, восстановление/прокладка кабельных линий (в соответствии с СН/СП РК), замена ППКП/модулей, источников питания, АКБ, оповещателей; восстановление заземления и защиты.
5. Пусконаладка и испытания — программирование/настройка, комплексные испытания, проверка резервного питания.

6. Документирование и сдача — акты, протоколы испытаний, обновлённая исполнительная документация, инструктаж персонала, гарантия.

7. Требования к комплектующим

Оборудование — новое, с действующими сертификатами/декларациями, разрешённое к применению на территории РК.

Сроки службы — по технической документации производителя.

Замена на аналоги — только по согласованию с заказчиком с обеспечением совместимости.

Кабельная продукция и способы прокладки — в соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-102-2022.

8. Перечень заменяемых элементов

Пожарные извещатели (дымовые, тепловые, ручные).

Участки шлейфов и соединительных линий.

Приёмно-контрольные приборы и модули.

Источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи.

Оповещатели (световые, звуковые, речевые).

Изоляторы короткого замыкания, выносные устройства индикации и др.

В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель, не позже, чем за 5 рабочих дней до срока начала исполнения договорнх обязательств, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение текущего ремонта оборудования, с указанием ФИО и паспортных данных (номера удостоверения личности, кем и когда выдан, адрес прописки и дату рождения).

9. Требования к качеству услуг, в том числе методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ

Подрядчик обязан иметь действующее разрешение РК на монтаж, наладку и ТО систем пожарной автоматики

Все работы должны выполняться в соответствии со специальными требованиями, изложенными в нормативных документах на техническое обслуживани и ремонту АУПС.

10. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности и несет ответственность за неисполнение вышеназванных правил. Исполнитель обязуется не разглашать ставшие ему известными сведения о Заказчике каким-либо третьим лицам. Заказчик не предоставляет жилье и питание работникам Исполнителя, а также помещения для складирования и хранения рабочего материала Исполнитель осуществляет вывоз мусора своими силами за территорию Заказчика. Исполнитель обязуется взять на себя полную ответственность за охрану труда и окружающей среды, технику безопасности производства работ и противопожарную безопасность. Исполнитель обязан сдать объект в чистом виде. Исполнитель несет полную материальную ответственность за имущество Заказчика и при

необходимости должен восстановить испорченное имущество (потолок, стены, пол). Работы производить по согласованному графику, в часы не нарушая режим пациентов КГУ «РЦОССУ» УКЗ и СП ВКО расположенного в г. Риддер, и не вызывая раздражения.

11. Порядок сдачи и приёмки результатов услуг.

Проведение текущего ремонта АУПС оформляется записью в специальном журнале и подписывается ответственным представителем, принимавшем работу. По окончании Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки услуг, являющийся основанием для проведения расчётов.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по сдаче услуг

Исполнитель представляет Заказчику отчёт о текущем техническом состоянии оборудования.

13. Требования по сроку **гарантий качества на результаты услуг**

Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев, устранение выявленных замечаний и дефектов в процессе эксплуатации в течении 15 дней после уведомления Исполнителя Заказчиком, на отремонтированное оборудование — не менее 12 месяцев.

Зам.директора по АХР **Жаркенов Е.Т.**

Завхоз **Швецова Е.А.**