**Заказ: 700**
**Заказчик: КГКП «Ясли-сад №31 «Балдәурен» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»**

# «Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области»

## Сметная документация

**Руководитель ByteIn** 

**Туенбаев А.М.**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
## к сметной документации по объекту:
## «Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 « Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»,

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район –Атырауская область

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость строительства | - 169 512,459 тыс.тенге |
| В том числе: | |
| СМР | - 145 317,196 тыс.тенге |
| Оборудование | - 814,234 тыс.тенге |
| Прочее | - 23 381,029 тыс.тенге |

Руководитель ByteIn

Туенбаев А.М.

Форма 1

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №11 «Балдәурен» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 169 512,459 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23 381,029 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

«10» Январь 2026 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Текущий ремонт** здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области

*(наименование стройки)*

Составлен(а) в ценах на 01.01.2026

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2-1 | **Текущий ремонт здания** школы под детский сад в с. Береке Атырауской области | 133 228,08 | 783,822 | | 134 011,902 |
| | | **Всего по главе** | **133 228,08** | **783,822** | **0,0** | **134 011,902** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **133 228,08** | **783,822** | **0,0** | **134 011,902** |
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |
| | | **Итого по главе 8** | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **133 228,08** | **783,822** | **0,0** | **134 011,902** |
| 2 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 6 661,404 | – | – | 6 661,404 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **139 889,484** | **783,822** | **0,0** | **140 673,306** |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023 таблица 2, раздел 3 | **Итого в прогнозных ценах II кв. 2026 года, К=1,0388** | **145 317,196** | **814,234** | **0,0** | **146 131,43** |
| 3 | Налоговый кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII | Налог на добавленную стоимость 2026 г. - 16 % | – | – | 23 381,029 | 23 381,029 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **145 317,196** | **814,234** | **23 381,029** | **169 512,459** |

**Руководитель** BYTEIN **Туенбаев А.М.**

Наименование стройки: Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области

Наименование объекта: Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Раздел 1: Фасад** | | |
| | Ремонт отделки фасада | | |
| 1 | **Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка** | **м²** | **1 014** |
| 2 | **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **2 608** |
| 3 | **Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм** | **м²** | **2 608** |
| | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки | кг | 7 824 |
| 4 | **Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, перхлорвиниловая** | **м² окрашиваемой поверхности** | **2 608** |
| | Ремонт цокольной части | | |
| 5 | **Облицовка стен из плит. Разборка** | **м² облицовки** | **225.113** |
| 6 | **Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада** | **м² поверхности облицовки** | **225.113** |
| | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м² | 247.624 |
| 7 | **Устройство планки по верху цоколя** | **м** | **333.5** |
| | Замена водосточных труб | | |
| 8 | **Трубы водосточные. Разборка** | **м** | **168** |
| 9 | **Устройство в водосточных системах наружных для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы** | **м водосточной трубы** | **168** |
| | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 168 |
| | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 100.8 |
| | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 504 |
| | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 300 |
| | **Раздел 2: Прачечная** | | |
| | **Подраздел 1: Устройство наружного дверного проема в месте оконного проема** | | |
| 10 | **Разборка стены** | **м³** | **0.459** |
| 11 | **Проемы. Обрамление угловой сталью** | **т** | **0.04** |
| | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0.002 |
| 12 | **Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах** | **м²** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный / с замком, ручками | м² | 2 |
| | **Подраздел 2: Устройство крыльца** | | |
| 13 | **Устройство крыльца бетонного** | **м³** | **2.4** |
| | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2.448 |
| 14 | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм** | **м² стяжки** | **4** |
| 15 | **Железнение покрытий цементных** | **м² покрытия** | **4** |
| 16 | **Монтаж металлических ограждений** | **м ограждения** | **4** |
| 17 | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115** | **м²** | **4.8** |
| 18 | **Монтаж каркаса козырька из профильной трубы или уголков / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м** | **т конструкций** | **0.025** |
| | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.025 |
| 19 | **Покрытие козырька профлистом / Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** | **м² покрытия** | **4.4** |
| | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м² | 5.06 |
| | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0.187 |
| | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0.033 |
| | **Подраздел 3: Устройство перегородки ПВХ (перегородка в коридоре - разделение спортзала и прачечной)** | | |
| 20 | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **6** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 1.89 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 4.11 |
| | **Подраздел 4: Устройство оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках** | | |
| 21 | **Разборка стены** | **м³** | **3.784** |
| 22 | **Проемы. Обрамление угловой сталью** | **т** | **0.16** |
| | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0.008 |
| 23 | **Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков площадью до 3 м²** | **м²** | **7.56** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 7.56 |
| 24 | **Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих** | **м²** | **1.68** |
| | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м² | 1.68 |
| | **Раздел 3: Замена покрытия полов из плитки в коридорах** | | |
| 25 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м²** | **818.3** |
| 26 | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **818.3** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450x450x9мм | м² | 834.67 |
| 27 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | **м** | **456** |
| 28 | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **456** |
| 29 | **Наклейка тактильных лент на пол / в 5 полос в ряд (в коридорах, на лестницах)** | **м** | **165** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.4685 |
| | Направляющая тактильная лента 25000x29x3,2 мм | шт | 7 |
| | **Раздел 4: Замена покрытия полов из плитки центральной лестницы** | | |
| 30 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м²** | **49.59** |
| 31 | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **49.59** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450x450x9мм | м² | 50.58 |
| 32 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | **м** | **36.44** |
| 33 | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **36.44** |
| 34 | **Ограждения металлические. Демонтаж** | **м** | **17** |
| 35 | **Установка ограждения из нержавеющей стали** | **м** | **17** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 18.87 |
| | Дрели электрические | маш.-ч | 1.9414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.4488 |
| | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1.1203 |
| | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.1951 |
| | **Раздел 5: Отделка стен и потолка лестницы** | | |
| **36** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **50.895** |
| **37** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **50.895** |
| **38** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **182.2** |
| **39** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **182.2** |
| **40** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **91.1** |
| **41** | **Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены / h=1,5 м (Цвет согласовать с Заказчиком)** | **м² окрашиваемой поверхности** | **91.1** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 28.241 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.03644 |
| | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0021864 |
| | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0068325 |
| | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 10.2943 |
| | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 16.73507 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.28241 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.76524 |
| | **Раздел 6: Замена части дверей и частичный ремонт существующих дверей** | | |
| **42** | **Приборы дверные. Смена замков в деревянной двери** | **шт.** | **19** |
| | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 / тим замка согласовать с Заказчиком | шт. | 19 |
| **43** | **Покрытие масляным или спиртовым лаком за 1 раз заполнения проема дверного** | **м² окрашиваемой поверхности или покрытия** | **71.82** |
| **44** | **Коробки дверные. Демонтаж** | **шт.** | **38** |
| **45** | **Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м²** | **м²** | **71.82** |
| | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 71.82 |
| | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 76 |
| | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 38 |
| **46** | **Устройство наличника** | **м коробки** | **395.2** |
| | Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88 | м | 442.624 |
| | **Раздел 7: Устройство спальных помещений на 2 и 3 этажах в центральной части здания напротив лестницы - 2 шт** | | |
| | **раздел 1: Заделка части витражных проемов (боковые и спереди среднюю), выполнить перегородку с внутренней стороны, не нарушая вит** | | |
| **47** | **Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих** | **м² перегородок** | **85.86** |
| | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м³ | 8.844 |
| | **Подраздел 2: Отделка** | | |
| **48** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами** | **м² отделываемой поверхности** | **85.86** |
| **49** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **85.86** |
| **50** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **131.532** |
| **51** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **131.532** |
| **52** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **131.532** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 64.45068 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.2104512 |
| | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0907571 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 72.3426 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.4077492 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.1048688 |
| | **Подраздел 3: Полы** | | |
| **53** | **Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом, с подложкой** | **м² покрытия** | **131.532** |
| | Ламинат ГОСТ 32304-2013 толщиной 8,0 мм, класс 32 типа SOMMER Espana | м² | 136.794 |
| **54** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах** | **м плинтусов** | **46.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3.09024 |
| | Дрели электрические | маш.-ч | 0.61712 |
| | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.93264 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.01856 |
| | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 46.864 |
| | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.5104 |
| | **Раздел 8: Устройство мест приема пищи и туалетов в группах (3 места на 1 эт, 3 места на 2 эт., 2 места на 3 эт.)** | | |
| | **аздел 1: Устройство перегородок ПВХ в группах для разделения мест приема пищи или туалетов от игровой зоны, разделение туалета и ва** | | |
| **55** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 8 помещений** | **м²** | **86.4** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 13.44 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 98.16 |
| | **Подраздел 2: Замена деревянных полов на плитку в местах приема пищи и туалетах в группах** | | |
| **56** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **86** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.2422 |
| **57** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **101.5** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 34.104 |
| **58** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **101.5** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 7.78505 |
| **59** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м³ изоляции** | **5.075** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 17.458 |
| | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 1.37025 |
| | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 5.5825 |
| **60** | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **101.5** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.8932 |
| | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7096 |
| | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 1.0353 |
| **61** | **Армирование слоев подстилающих и набетонок** | **т** | **0.112** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.2992 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.02464 |
| | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100х100х3 мм | т | 0.112 |
| **62** | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **101.5** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм | м² | 103.53 |
| **63** | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **86** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19.78 |
| | Дрели электрические | маш.-ч | 0.1806 |
| | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.86 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.22962 |
| | Вода техническая | м³ | 0.01376 |
| | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 55.04 |
| | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 5.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 86.86 |
| | **Подраздел 3: Отделка стен в местах приема пищи и туалетах в группах** | | |
| **64** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **258** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 45.924 |
| **65** | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **129** |
| **66** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м² поверхности облицовки** | **129** |
| **67** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **12** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4.68 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.018 |
| | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.00756 |
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 6.12 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.0372 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.1008 |
| | **Подраздел 4: Сантехника** | | |
| **68** | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | **прибор** | **5** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.565 |
| **69** | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | **шт. арматуры** | **5** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.8355 |
| **70** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **16** |
| | Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка | комплект | 22 |
| | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 22 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 22 |
| **71** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **22** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 22 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 44 |
| **72** | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом** | **комплект** | **22** |
| | Пьедестал для умывальника | шт. | 22 |
| | Умывальник без пьедестала детский | шт. | 22 |
| **73** | **Установка мойки на одно отделение (в местах приема пищи или мойки посуды в группах)** | **комплект** | **6** |
| **74** | **Установка смесителя** | **шт.** | **22** |
| | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 22 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 44 |
| **75** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **44** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 44 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 76 |
| | **Подраздел 5: Трубы** | | |
| **76** | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм** | **м трубопровода** | **96** |
| | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 96 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 12 |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 32 |
| 77 | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм** | **м трубопровода** | **48** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 48 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 32 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 32 |
| 78 | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм** | **м трубопровода** | **88** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 88 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 32 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 |
| | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем | шт. | 48 |
| | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 32 |
| | **Раздел 9: Переустройство школьных туалетов под детские для групп на 2 и 3 этажах- 2 шт** | | |
| | **Подраздел 1: Отделка** | | |
| 79 | **Разборка перегородки / для увеличения площади туалета** | **м³** | **2.851** |
| 80 | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом / дверной проем из коридора в помещение №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт** | **м³ кладки** | **0.454** |
| | Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 усл. шт. | 0.177811 |
| 81 | **Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены / часть стены, которая была в помещениях №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **23.76** |
| 82 | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм / все кроме плитки** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **58.32** |
| 83 | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей / все кроме плитки** | **м² отделываемой поверхности** | **58.32** |
| 84 | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **58.32** |
| 85 | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / часть стены, которая была в помещениях №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт** | **м² поверхности облицовки** | **14.26** |
| 86 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м²** | **21.098** |
| 87 | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **21.098** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм | м² | 21.52 |
| 88 | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **26.36** |
| 89 | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **21.098** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.755444 |
| 90 | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **21.098** |
| 91 | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **21.098** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10.33802 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0337568 |
| | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0145576 |
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 11.6039 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.0654038 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.1772232 |
| | **Подраздел 2: Сантехника** | | |
| 92 | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | **прибор** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.026 |
| **93** | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | **прибор** | **4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.5536 |
| **94** | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | **шт. арматуры** | **2** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.7342 |
| **95** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **8** |
| | Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка | комплект | 8 |
| | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 8 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 8 |
| **96** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **8** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 16 |
| **97** | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом** | **комплект** | **10** |
| | Пьедестал для умывальника | шт. | 10 |
| | Умывальник без пьедестала | шт. | 10 |
| **98** | **Установка смесителя** | **шт.** | **10** |
| | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 10 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 20 |
| **99** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **20** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 20 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 40 |
| | **Подраздел 3: Трубы** | | |
| **100** | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм** | **м трубопровода** | **24** |
| | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 24 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 8 |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 32 |
| | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 16 |
| **101** | **Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена** | **м трубопровода с фасонными частями** | **8** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 8 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 8 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 8 |
| **102** | **Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена** | **м трубопровода с фасонными частями** | **6** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 6 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 |
| | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем | шт. | 8 |
| | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| **л 10: Устройство туалетов в помещениях, ранее бывших кабинетами (2 шт на 2-м эт., 3 шт на 3-м эт.), и столовых (1 на 1 эт., 1 на 2 эт., 2 на** | | | |
| | **Подраздел 1: Отделка туалетов** | | |
| **103** | **Разборка перегородки / для увеличения площади туалетов 6 и 8 группы** | **м³** | **4.104** |
| **104** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **46.2** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 3.78 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 42.42 |
| **105** | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **244.74** |
| **106** | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **244.74** |
| **107** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **122.37** |
| **108** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / на высоту 1,5 м** | **м² поверхности облицовки** | **122.37** |
| **109** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **77.3** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 13.7594 |
| **110** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **77.3** |
| **111** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **77.3** |
| **112** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **81.58** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.075566 |
| **113** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **77.3** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.9728 |
| **114** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **77.3** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.92891 |
| **115** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м³ изоляции** | **3.865** |
| **116** | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **77.3** |
| **117** | **Армирование слоев подстилающих и набетонок** | **т** | **0.085** |
| | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100x100x3 мм | т | 0.085 |
| **118** | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **77.3** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450x450x9мм | м² | 78.85 |
| | **Подраздел 2: Отделка новых столовых** | | |
| **119** | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **341.58** |
| **120** | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **341.58** |
| **121** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **170.79** |
| **122** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / на высоту 1,5 м** | **м² поверхности облицовки** | **170.79** |
| **123** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **142.7** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.4006 |
| **124** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **142.7** |
| **125** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **142.7** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 69.923 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.22832 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.098463 |
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 78.485 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.44237 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.19868 |
| **126** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **113.86** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 4.292522 |
| **127** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **142.7** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 47.9472 |
| **128** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **142.7** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 10.94509 |
| **129** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м³ изоляции** | **7.135** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 24.5444 |
| | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 1.92645 |
| | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 7.8485 |
| **130** | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **142.7** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.25576 |
| | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6.62128 |
| | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 1.45554 |
| **131** | **Армирование слоев подстилающих и набетонок** | **т** | **0.157** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.8212 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.03454 |
| | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100х100х3 мм | т | 0.157 |
| **132** | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **142.7** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм | м² | 145.55 |
| | **Сантехника** | | |
| **133** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **20** |
| | Унитаз, без бачка | комплект | 20 |
| | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском | комплект | 20 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 20 |
| **134** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **20** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 20 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 40 |
| **135** | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом** | **комплект** | **20** |
| | Пьедестал для умывальника | шт. | 20 |
| | Умывальник без пьедестала детский | шт. | 7 |
| | Умывальник без пьедестала взрослый | шт. | 13 |
| **136** | **Установка поддона душевого стального** | **шт.** | **8** |
| | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 8 |
| **137** | **Установка мойки на одно отделение (в местах приема пищи или мойки посуды в группах)** | **комплект** | **8** |
| **138** | **Установка смесителя** | **шт.** | **36** |
| | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 36 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 72 |
| **139** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **72** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 144 |
| | Трубы | | |
| **140** | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм / холодная и горячая вода для новых туалетов (которые были кабинетами) и для столовых на 2 и 3 этажах** | **м трубопровода** | **350** |
| | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 350 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 68 |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 78 |
| | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 82 |
| **141** | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм** | **м трубопровода** | **64** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 64 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 82 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 26 |
| **142** | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм** | **м трубопровода** | **136** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 144 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 22 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 27 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 9 |
| | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 9 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем | шт. | 42 |
| | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 42 |
| | **Раздел 11: Переустройство медицинского кабинета** | | |
| | **Подраздел 1: Устройство перегородки в мед.кабинете - разделить на 3 части** | | |
| **143** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 2 шт** | **м²** | **33.72** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 3.78 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 29.94 |
| | **Подраздел 2: Замена деревянных полов на плитку в месте санузла** | | |
| **144** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **11.6** |
| **145** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **16.8** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.6448 |
| **146** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **16.8** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.28856 |
| **147** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м³ изоляции** | **0.84** |
| **148** | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **16.8** |
| **149** | **Армирование слоев подстилающих и набетонок** | **т** | **0.018** |
| | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100х100х3 мм | т | 0.018 |
| **150** | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **16.8** |
| | Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм | м² | 17.14 |
| | **Подраздел 3: Полы остальная часть** | | |
| **151** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **27.64** |
| **152** | **Устройство стяжек из плит древесноволокнистых** | **м² стяжки** | **43.5** |
| **153** | **Устройство покрытия полов из линолеума** | **м² покрытия** | **43.5** |
| | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 | м² | 45.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **154** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах** | **м плинтусов** | **27.64** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.840824 |
| | Дрели электрические | маш.-ч | 0.367612 |
| | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.555564 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.011056 |
| | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 27.9164 |
| | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.30404 |
| | **Подраздел 4: Отделка стен** | | |
| **155** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **100.92** |
| **156** | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **100.92** |
| **157** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м² поверхности облицовки** | **50.46** |
| **158** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **50.46** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19.6794 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.07569 |
| | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0317898 |
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 25.7346 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.156426 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.423864 |
| | **Подраздел 5: Сантехника** | | |
| **159** | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | **прибор** | **1** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.513 |
| **160** | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | **шт. арматуры** | **1** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.3671 |
| **161** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **1** |
| | Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка | комплект | 1 |
| | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 1 |
| **162** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **1** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 2 |
| **163** | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом** | **комплект** | **1** |
| | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 |
| | Умывальник без пьедестала | шт. | 1 |
| **164** | **Установка смесителя** | **шт.** | **1** |
| | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 2 |
| **165** | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** | **шт.** | **2** |
| | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 |
| | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 4 |
| | **Подраздел 6: Трубы** | | |
| **166** | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм** | **м трубопровода** | **2** |
| | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 1 |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| **167** | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм** | **м трубопровода** | **1** |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 1 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 1 |
| **168** | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм** | **м трубопровода** | **6** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.36 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0012 |
| | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.0942 |
| | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 6 |
| | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 |
| | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 |
| | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| | Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем | шт. | 2 |
| | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| | **Раздел 12: Игровые и спальные комнаты, гардеробные (все группы)** | | |
| **169** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **1 780.38** |
| **170** | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **1 780.38** |
| **171** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **1 780.38** |
| **172** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **1 193.4** |
| **173** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **1 193.4** |
| **174** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **1 193.4** |
| **175** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **669.9** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.25523 |
| **176** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **м²** | **1 193.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 135.92826 |
| **177** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **1 193.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 400.9824 |
| **178** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **1 193.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 91.53378 |
| **179** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м³ изоляции** | **59.67** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 205.2648 |
| | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16.1109 |
| | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 65.637 |
| **180** | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **1 193.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10.50192 |
| | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 55.37376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 12.17268 |
| **181** | **Устройство покрытия полов из линолеума** | **м² покрытия** | **1 193.4** |
| | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 | м² | 1 241.136 |
| | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 2 мм | м² | 1 241.136 |
| **182** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах** | **м плинтусов** | **669.9** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 44.61534 |
| | Дрели электрические | маш.-ч | 8.90967 |
| | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 13.46499 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.26796 |
| | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 676.599 |
| | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 7.3689 |
| | **Раздел 13: Перегородки** | | |
| | **Подраздел 1: Устройство перегородки из ПВХ в существующей столовой** | | |
| **183** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 2 шт** | **м²** | **34.02** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 3.78 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 30.24 |
| | **Подраздел 2: Устройство перегородки из ПВХ в новых столовых, для мойки и складирования посуды** | | |
| **184** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 4 шт** | **м²** | **26.28** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 7.56 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 18.72 |
| | **Подраздел 3: Устройство перегородки для устройства помещения спальной в группе на 2 этаже в центре здания** | | |
| **185** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **40.02** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 3.78 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 36.24 |
| | **Подраздел 4: Устройство перегородки в коридоре и для устройства помещения спальной в группе на 3 этаже в центре здания** | | |
| **186** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **47.43** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 3.78 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 43.65 |
| | **Подраздел 5: Устройство перегородки в коридоре для устройства квадратного помещения для шкафов, ведер и инвентаря детей** | | |
| **187** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **24** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 1.89 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 22.11 |
| | **Раздел 14: Актовый зал** | | |
| **188** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **287.93** |
| **189** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **287.93** |
| **190** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **287.93** |
| **191** | **Установка ограждения сварного из нержавеющей стали с горизонтальными ригелями** | **м** | **12** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 16.6536 |
| | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 0.0396 |
| | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 4.1292 |
| | Установки для аргонодуговой сварки | маш.-ч | 3.2736 |
| | Установка алмазного бурения (дрель алмазного сверления) в кирпиче (блоке), бетоне, железобетоне, диаметр отверстий до 300 мм, ручного использования или с креплением на станине (стойке) | маш.-ч | 0.5256 |
| | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм | кг | 0.0456 |
| | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 | м³ | 0.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 12 |
| | Клей эпоксидный | т | 0.0012 |
| | **Раздел 15: Спортзал** | | |
| | **Подраздел 1: Пол** | | |
| **192** | **Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %** | **м²** | **212.1** |
| **193** | **Полы. Окраска линий разметки** | **м²** | **5.4** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.484 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00324 |
| | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0001296 |
| | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.378 |
| | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.9288 |
| | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 2.214 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.00972 |
| | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.0594 |
| | **Подраздел 2: Стены и потолок** | | |
| **194** | **Потолок. Очистка вручную от краски** | **м²** | **212.1** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 37.7538 |
| **195** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз** | **м² отделываемой поверхности** | **212.1** |
| **196** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **212.1** |
| **197** | **Стены. Очистка вручную от краски** | **м²** | **706.76** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 125.80328 |
| **198** | **Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной** | **м стыка** | **23.08** |
| | Герметик типа TYTAN PROFESSIONAL GUN летняя, полиуретановый, однокомпонентный, для герметизации окон, дверей, заполнения пустот, трещин (монтажная пена), 750 мл | шт. | 4 |
| **199** | **Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** | **м шва** | **23.08** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6.87784 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.02308 |
| | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 0.009232 |
| **200** | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** | **м² отделываемой поверхности** | **592.8** |
| **201** | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **372.43** |
| **202** | **Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены / h=2,2 м (Цвет согласовать с Заказчиком)** | **м² окрашиваемой поверхности** | **220.37** |
| **203** | **ДЕМОНТАЖ лючков пластиковых / Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м²** | **шт** | **12** |
| **204** | **Монтаж пластиковых лючков / Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м²** | **шт** | **12** |
| | Ревизионный люк-дверца 200х200 | шт | 12 |
| | **Подраздел 3: Устройство перегородки из ПВХ в подсобно-складское помещение** | | |
| **205** | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **4** |
| | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 1.89 |
| | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 2.11 |
| | **Раздел 16: Замена радиаторов отопления частично** | | |
| **206** | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **40** |
| **207** | **Установка радиатора чугунного** | **кВт** | **64** |
| | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм | секция | 400 |
| **208** | **Установка крана воздушного** | **шт.** | **40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 40 |
| | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм | шт. | 80 |
| | Пробки радиаторные | шт. | 80 |
| **209** | **Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм** | **м² окрашиваемой поверхности** | **80** |
| | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 29.52 |
| | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.024 |
| | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 2.16 |
| | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 19.68 |
| | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.24 |
| | **Раздел 17: Монтаж водонагревателей** | | |
| **210** | **Установка нагревателя электрического** | **комплект** | **13** |
| | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 13 |
| | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 26 |
| **211** | **Установка на стене сплит-системы с внутренним блоком, мощность свыше 5 до 8 кВт** | **1 сплит-система** | **11** |
| | Кронштейн для сплит-системы металлический, размерами 40х42х1,5 мм (2 шт.) | комплект | 11 |
| | Настенный кондиционер Almacom | комплект | 11 |
| | **Раздел 18: Прочие работы** | | |
| 212 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 75 |
| 213 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 1 125 |

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области

Наименование объекта: Текущий ремонт здания школы под детский сад в с. Береке Атырауской области

**Локальная смета № 1-01-00-01**
**(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт

*(наименование работ и затрат)*

Основание: Дефектная ведомость

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 134 011.902 | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | 76 081.861 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 15.237 | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах апреля 2026 года (редакция 2026.4)

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **ВСЕГО по смете:** | | | | **134 011 902** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 75 552 314 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *39 348 214* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 557 989 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *529 547* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 55 913 702 |
| | | оборудование, мебель и инвентарь | тенге | | | 783 822 |
| | | перевозки | тенге | | | 204 075 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 15 237 | | |
| | **Раздел 1:** | **Фасад** | | | | **35 110 529** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 24 042 664 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *12 569 323* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 440 490 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *189 212* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10 627 375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 514 | | |
| | | **Ремонт отделки фасада** | | | | |
| **1** | **1146-0202-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка** | **м²** | **1 014** | **906** | **918 684** |
| | | *из них:* | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 906 | 918 684 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *467* | *473 538* |
| 1.1.1 | 006-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 231.3948 | 3 972 | 919 100 |
| **2** | **1115-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **2 608** | **4 251** | **11 086 608** |
| | | *из них:* | | | | |
| 2.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 412 | 8 898 496 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 786* | *4 657 888* |
| 2.1.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1 593.488 | 5 584 | 8 898 037 |
| 2.2 | | машины и механизмы | | | 129 | 336 432 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *59* | *153 872* |
| 2.2.1 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 23.472 | 125 | 2 934 |
| 2.2.2 | 313-201-0802 | Растворонасосы производительностью 3 м³/ч | маш.-ч | 62.592 | 5 337 | 334 054 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *62.592* | *2 446* | *153 100* |
| 2.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 710 | 1 851 680 |
| 2.3.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 49.2912 | 37 511 | 1 848 962 |
| 2.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 9.128 | 367 | 3 350 |
| **3** | **1115-0201-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 2,5 мм** | **м²** | **2 608** | **3 176** | **8 283 008** |
| | | *из них:* | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 108 | 8 105 664 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 627* | *4 243 216* |
| 3.1.1 | 003-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1 397.3664 | 5 800 | 8 104 725 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 36 512 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *13 040* |
| 3.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 41.728 | 24 | 1 001 |
| 3.2.2 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.92992 | 125 | 241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 4.22496 | 8 533 | 36 052 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *4.22496* | *2 923* | *12 350* |
| 3.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 54 | 140 832 |
| 3.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 1.0432 | 367 | 383 |
| 3.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 756.32 | 187 | 141 432 |
| **4** | **232-503-0504**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки**<br>Формула объема = 2608*3 | **кг** | **7 824** | **173** | **1 353 552** |
| **5** | **1115-0303-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47* | **Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, перхлорвиниловая** | **м² окрашиваемой поверхности** | **2 608** | **2 012** | **5 247 296** |
| | | *из них:* | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 702 | 1 830 816 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *367* | *957 136* |
| 5.1.1 | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 344.256 | 5 315 | 1 829 721 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 10 | 26 080 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *10 432* |
| 5.2.1 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6.2592 | 40 | 250 |
| 5.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3.1296 | 8 533 | 26 705 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *3.1296* | *2 923* | *9 148* |
| 5.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 300 | 3 390 400 |
| 5.3.1 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.122576 | 8 810 | 1 080 |
| 5.3.2 | 236-101-0110 | Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.3912 | 2 940 292 | 1 150 242 |
| 5.3.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.2608 | 642 114 | 167 463 |
| 5.3.4 | 261-201-0341 | Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 | кг | 312.96 | 1 232 | 385 567 |
| 5.3.5 | 236-203-0104 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-161 | т | 1.53872 | 1 088 928 | 1 675 555 |
| 5.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 10.6928 | 1 103 | 11 794 |
| | | **Ремонт цокольной части** | | | | |
| **6** | **1213-0103-0105**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Облицовка стен из плит. Разборка**<br>Формула объема = 333,5*0,675 | **м² облицовки** | **225.113** | **3 163** | **712 032** |
| | | *из них:* | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 017 | 679 166 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 551* | *349 150* |
| 6.1.1 | 009-0121 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 167.258959 | 4 060 | 679 071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | | машины и механизмы | | | 146 | 32 866 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *48* | *10 805* |
| 6.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 3.6918532 | 8 691 | 32 086 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *3.6918532* | *2 923* | *10 791* |
| 6.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7.3837064 | 85 | 628 |
| **7** | **1115-0401-0702**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 48* | **Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**<br>Формула объема = 333,5*0,675 | **м² поверхности облицовки** | **225.113** | **7 463** | **1 680 018** |
| | | *из них:* | | | | |
| 7.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 488 | 1 235 420 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 872* | *646 525* |
| 7.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 240.645797 | 5 134 | 1 235 476 |
| 7.2 | | машины и механизмы | | | 10 | 2 251 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *225* |
| 7.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 54.2072104 | 22 | 1 193 |
| 7.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1125565 | 8 533 | 960 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1125565* | *2 923* | *329* |
| 7.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 13.1465992 | 23 | 302 |
| 7.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 965 | 442 347 |
| 7.3.1 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 495.2486 | 411 | 203 547 |
| 7.3.2 | 222-531-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 180.0904 | 77 | 13 867 |
| 7.3.3 | 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 1 125.565 | 34 | 38 269 |
| 7.3.4 | 261-107-0235 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 585.2938 | 96 | 56 188 |
| 7.3.5 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 16.3882264 | 1 493 | 24 468 |
| 7.3.6 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 70.235256 | 1 372 | 96 363 |
| 7.3.7 | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 5.583928 | 1 674 | 9 348 |
| **8** | **231-303-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**<br>Формула объема = 333,5*0,675*1,1 | **м²** | **247.624** | **2 732** | **676 509** |
| **9** | **1115-0401-0703**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 48* | **Устройство планки по верху цоколя** | **м** | **333.5** | **8 790** | **2 931 466** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| 9.1 | | затраты на труд рабочих | | | 6 153 | 2 052 026 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *3 220* | *1 073 870* |
| 9.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 399.6664 | 5 134 | 2 051 887 |
| 9.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 4 669 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *334* |
| 9.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 116.725 | 22 | 2 568 |
| 9.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.16675 | 8 533 | 1 423 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.16675* | *2 923* | *487* |
| 9.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 24.3455 | 23 | 560 |
| 9.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 623 | 874 771 |
| 9.3.1 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 350.175 | 411 | 143 922 |
| 9.3.2 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 16.675 | 1 253 | 20 894 |
| 9.3.3 | 261-107-0605 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 350.175 | 954 | 334 067 |
| 9.3.4 | 261-107-0608 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 350.175 | 665 | 232 866 |
| 9.3.5 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 104.052 | 1 372 | 142 759 |
| | | **Замена водосточных труб** | | | | |
| **10** | **1208-0101-0402**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Трубы водосточные. Разборка**<br>Формула объема = 8*6+12*10 | **м** | **168** | **465** | **78 120** |
| | | *из них:* | | | | |
| 10.1 | | затраты на труд рабочих | | | 465 | 78 120 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *239* | *40 152* |
| 10.1.1 | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 18.5472 | 4 211 | 78 102 |
| **11** | **1112-0201-0902**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство в водосточных системах наружных для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы**<br>Формула объема = 8*6+12*10 | **м водосточной трубы** | **168** | **1 683** | **282 744** |
| | | *из них:* | | | | |
| 11.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 454 | 244 272 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *761* | *127 848* |
| 11.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 47.5776 | 5 134 | 244 263 |
| 11.2 | | машины и механизмы | | | 10 | 1 680 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *504* |
| 11.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1848 | 8 533 | 1 577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1848* | *2 923* | *540* |
| 11.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 7.9968 | 23 | 184 |
| 11.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 219 | 36 792 |
| 11.3.1 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 23.184 | 1 590 | 36 863 |
| **12** | **224-106-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 8*6+12*10 | **м** | **168** | **2 690** | **451 920** |
| **13** | **224-106-0108**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**<br>Формула объема = (8*6+12*10)*0,6 | **шт.** | **100.8** | **1 310** | **132 048** |
| **14** | **224-106-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**<br>Формула объема = (8*6+12*10)*3 | **шт.** | **504** | **2 531** | **1 275 624** |
| **15** | **261-107-0998**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм** | **шт.** | **300** | **3** | **900** |
| | **Раздел 2:** | **Прачечная** | | | | **1 690 440** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 353 464 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *182 641* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 50 486 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *16 571* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 286 490 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 76 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Устройство наружного дверного проема в месте оконного проема** | | | | **197 647** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 45 142 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *23 316* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4 928 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 621* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 147 577 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 10 | | |
| **16** | **1146-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Разборка стены**<br>Формула объема = 1*0,9*0,51 | **м³** | **0.459** | **45 876** | **21 057** |
| | | *из них:* | | | | |
| 16.1 | | затраты на труд рабочих | | | 35 685 | 16 379 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *18 389* | *8 441* |
| 16.1.1 | 006-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 3.2589 | 5 026 | 16 379 |
| 16.2 | | машины и механизмы | | | 10 191 | 4 678 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3 361* | *1 543* |
| 16.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0.52785 | 8 691 | 4 588 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.52785* | *2 923* | *1 543* |
| 16.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.0557 | 85 | 90 |
| **17** | **1206-0101-2201**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Проемы. Обрамление угловой сталью** | **т** | **0.04** | **746 583** | **29 864** |
| | | *из них:* | | | | |
| 17.1 | | затраты на труд рабочих | | | 225 764 | 9 031 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *116 072* | *4 643* |
| 17.1.1 | 009-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.76 | 5 131 | 9 031 |
| 17.2 | | машины и механизмы | | | 1 005 | 40 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *292* | *12* |
| 17.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0172 | 353 | 6 |
| 17.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.004 | 8 533 | 34 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.004* | *2 923* | *12* |
| 17.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 519 814 | 20 793 |
| 17.3.1 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.000204 | 274 757 | 56 |
| 17.3.2 | 214-201-0103 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм | т | 0.0392 | 528 993 | 20 737 |
| **18** | **214-208-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**<br>Формула объема = 0,04*0,05 | **т** | **0.002** | **454 187** | **908** |
| **19** | **1110-0401-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах** | **м²** | **2** | **11 462** | **22 924** |
| | | *из них:* | | | | |
| 19.1 | | затраты на труд рабочих | | | 9 866 | 19 732 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *5 116* | *10 232* |
| 19.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4.0236 | 4 904 | 19 732 |
| 19.2 | | машины и механизмы | | | 105 | 210 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *33* | *66* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.209 | 24 | 5 |
| 19.2.2 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.0146 | 51 | 1 |
| 19.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.0092 | 13 242 | 122 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0092* | *4 175* | *38* |
| 19.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0094 | 8 533 | 80 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0094* | *2 923* | *27* |
| 19.2.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.1136 | 23 | 3 |
| 19.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 491 | 2 982 |
| 19.3.1 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.00086 | 127 483 | 110 |
| 19.3.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.8414 | 1 590 | 1 338 |
| 19.3.3 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0.48 | 3 196 | 1 534 |
| **20** | **223-207-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный / с замком, ручками** | **м²** | **2** | **61 447** | **122 894** |
| | **Подраздел 2:** | **Устройство крыльца** | | | | **400 762** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 71 524 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37 127* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 486 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 105* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 325 752 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 | | |
| **21** | **1106-0107-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство крыльца бетонного**<br><br>Формула объема = 2*2*0,6 | **м³** | **2.4** | **36 972** | **88 733** |
| | | *из них:* | | | | |
| 21.1 | | затраты на труд рабочих | | | 16 745 | 40 188 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *8 683* | *20 839* |
| 21.1.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 8.52 | 4 717 | 40 189 |
| 21.2 | | машины и механизмы | | | 938 | 2 251 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *305* | *732* |
| 21.2.1 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0.408 | 76 | 31 |
| 21.2.2 | 314-102-0103 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т | маш.-ч | 0.024 | 15 435 | 370 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.024* | *4 175* | *100* |
| 21.2.3 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.24 | 32 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.216 | 8 533 | 1 843 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.216* | *2 923* | *631* |
| 21.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 19 289 | 46 294 |
| 21.3.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.0432 | 127 483 | 5 507 |
| 21.3.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.3312 | 122 966 | 40 726 |
| 21.3.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.02016 | 367 | 7 |
| 21.3.4 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м² | 0.000552 | 95 688 | 53 |
| **22** | **212-101-0601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**<br><br>Формула объема = 2*2*0,6*1,02 | **м³** | **2.448** | **53 822** | **131 756** |
| **23** | **1111-0103-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**<br><br>Формула объема = 2*2 | **м² стяжки** | **4** | **2 542** | **10 168** |
| | | *из них:* | | | | |
| 23.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 446 | 5 784 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *757* | *3 028* |
| 23.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.424 | 4 062 | 5 784 |
| 23.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 12 |
| 23.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.3628 | 32 | 12 |
| 23.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 093 | 4 372 |
| 23.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 0.0816 | 52 949 | 4 321 |
| 23.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.14 | 367 | 51 |
| **24** | **1111-0202-0108**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Железнение покрытий цементных**<br><br>Формула объема = 2*2 | **м² покрытия** | **4** | **579** | **2 316** |
| | | *из них:* | | | | |
| 24.1 | | затраты на труд рабочих | | | 550 | 2 200 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *288* | *1 152* |
| 24.1.1 | 003-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.4 | 5 498 | 2 199 |
| 24.2 | | машины и механизмы | | | 7 | 28 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *2* | *8* |
| 24.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0.0024 | 11 798 | 28 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0024* | *2 923* | *7* |
| 24.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 22 | 88 |
| 24.3.1 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0.0024 | 34 839 | 84 |
| 24.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.008 | 367 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **1109-0103-0304**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Монтаж металлических ограждений**<br>Формула объема = 2*2 | **м ограждения** | **4** | **27 616** | **110 464** |
| | | *из них:* | | | | |
| 25.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 265 | 9 060 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 174* | *4 696* |
| 25.1.1 | 002-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.66 | 5 458 | 9 060 |
| 25.2 | | машины и механизмы | | | 209 | 836 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *65* | *260* |
| 25.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.232 | 353 | 82 |
| 25.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0884 | 8 533 | 754 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0884* | *2 923* | *258* |
| 25.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 25 142 | 100 568 |
| 25.3.1 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0836 | 1 180 269 | 98 670 |
| 25.3.2 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0.006 | 34 839 | 209 |
| 25.3.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.004 | 367 | 1 |
| 25.3.4 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0.8 | 2 108 | 1 686 |
| **26** | **1113-0203-0528**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**<br>Формула объема = 2*2*1,2 | **м²** | **4.8** | **198** | **950** |
| | | *из них:* | | | | |
| 26.1 | | затраты на труд рабочих | | | 109 | 523 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *57* | *274* |
| 26.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.10224 | 5 134 | 525 |
| 26.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 14 |
| 26.2.1 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.00048 | 40 | |
| 26.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0.00048 | 11 798 | 6 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00048* | *2 923* | *1* |
| 26.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00048 | 8 533 | 4 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00048* | *2 923* | *1* |
| 26.2.4 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0.0312 | 201 | 6 |
| 26.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 86 | 413 |
| 26.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.0000672 | 642 114 | 43 |
| 26.3.2 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.000432 | 859 685 | 371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **1109-0102-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Монтаж каркаса козырька из профильной трубы или уголков / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м** | **т конструкций** | **0.025** | **283 988** | **7 100** |
| | | *из них:* | | | | |
| 27.1 | | затраты на труд рабочих | | | 277 076 | 6 927 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *143 680* | *3 592* |
| 27.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.4125 | 4 904 | 6 927 |
| 27.2 | | машины и механизмы | | | 3 412 | 85 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1 056* | *26* |
| 27.2.1 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.0025 | 663 | 2 |
| 27.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.003 | 13 242 | 40 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.003* | *4 175* | *13* |
| 27.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00475 | 8 533 | 41 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00475* | *2 923* | *14* |
| 27.2.4 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.0365 | 93 | 3 |
| 27.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 500 | 88 |
| 27.3.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000005 | 1 155 365 | 6 |
| 27.3.2 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0.0000258 | 120 707 | 3 |
| 27.3.3 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.000011 | 954 056 | 10 |
| 27.3.4 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0.03 | 609 | 18 |
| 27.3.5 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 | кг | 0.009 | 242 | 2 |
| 27.3.6 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0000078 | 754 778 | 6 |
| 27.3.7 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.000015 | 1 027 431 | 15 |
| 27.3.8 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0.011 | 2 236 | 25 |
| 27.3.9 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0.00075 | 2 146 | 2 |
| 27.3.10 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0.00025 | 861 | |
| **28** | **222-525-0201**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0.025** | **1 159 619** | **28 990** |
| **29** | **1109-0102-0901**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Покрытие козырька профлистом / Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**<br>Формула объема = 2*2,2 | **$м^2$ покрытия** | **4.4** | **1 741** | **7 661** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| 29.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 555 | 6 842 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *806* | *3 546* |
| 29.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.3948 | 4 904 | 6 840 |
| 29.2 | | машины и механизмы | | | 59 | 260 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *18* | *79* |
| 29.2.1 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.00704 | 663 | 5 |
| 29.2.2 | 314-501-0105 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т | маш.-ч | 0.03872 | 32 | 1 |
| 29.2.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.10604 | 24 | 3 |
| 29.2.4 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0.00088 | 389 | |
| 29.2.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.00924 | 13 242 | 122 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00924* | *4 175* | *39* |
| 29.2.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.01408 | 8 533 | 120 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.01408* | *2 923* | *41* |
| 29.2.7 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07392 | 93 | 7 |
| 29.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 127 | 559 |
| 29.3.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000484 | 1 155 365 | 559 |
| **30** | **224-102-0504** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм** Формула объема = 2*2,2*1,15 | **м²** | **5.06** | **2 431** | **12 301** |
| **31** | **217-106-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный** Формула объема = 0,0426*2*2,2 | **кг** | **0.187** | **1 372** | **257** |
| **32** | **261-107-0996** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень** Формула объема = 0,00758*2*2,2 | **кг** | **0.033** | **1 993** | **66** |
| | **Подраздел 3:** | **Устройство перегородки ПВХ (перегородка в коридоре - разделение спортзала и прачечной)** | | | | **221 206** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 24 732 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *12 828* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 822 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *276* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 195 652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| **33** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком** | **м²** | **6** | **4 949** | **29 694** |
| | | *из них:* | | | | |
| 33.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 24 732 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *12 828* |
| 33.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4.6104 | 5 365 | 24 735 |
| 33.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 822 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *276* |
| 33.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0948 | 8 533 | 809 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0948* | *2 923* | *277* |
| 33.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.4518 | 23 | 10 |
| 33.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 4 140 |
| 33.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.012 | 120 707 | 1 448 |
| 33.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0.843 | 3 196 | 2 694 |
| **34** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный** | **м²** | **1.89** | **57 837** | **109 312** |
| **35** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = 6-1,89 | **м²** | **4.11** | **20 000** | **82 200** |
| | **Подраздел 4:** | **Устройство оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках** | | | | **870 825** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 212 066 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *109 370* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 41 250 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *13 569* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 617 509 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 47 | | |
| **36** | **1146-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Разборка стены**<br>Формула объема = 2,1*0,9*0,51*3+2,1*0,9*0,25+1,2*1,4*0,25 | **м³** | **3.784** | **45 876** | **173 595** |
| | | *из них:* | | | | |
| 36.1 | | затраты на труд рабочих | | | 35 685 | 135 032 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *18 389* | *69 584* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1.1 | 006-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 26.8664 | 5 026 | 135 031 |
| 36.2 | | машины и механизмы | | | 10 191 | 38 563 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3 361* | *12 718* |
| 36.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 4.3516 | 8 691 | 37 820 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *4.3516* | *2 923* | *12 720* |
| 36.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 8.7032 | 85 | 740 |
| | | | | | | |
| **37** | **1206-0101-2201**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Проемы. Обрамление угловой сталью**<br>Формула объема = 0,04*4 | **т** | **0.16** | **746 583** | **119 453** |
| | | *из них:* | | | | |
| 37.1 | | затраты на труд рабочих | | | 225 764 | 36 122 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *116 072* | *18 572* |
| 37.1.1 | 009-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 7.04 | 5 131 | 36 122 |
| 37.2 | | машины и механизмы | | | 1 005 | 161 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *292* | *47* |
| 37.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0688 | 353 | 24 |
| 37.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.016 | 8 533 | 137 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.016* | *2 923* | *47* |
| 37.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 519 814 | 83 170 |
| 37.3.1 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.000816 | 274 757 | 224 |
| 37.3.2 | 214-201-0103 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм | т | 0.1568 | 528 993 | 82 946 |
| | | | | | | |
| **38** | **214-208-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**<br>Формула объема = 0,04*4*0,05 | **т** | **0.008** | **454 187** | **3 633** |
| | | | | | | |
| **39** | **1110-0301-0203**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков площадью до 3 м²**<br>Формула объема = 1,89*4 | **м²** | **7.56** | **6 924** | **52 346** |
| | | *из них:* | | | | |
| 39.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 426 | 33 461 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 295* | *17 350* |
| 39.1.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6.9552 | 4 811 | 33 461 |
| 39.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 2 457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *104* | *786* |
| 39.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.657716 | 24 | 112 |
| 39.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1.57248 | 22 | 35 |
| 39.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.269892 | 8 533 | 2 303 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.269892* | *2 923* | *789* |
| 39.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 173 | 16 428 |
| 39.3.1 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 5.1408 | 3 196 | 16 430 |
| **40** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 1,89*4 | **м²** | **7.56** | **57 837** | **437 248** |
| **41** | **1110-0301-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 45* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих**<br>Формула объема = 1,2*1,4 | **м²** | **1.68** | **6 017** | **10 109** |
| | | *из них:* | | | | |
| 41.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 435 | 7 451 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 300* | *3 864* |
| 41.1.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.548792 | 4 811 | 7 451 |
| 41.2 | | машины и механизмы | | | 41 | 69 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *11* | *18* |
| 41.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.450408 | 22 | 10 |
| 41.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.006384 | 8 533 | 54 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.006384* | *2 923* | *19* |
| 41.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.254016 | 23 | 6 |
| 41.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 541 | 2 589 |
| 41.3.1 | 223-503-0503 | Лента ПСУЛ | м | 6.213312 | 259 | 1 609 |
| 41.3.2 | 223-503-0504 | Лента бутиловая | м | 6.213312 | 89 | 553 |
| 41.3.3 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0.133392 | 3 196 | 426 |
| **42** | **223-102-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**<br>Формула объема = 1,2*1,4 | **м²** | **1.68** | **44 310** | **74 441** |
| | **Раздел 3:** | **Замена покрытия полов из плитки в коридорах** | | | | **12 878 133** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7 152 271 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3 716 233* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | машины и механизмы | тенге | | | 276 892 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *92 024* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5 448 970 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 509 | | |
| **43** | **1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м²** | **818.3** | **3 324** | **2 720 029** |
| | | *из них:* | | | | |
| 43.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 324 | 2 720 029 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 709* | *1 398 475* |
| 43.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 571.74621 | 4 758 | 2 720 368 |
| **44** | **1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **818.3** | **5 923** | **4 846 792** |
| | | *из них:* | | | | |
| 44.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 3 637 344 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *1 904 184* |
| 44.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 735.16072 | 4 948 | 3 637 575 |
| 44.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 265 948 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *88 376* |
| 44.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 23.40338 | 98 | 2 294 |
| 44.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 30.2771 | 8 533 | 258 354 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *30.2771* | *2 923* | *88 500* |
| 44.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 7.20104 | 162 | 1 167 |
| 44.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 20.29384 | 207 | 4 201 |
| 44.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 943 500 |
| 44.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 1.571136 | 367 | 577 |
| 44.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 6 259.995 | 131 | 820 059 |
| 44.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 613.725 | 145 | 88 990 |
| 44.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 81.83 | 187 | 15 302 |
| 44.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 16.366 | 1 103 | 18 052 |
| **45** | **233-202-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br><br>Формула объема = (818,3*1,02)[2] | **м²** | **834.67** | **3 952** | **3 298 616** |
| **46** | **1207-0101-0302** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | **м** | **456** | **569** | **259 464** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | | затраты на труд рабочих | | | 569 | 259 464 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *292* | *133 152* |
| 46.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 65.1168 | 3 982 | 259 295 |
| **47** | **1111-0220-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **456** | **3 512** | **1 601 472** |
| | | *из них:* | | | | |
| 47.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 159 | 528 504 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *607* | *276 792* |
| 47.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 104.88 | 5 040 | 528 595 |
| 47.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 10 944 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *8* | *3 648* |
| 47.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.9576 | 24 | 23 |
| 47.2.2 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 4.56 | 98 | 447 |
| 47.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.21752 | 8 533 | 10 389 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.21752* | *2 923* | *3 559* |
| 47.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 329 | 1 062 024 |
| 47.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.07296 | 367 | 27 |
| 47.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 291.84 | 131 | 38 231 |
| 47.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 27.36 | 145 | 3 967 |
| 47.3.4 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 460.56 | 2 214 | 1 019 680 |
| **48** | **1220-0504-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 31* | **Наклейка тактильных лент на пол / в 5 полос в ряд (в коридорах, на лестницах)** Формула объема = (20+20+15)*3 | **м** | **165** | **42** | **6 930** |
| | | *из них:* | | | | |
| 48.1 | | затраты на труд рабочих | | | 42 | 6 930 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *22* | *3 630* |
| 48.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.4685 | 4 758 | 6 987 |
| **49** | **ИП MODERN GROUP** | **Направляющая тактильная лента 25000х29х3,2 мм** | **шт** | **7** | **20 690** | **144 830** |
| | **Раздел 4:** | **Замена покрытия полов из плитки центральной лестницы** | | | | **929 444** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 569 902 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *295 889* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 17 604 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5 801* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 341 938 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 119 | | |
| **50** | **1207-0101-0207**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**<br>Формула объема = 6,5*2,61*2+2,61*6 | **м²** | **49.59** | **3 324** | **164 837** |
| | | *из них:* | | | | |
| 50.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 324 | 164 837 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 709* | *84 749* |
| 50.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 34.648533 | 4 758 | 164 858 |
| **51** | **1111-0212-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**<br>Формула объема = 6,5*2,61*2+2,61*6 | **м² покрытия** | **49.59** | **5 923** | **293 722** |
| | | *из них:* | | | | |
| 51.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 220 428 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *115 396* |
| 51.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 44.551656 | 4 948 | 220 442 |
| 51.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 16 117 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *5 356* |
| 51.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 1.418274 | 98 | 139 |
| 51.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.83483 | 8 533 | 15 657 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.83483* | *2 923* | *5 363* |
| 51.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.436392 | 162 | 71 |
| 51.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.229832 | 207 | 255 |
| 51.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 57 177 |
| 51.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.0952128 | 367 | 35 |
| 51.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 379.3635 | 131 | 49 697 |
| 51.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 37.1925 | 145 | 5 393 |
| 51.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 4.959 | 187 | 927 |
| 51.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.9918 | 1 103 | 1 094 |
| **52** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br>Формула объема = ((6,5*2,61*2+2,61*6)*1,02)[2] | **м²** | **50.58** | **3 952** | **199 892** |
| **53** | **1207-0101-0302**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**<br>Формула объема = 6,5*4+2,61*4 | **м** | **36.44** | **569** | **20 734** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | | затраты на труд рабочих | | | 569 | 20 734 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *292* | *10 640* |
| 53.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.203632 | 3 982 | 20 721 |
| **54** | **1111-0220-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов керамогранитных**<br><br>Формула объема = 6,5*4+2,61*4 | **м** | **36.44** | **3 512** | **127 978** |
| | | *из них:* | | | | |
| 54.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 159 | 42 234 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *607* | *22 119* |
| 54.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8.3812 | 5 040 | 42 241 |
| 54.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 875 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *8* | *292* |
| 54.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.076524 | 24 | 2 |
| 54.2.2 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.3644 | 98 | 36 |
| 54.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0972948 | 8 533 | 830 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0972948* | *2 923* | *284* |
| 54.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 329 | 84 869 |
| 54.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.0058304 | 367 | 2 |
| 54.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 23.3216 | 131 | 3 055 |
| 54.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 2.1864 | 145 | 317 |
| 54.3.4 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 36.8044 | 2 214 | 81 485 |
| **55** | **1220-0501-0101**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | **Ограждения металлические. Демонтаж** | **м** | **17** | **1 434** | **24 378** |
| | | *из них:* | | | | |
| 55.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 405 | 23 885 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *722* | *12 274* |
| 55.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.0201 | 4 758 | 23 886 |
| 55.2 | | машины и механизмы | | | 29 | 493 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *9* | *153* |
| 55.2.1 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.935 | 51 | 48 |
| 55.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.051 | 8 533 | 435 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.051* | *2 923* | *149* |
| **56** | **1109-0103-0402**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка ограждения из нержавеющей стали** | **м** | **17** | **5 759** | **97 903** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 752 | 97 784 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 983* | *50 711* |
| 56.1.1 | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 18.87 | 5 182 | 97 784 |
| 56.2 | | машины и механизмы | | | 7 | 119 |
| 56.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.9414 | 24 | 47 |
| 56.2.2 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.4488 | 51 | 23 |
| 56.2.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1.1203 | 22 | 25 |
| 56.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.1951 | 23 | 27 |
| | **Раздел 5:** | **Отделка стен и потолка лестницы** | | | | **982 025** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 872 194 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *454 928* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 081 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *891* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 106 750 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 180 | | |
| **57** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = 6,5*2,61*3 | **м²** | **50.895** | **709** | **36 085** |
| | | *из них:* | | | | |
| 57.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 36 085 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *18 526* |
| 57.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 9.05931 | 3 982 | 36 074 |
| **58** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = 6,5*2,61*3 | **м² окрашиваемой поверхности** | **50.895** | **2 736** | **139 250** |
| | | *из них:* | | | | |
| 58.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 125 711 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *65 807* |
| 58.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 24.93855 | 5 040 | 125 690 |
| 58.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 713 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *254* |
| 58.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.081432 | 8 533 | 695 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.081432* | *2 923* | *238* |
| 58.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 12 826 |
| 58.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0351176 | 218 283 | 7 666 |
| 58.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 27.99225 | 116 | 3 247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.1577745 | 1 103 | 174 |
| 58.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.427518 | 4 057 | 1 734 |
| **59** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = ((6,5*2+2,61*2)*10)[2] | **м²** | **182.2** | **709** | **129 180** |
| | | *из них:* | | | | |
| 59.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 129 180 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *66 321* |
| 59.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 32.4316 | 3 982 | 129 143 |
| **60** | **1115-0301-0203**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**<br>Формула объема = ((6,5*2+2,61*2)*10)[2] | **м² отделываемой поверхности** | **182.2** | **1 679** | **305 914** |
| | | *из них:* | | | | |
| 60.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 411 | 257 084 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *739* | *134 646* |
| 60.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 50.08678 | 5 134 | 257 146 |
| 60.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 911 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *182* |
| 60.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.05466 | 8 533 | 466 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.05466* | *2 923* | *160* |
| 60.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.67624 | 207 | 347 |
| 60.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 47 919 |
| 60.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 4.555 | 398 | 1 813 |
| 60.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 500.8678 | 84 | 42 073 |
| 60.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.14576 | 367 | 53 |
| 60.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 21.3174 | 187 | 3 986 |
| **61** | **1115-0302-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**<br>Формула объема = ((6,5*2+2,61*2)*5)[2] | **м² окрашиваемой поверхности** | **91.1** | **2 213** | **201 604** |
| | | *из них:* | | | | |
| 61.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 179 103 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *93 742* |
| 61.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 35.529 | 5 040 | 179 066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 1 184 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *364* |
| 61.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.13665 | 8 533 | 1 166 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.13665* | *2 923* | *399* |
| 61.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 21 317 |
| 61.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.057393 | 218 283 | 12 528 |
| 61.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 46.461 | 116 | 5 389 |
| 61.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.28241 | 1 103 | 312 |
| 61.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.76524 | 4 057 | 3 105 |
| | | | | | | |
| **62** | **1115-0302-0321**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 43* | **Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены / h=1,5 м (Цвет согласовать с Заказчиком)**<br>Формула объема = ((6,5*2+2,61*2)*5)[2] | **м² окрашиваемой поверхности** | **91.1** | **1 866** | **169 992** |
| | | *из них:* | | | | |
| 62.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 592 | 145 031 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *833* | *75 886* |
| 62.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 28.241 | 5 134 | 144 989 |
| 62.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 273 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *91* |
| 62.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.03644 | 8 533 | 311 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.03644* | *2 923* | *107* |
| 62.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 271 | 24 688 |
| 62.3.1 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0021864 | 8 810 | 19 |
| 62.3.2 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0068325 | 851 834 | 5 820 |
| 62.3.3 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 10.2943 | 781 | 8 040 |
| 62.3.4 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 16.73507 | 446 | 7 464 |
| 62.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.28241 | 1 103 | 312 |
| 62.3.6 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.76524 | 4 057 | 3 105 |
| | | | | | | |
| | **Раздел 6:** | **Замена части дверей и частичный ремонт существующих дверей** | | | | **4 933 908** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 890 644 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *460 224* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 30 363 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9 902* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 012 901 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 199 | | |
| **63** | **1206-0101-1205**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Приборы дверные. Смена замков в деревянной двери** | **шт.** | **19** | **3 533** | **67 127** |
| | | *из них:* | | | | |
| 63.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 483 | 66 177 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 790* | *34 010* |
| 63.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 13.908 | 4 758 | 66 174 |
| 63.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 50 | 950 |
| 63.2.1 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0.76 | 1 251 | 951 |
| **64** | **223-502-0303**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 / тим замка согласовать с Заказчиком** | **шт.** | **19** | **3 961** | **75 259** |
| **65** | **1115-0302-0511**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Покрытие масляным или спиртовым лаком за 1 раз заполнения проема дверного**<br><br>Формула объема = 0,9*2,1*2*19 | **м² окрашиваемой поверхности или покрытия** | **71.82** | **1 266** | **90 925** |
| | | *из них:* | | | | |
| 65.1 | | затраты на труд рабочих | | | 469 | 33 684 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *246* | *17 668* |
| 65.1.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6.03288 | 5 584 | 33 688 |
| 65.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 144 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *72* |
| 65.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.014364 | 8 533 | 123 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.014364* | *2 923* | *42* |
| 65.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 795 | 57 097 |
| 65.3.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 9.19296 | 6 178 | 56 794 |
| 65.3.2 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0002442 | 1 027 431 | 251 |
| 65.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.07182 | 1 103 | 79 |
| **66** | **1206-0101-0901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Коробки дверные. Демонтаж** | **шт.** | **38** | **8 607** | **327 066** |
| | | *из них:* | | | | |
| 66.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 255 | 313 690 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 244* | *161 272* |
| 66.1.1 | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 74.4914 | 4 211 | 313 683 |
| 66.2 | | машины и механизмы | | | 352 | 13 376 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *116* | *4 408* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.5086 | 8 691 | 13 111 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.5086* | *2 923* | *4 410* |
| 66.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3.0134 | 85 | 256 |
| **67** | **1110-0106-0106**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м²**<br>Формула объема = 38*1,89 | **м²** | **71.82** | **5 913** | **424 672** |
| | | *из них:* | | | | |
| 67.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 783 | 343 515 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 480* | *178 114* |
| 67.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 70.046046 | 4 904 | 343 506 |
| 67.2 | | машины и механизмы | | | 218 | 15 657 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *70* | *5 027* |
| 67.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 11.318832 | 24 | 272 |
| 67.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 3.425814 | 22 | 75 |
| 67.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.14364 | 13 242 | 1 902 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.14364* | *4 175* | *600* |
| 67.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.529766 | 8 533 | 13 053 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.529766* | *2 923* | *4 472* |
| 67.2.5 | 343-204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 2.930256 | 131 | 384 |
| 67.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 912 | 65 500 |
| 67.3.1 | 215-203-0202 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.07182 | 82 607 | 5 933 |
| 67.3.2 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0.50274 | 861 | 433 |
| 67.3.3 | 217-105-0103 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 3.73464 | 1 086 | 4 056 |
| 67.3.4 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 17.2368 | 3 196 | 55 089 |
| **68** | **223-201-0402**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**<br>Формула объема = 38*1,89 | **м²** | **71.82** | **45 631** | **3 277 218** |
| **69** | **223-502-0201**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**<br>Формула объема = 38*2 | **шт.** | **76** | **568** | **43 168** |
| **70** | **223-502-0303**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4** | **шт.** | **38** | **3 961** | **150 518** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **1110-0106-0110**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство наличника**<br>Формула объема = (2,1+2,1+1)*2*38 | **м коробки** | **395.2** | **347** | **137 135** |
| | | *из них:* | | | | |
| 71.1 | | затраты на труд рабочих | | | 338 | 133 578 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *175* | *69 160* |
| 71.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 30.90464 | 4 327 | 133 724 |
| 71.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 1 186 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *395* |
| 71.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.15808 | 8 533 | 1 349 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.15808* | *2 923* | *462* |
| 71.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 6 | 2 371 |
| 71.3.1 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 2.80592 | 861 | 2 416 |
| **72** | **223-503-0104**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**<br>Формула объема = (2,1+2,1+1)*2*38*1,12 | **м** | **442.624** | **770** | **340 820** |
| | **Раздел 7:** | **Устройство спальных помещений на 2 и 3 этажах в центральной части здания напротив лестницы - 2 шт** | | | | **3 004 918** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 613 570 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *841 395* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 23 556 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7 168* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 367 792 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 319 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Заделка части витражных проемов (боковые и спереди среднюю), выполнить перегородку с внутренней стороны, не нарушая витража** | | | | **1 064 645** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 446 987 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *231 736* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 662 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *859* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 614 996 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 86 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **1110-0201-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих**<br>Формула объема = (4,45+4,93+4,93)*3*2 | **м² перегородок** | **85.86** | **8 431** | **723 886** |
| | | *из них:* | | | | |
| 73.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 206 | 446 987 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 699* | *231 736* |
| 73.1.1 | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 86.254956 | 5 182 | 446 973 |
| 73.2 | | машины и механизмы | | | 31 | 2 662 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *10* | *859* |
| 73.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 2.644488 | 22 | 58 |
| 73.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.291924 | 8 533 | 2 491 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.291924* | *2 923* | *853* |
| 73.2.3 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0.455058 | 102 | 46 |
| 73.2.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.480816 | 23 | 11 |
| 73.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 194 | 274 237 |
| 73.3.1 | 232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м² | 180.306 | 775 | 139 737 |
| 73.3.2 | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 78.201288 | 112 | 8 759 |
| 73.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.034344 | 367 | 13 |
| 73.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 1.03032 | 187 | 193 |
| 73.3.5 | 217-106-0103 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 3.7503648 | 1 855 | 6 957 |
| 73.3.6 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.60102 | 1 186 | 713 |
| 73.3.7 | 222-529-0103 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 107.780058 | 308 | 33 196 |
| 73.3.8 | 222-529-0302 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 176.047344 | 372 | 65 490 |
| 73.3.9 | 232-101-0601 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 120.59037 | 68 | 8 200 |
| 73.3.10 | 232-101-0602 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 97.399584 | 64 | 6 234 |
| 73.3.11 | 232-101-0603 | Лента армирующая бумажная | м | 172.638702 | 17 | 2 935 |
| 73.3.12 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.4293 | 4 057 | 1 742 |
| | | | | | | |
| **74** | **234-101-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** | **м³** | **8.844** | **38 530** | **340 759** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = (4,45+4,93+4,93)*3*0,1*1,03*2 | | | | |
| | **Подраздел 2:** | **Отделка** | | | | **1 088 387** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 984 149 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *514 125* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 787 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 133* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 100 451 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 196 | | |
| **75** | **1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами** Формула объема = ((4,45+4,93+4,93)*3*2)[2] | **м² отделываемой поверхности** | **85.86** | **1 382** | **118 658** |
| | | *из них:* | | | | |
| 75.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 233 | 105 865 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *645* | *55 380* |
| 75.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20.271546 | 5 224 | 105 899 |
| 75.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 172 |
| 75.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.008586 | 8 533 | 73 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.008586* | *2 923* | *25* |
| 75.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.38637 | 207 | 80 |
| 75.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 147 | 12 621 |
| 75.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 2.1465 | 398 | 854 |
| 75.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 117.97164 | 84 | 9 910 |
| 75.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.051516 | 367 | 19 |
| 75.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 10.04562 | 187 | 1 879 |
| **76** | **1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены** Формула объема = ((4,45+4,93+4,93)*3*2)[2] | **м² окрашиваемой поверхности** | **85.86** | **2 213** | **190 008** |
| | | *из них:* | | | | |
| 76.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 168 801 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *88 350* |
| 76.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 33.4854 | 5 040 | 168 766 |
| 76.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 1 116 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *343* |
| 76.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.12879 | 8 533 | 1 099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.12879* | *2 923* | *376* |
| 76.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 20 091 |
| 76.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0540918 | 218 283 | 11 807 |
| 76.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 43.7886 | 116 | 5 079 |
| 76.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.266166 | 1 103 | 294 |
| 76.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.721224 | 4 057 | 2 926 |
| | | | | | | |
| **77** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = 13,34*4,93*2 | **м²** | **131.532** | **709** | **93 256** |
| | | *из них:* | | | | |
| 77.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 93 256 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *47 878* |
| 77.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 23.412696 | 3 982 | 93 229 |
| | | | | | | |
| **78** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = 13,34*4,93*2 | **м² отделываемой поверхности** | **131.532** | **2 483** | **326 594** |
| | | *из них:* | | | | |
| 78.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 291 343 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *152 446* |
| 78.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 55.7827212 | 5 224 | 291 409 |
| 78.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 658 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *132* |
| 78.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0394596 | 8 533 | 337 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0394596* | *2 923* | *115* |
| 78.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.2100944 | 207 | 250 |
| 78.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 34 593 |
| 78.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 3.2883 | 398 | 1 309 |
| 78.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 361.581468 | 84 | 30 373 |
| 78.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.1052256 | 367 | 39 |
| 78.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 15.389244 | 187 | 2 878 |
| | | | | | | |
| **79** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = 13,34*4,93*2 | **м² окрашиваемой поверхности** | **131.532** | **2 736** | **359 871** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 324 884 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *170 071* |
| 79.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 64.45068 | 5 040 | 324 831 |
| 79.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 1 841 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *658* |
| 79.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.2104512 | 8 533 | 1 796 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.2104512* | *2 923* | *615* |
| 79.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 33 146 |
| 79.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0907571 | 218 283 | 19 811 |
| 79.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 72.3426 | 116 | 8 392 |
| 79.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.4077492 | 1 103 | 450 |
| 79.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.1048688 | 4 057 | 4 482 |
| | | | | | | |
| | **Подраздел 3:** | **Полы** | | | | **851 886** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 182 434 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *95 534* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 17 107 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5 176* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 652 345 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 37 | | |
| | | | | | | |
| **80** | **1111-0216-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом, с подложкой**<br>Формула объема = 13,34*4,93*2 | **м² покрытия** | **131.532** | **1 482** | **194 930** |
| | | *из них:* | | | | |
| 80.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 260 | 165 730 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *660* | *86 811* |
| 80.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32.883 | 5 040 | 165 730 |
| 80.2 | | машины и механизмы | | | 129 | 16 968 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *39* | *5 130* |
| 80.2.1 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3.9722664 | 115 | 457 |
| 80.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.7102728 | 13 242 | 9 405 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.7102728* | *4 175* | *2 965* |
| 80.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.7102728 | 8 533 | 6 061 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.7102728* | *2 923* | *2 076* |
| 80.2.4 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 6.5766 | 162 | 1 065 |
| 80.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 93 | 12 232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3.1 | 233-102-0502 | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм | м² | 134.16264 | 91 | 12 209 |
| **81** | **273-302-0101-0001**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-2* | **Ламинат ГОСТ 32304-2013 толщиной 8,0 мм, класс 32 типа SOMMER Espana**<br>Формула объема = 13,34*4,93*2*1,04 | **м²** | **136.794** | **4 618** | **631 715** |
| **82** | **1111-0220-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**<br>Формула объема = (13,34+4,93*2)*2 | **м плинтусов** | **46.4** | **544** | **25 241** |
| | | *из них:* | | | | |
| 82.1 | | затраты на труд рабочих | | | 360 | 16 704 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *188* | *8 723* |
| 82.1.1 | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3.09024 | 5 406 | 16 706 |
| 82.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 139 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *46* |
| 82.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.61712 | 24 | 15 |
| 82.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.93264 | 22 | 21 |
| 82.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.01856 | 8 533 | 158 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.01856* | *2 923* | *54* |
| 82.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 8 398 |
| 82.3.1 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 46.864 | 166 | 7 779 |
| 82.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.5104 | 1 186 | 605 |
| | **Раздел 8:** | **Устройство мест приема пищи и туалетов в группах (3 места на 1 эт, 3 места на 2 эт., 2 места на 3 эт.)** | | | | **10 145 171** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 754 403 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 943 621* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 76 142 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22 798* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 314 626 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 758 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Устройство перегородок ПВХ в группах для разделения мест приема пищи или туалетов от игровой зоны, разделение туалета и ванной** | | | | **3 168 123** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 356 141 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *184 723* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11 837 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3 974* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 800 145 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 67 | | |
| **83** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 8 помещений**<br>Формула объема = 5,7*3+5,7*3+3*3+5,7*3+3*3+5,7*3 | **м²** | **86.4** | **4 949** | **427 594** |
| | | *из них:* | | | | |
| 83.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 356 141 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *184 723* |
| 83.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 66.38976 | 5 365 | 356 181 |
| 83.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 11 837 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *3 974* |
| 83.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.36512 | 8 533 | 11 649 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.36512* | *2 923* | *3 990* |
| 83.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 6.50592 | 23 | 150 |
| 83.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 59 616 |
| 83.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.1728 | 120 707 | 20 858 |
| 83.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 12.1392 | 3 196 | 38 797 |
| **84** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,8*(2+3+3) | **м²** | **13.44** | **57 837** | **777 329** |
| **85** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (5,7*3+5,7*3+3*3+5,7*3*3+5,7*3)-2,1*0,8*(2+3+3) | **м²** | **98.16** | **20 000** | **1 963 200** |
| | **Подраздел 2:** | **Замена деревянных полов на плитку в местах приема пищи и туалетах в группах** | | | | **1 793 060** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 822 230 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *428 778* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 51 528 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *15 726* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 919 302 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 180 | | |
| **86** | **1207-0101-0301**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **86** | **150** | **12 900** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| 86.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 12 900 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *6 622* |
| 86.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.2422 | 3 982 | 12 910 |
| **87** | **1207-0101-0201**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м²** | **101.5** | **1 338** | **135 807** |
| | | *из них:* | | | | |
| 87.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 338 | 135 807 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *688* | *69 832* |
| 87.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 34.104 | 3 982 | 135 802 |
| **88** | **1207-0101-0102**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м²** | **101.5** | **305** | **30 958** |
| | | *из них:* | | | | |
| 88.1 | | затраты на труд рабочих | | | 305 | 30 958 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *157* | *15 936* |
| 88.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 7.78505 | 3 982 | 31 000 |
| **89** | **1126-0103-0603**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**<br><br>Формула объема = 101,5*0,05 | **м³ изоляции** | **5.075** | **37 100** | **188 283** |
| | | *из них:* | | | | |
| 89.1 | | затраты на труд рабочих | | | 16 075 | 81 581 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *8 414* | *42 701* |
| 89.1.1 | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 17.458 | 4 673 | 81 581 |
| 89.2 | | машины и механизмы | | | 3 185 | 16 164 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *789* | *4 004* |
| 89.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 1.37025 | 11 798 | 16 166 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.37025* | *2 923* | *4 005* |
| 89.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 17 840 | 90 538 |
| 89.3.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 5.5825 | 16 218 | 90 537 |
| **90** | **1111-0103-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101** | **м² стяжки** | **101.5** | **577** | **58 566** |
| | | *из них:* | | | | |
| 90.1 | | затраты на труд рабочих | | | 36 | 3 654 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *19* | *1 929* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.8932 | 4 062 | 3 628 |
| 90.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 102 |
| 90.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7096 | 32 | 151 |
| 90.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 540 | 54 810 |
| 90.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 1.0353 | 52 949 | 54 818 |
| **91** | **1106-0301-0910** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Армирование слоев подстилающих и набетонок** Формула объема = 101,5*1,1*0,001 | **т** | **0.112** | **59 807** | **6 698** |
| | | *из них:* | | | | |
| 91.1 | | затраты на труд рабочих | | | 57 930 | 6 488 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *30 044* | *3 365* |
| 91.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.2992 | 4 994 | 6 488 |
| 91.2 | | машины и механизмы | | | 1 877 | 210 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *643* | *72* |
| 91.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.02464 | 8 533 | 210 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.02464* | *2 923* | *72* |
| **92** | **214-403-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100x100x3 мм** Формула объема = 101,5*1,1*0,001 | **т** | **0.112** | **423 923** | **47 479** |
| **93** | **1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м² покрытия** | **101.5** | **5 923** | **601 186** |
| | | *из них:* | | | | |
| 93.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 451 168 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *236 191* |
| 93.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 91.1876 | 4 948 | 451 196 |
| 93.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 32 988 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *10 962* |
| 93.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 2.9029 | 98 | 284 |
| 93.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3.7555 | 8 533 | 32 046 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *3.7555* | *2 923* | *10 977* |
| 93.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.8932 | 162 | 145 |
| 93.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 2.5172 | 207 | 521 |
| 93.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 117 030 |
| 93.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.19488 | 367 | 72 |
| 93.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 776.475 | 131 | 101 718 |
| 93.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 76.125 | 145 | 11 038 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 10.15 | 187 | 1 898 |
| 93.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 2.03 | 1 103 | 2 239 |
| **94** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br>Формула объема = (101,5*1,02)[2] | **м²** | **103.53** | **3 952** | **409 151** |
| **95** | **1111-0220-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов керамогранитных** | **м** | **86** | **3 512** | **302 032** |
| | | *из них:* | | | | |
| 95.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 159 | 99 674 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *607* | *52 202* |
| 95.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19.78 | 5 040 | 99 691 |
| 95.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 2 064 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *8* | *688* |
| 95.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.1806 | 24 | 4 |
| 95.2.2 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.86 | 98 | 84 |
| 95.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.22962 | 8 533 | 1 959 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.22962* | *2 923* | *671* |
| 95.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 329 | 200 294 |
| 95.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.01376 | 367 | 5 |
| 95.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 55.04 | 131 | 7 210 |
| 95.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 5.16 | 145 | 748 |
| 95.3.4 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 86.86 | 2 214 | 192 308 |
| | **Подраздел 3:** | **Отделка стен в местах приема пищи и туалетах в группах** | | | | **2 077 914** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 557 918 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *813 567* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4 155 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 080* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 515 841 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 323 | | |
| **96** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = (86*3)[2] | **м²** | **258** | **709** | **182 922** |
| | | *из них:* | | | | |
| 96.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 182 922 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *93 912* |
| 96.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 45.924 | 3 982 | 182 869 |
| **97** | **1115-0202-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** Формула объема = (86*1,5)[2] | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **129** | **3 679** | **474 591** |
| | | *из них:* | | | | |
| 97.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 821 | 363 909 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 476* | *190 404* |
| 97.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 72.2013 | 5 040 | 363 895 |
| 97.2 | | машины и механизмы | | | 18 | 2 322 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *516* |
| 97.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1548 | 8 533 | 1 321 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1548* | *2 923* | *452* |
| 97.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 4.773 | 207 | 988 |
| 97.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 840 | 108 360 |
| 97.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.516 | 367 | 189 |
| 97.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 15.093 | 187 | 2 822 |
| 97.3.3 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 1 444.542 | 73 | 105 452 |
| **98** | **1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** Формула объема = (86*1,5)[2] | **м² поверхности облицовки** | **129** | **10 805** | **1 393 845** |
| | | *из них:* | | | | |
| 98.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 655 | 987 495 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 007* | *516 903* |
| 98.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 199.563 | 4 948 | 987 438 |
| 98.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 1 677 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *516* |
| 98.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1806 | 8 533 | 1 541 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1806* | *2 923* | *528* |
| 98.2.2 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 3.0057 | 54 | 162 |
| 98.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 137 | 404 673 |
| 98.3.1 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 51.6 | 172 | 8 875 |
| 98.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 1.935 | 367 | 710 |
| 98.3.3 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 516 | 78 | 40 248 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 38.7 | 187 | 7 237 |
| 98.3.5 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 131.58 | 2 620 | 344 740 |
| 98.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 2.58 | 1 103 | 2 846 |
| **99** | **1115-0302-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**<br>Формула объема = (8*1,5)[2] | **м² окрашиваемой поверхности** | **12** | **2 213** | **26 556** |
| | | *из них:* | | | | |
| 99.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 23 592 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *12 348* |
| 99.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4.68 | 5 040 | 23 587 |
| 99.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 156 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *48* |
| 99.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.018 | 8 533 | 154 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.018* | *2 923* | *53* |
| 99.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 2 808 |
| 99.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.00756 | 218 283 | 1 650 |
| 99.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 6.12 | 116 | 710 |
| 99.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.0372 | 1 103 | 41 |
| 99.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.1008 | 4 057 | 409 |
| | **Подраздел 4:** | **Сантехника** | | | | **2 398 158** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 522 130 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *264 969* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6 094 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 930* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 869 934 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 99 | | |
| **100** | **1215-0101-0401**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | **прибор** | **5** | **2 441** | **12 205** |
| | | *из них:* | | | | |
| 100.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 441 | 12 205 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 255* | *6 275* |
| 100.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.565 | 4 758 | 12 204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **1215-0101-0307**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | **шт. арматуры** | **5** | **1 747** | **8 735** |
| | | *из них:* | | | | |
| 101.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 747 | 8 735 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *898* | *4 490* |
| 101.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.8355 | 4 758 | 8 733 |
| **102** | **1117-0104-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**<br>Формула объема = 4*4 | **комплект** | **16** | **10 829** | **173 264** |
| | | *из них:* | | | | |
| 102.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 856 | 141 696 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 491* | *71 856* |
| 102.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 26.744 | 5 298 | 141 690 |
| 102.2 | | машины и механизмы | | | 145 | 2 320 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *49* | *784* |
| 102.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.2688 | 8 533 | 2 294 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.2688* | *2 923* | *786* |
| 102.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.6528 | 23 | 38 |
| 102.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 828 | 29 248 |
| 102.3.1 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 3.616 | 2 082 | 7 529 |
| 102.3.2 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 16 | 1 357 | 21 712 |
| **103** | **244-101-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка**<br>Формула объема = 4*4+6 | **комплект** | **22** | **14 824** | **326 128** |
| **104** | **244-101-0601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**<br>Формула объема = 4*4+6 | **комплект** | **22** | **14 807** | **325 754** |
| **105** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **1 536** | **33 792** |
| **106** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **1 813** | **39 886** |
| | | *из них:* | | | | |
| 106.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 38 742 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *19 646* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7.447 | 5 201 | 38 732 |
| 106.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 198 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *22* |
| 106.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0066 | 8 533 | 56 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0066* | *2 923* | *19* |
| 106.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 1.2452 | 108 | 134 |
| 106.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 946 |
| 106.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000088 | 642 114 | 57 |
| 106.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.462 | 1 103 | 510 |
| 106.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.01188 | 31 625 | 376 |
| **107** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **2 376** | **52 272** |
| **108** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = 22*2 | **шт.** | **44** | **356** | **15 664** |
| **109** | **1117-0102-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом**<br>Формула объема = 4*4+6 | **комплект** | **22** | **6 834** | **150 348** |
| | | *из них:* | | | | |
| 109.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 616 | 123 552 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 849* | *62 678* |
| 109.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 23.7556 | 5 201 | 123 553 |
| 109.2 | | машины и механизмы | | | 132 | 2 904 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *45* | *990* |
| 109.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.3366 | 8 533 | 2 872 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.3366* | *2 923* | *984* |
| 109.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.1 | 23 | 25 |
| 109.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 086 | 23 892 |
| 109.3.1 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 22 | 815 | 17 930 |
| 109.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 2.772 | 2 082 | 5 771 |
| 109.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0066 | 31 625 | 209 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **244-104-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пьедестал для умывальника**<br><br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **9 054** | **199 188** |
| **111** | **244-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Умывальник без пьедестала детский**<br><br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **20 814** | **457 908** |
| **112** | **1117-0102-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка мойки на одно отделение (в местах приема пищи или мойки посуды в группах)** | **комплект** | **6** | **14 263** | **85 578** |
| | | *из них:* | | | | |
| 112.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 165 | 30 990 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 620* | *15 720* |
| 112.1.1 | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5.7492 | 5 390 | 30 988 |
| 112.2 | | машины и механизмы | | | 46 | 276 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *15* | *90* |
| 112.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0306 | 8 533 | 261 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0306* | *2 923* | *89* |
| 112.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.45 | 23 | 10 |
| 112.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 9 052 | 54 312 |
| 112.3.1 | 244-102-0401 | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 6 | 7 966 | 47 796 |
| 112.3.2 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 6 | 815 | 4 890 |
| 112.3.3 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.756 | 2 082 | 1 574 |
| 112.3.4 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0018 | 31 625 | 57 |
| **113** | **1117-0103-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка смесителя**<br><br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **4 061** | **89 342** |
| | | *из них:* | | | | |
| 113.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 033 | 88 726 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 046* | *45 012* |
| 113.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 15.4 | 5 762 | 88 735 |
| 113.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 28 | 616 |
| 113.2.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.286 | 781 | 223 |
| 113.2.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.572 | 446 | 255 |
| 113.2.3 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0.286 | 426 | 122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **114** | **244-104-0408**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**<br>Формула объема = 4*4+6 | **шт.** | **22** | **6 779** | **149 138** |
| **115** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 4*4*2+6*2 | **шт.** | **44** | **1 536** | **67 584** |
| **116** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 4*4*2+6*2 | **шт.** | **44** | **1 813** | **79 772** |
| | | *из них:* | | | | |
| 116.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 77 484 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *39 292* |
| 116.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 14.894 | 5 201 | 77 464 |
| 116.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 396 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *44* |
| 116.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0132 | 8 533 | 113 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0132* | *2 923* | *39* |
| 116.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 2.4904 | 108 | 269 |
| 116.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 1 892 |
| 116.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000176 | 642 114 | 113 |
| 116.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.924 | 1 103 | 1 019 |
| 116.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.02376 | 31 625 | 751 |
| **117** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 4*4*2+6*2 | **шт.** | **44** | **2 376** | **104 544** |
| **118** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2"**<br>Формула объема = 4*4*4+6*2 | **шт.** | **76** | **356** | **27 056** |
| | **Подраздел 5:** | **Трубы** | | | | **707 916** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 495 984 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *251 584* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 528 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *88* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 209 404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 89 | | |
| **119** | **1116-0302-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**<br>Формула объема = 8*6*2 | **м трубопровода** | **96** | **784** | **75 264** |
| | | *из них:* | | | | |
| 119.1 | | затраты на труд рабочих | | | 749 | 71 904 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *380* | *36 480* |
| 119.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12.48 | 5 762 | 71 910 |
| 119.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 2 304 |
| 119.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00288 | 8 533 | 25 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00288* | *2 923* | *8* |
| 119.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 8.4768 | 23 | 195 |
| 119.2.3 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 19.3728 | 108 | 2 092 |
| 119.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 11 | 1 056 |
| 119.3.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 92.16 | 5 | 461 |
| 119.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.48 | 1 186 | 569 |
| **120** | **241-205-2301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**<br>Формула объема = 8*6*2 | **м** | **96** | **178** | **17 088** |
| **121** | **241-211-1101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная** | **шт.** | **12** | **11** | **132** |
| **122** | **241-208-2501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 8*6 | **шт.** | **48** | **13** | **624** |
| **123** | **241-209-1901**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 8*4 | **шт.** | **32** | **19** | **608** |
| **124** | **1116-0301-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**<br>Формула объема = 8*6 | **м трубопровода** | **48** | **3 205** | **153 840** |
| | | *из них:* | | | | |
| 124.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 203 | 153 744 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 625* | *78 000* |
| 124.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 28.032 | 5 485 | 153 756 |
| 124.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0048 | 8 533 | 41 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0048* | *2 923* | *14* |
| 124.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 | 48 |
| 124.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.1872 | 367 | 69 |
| **125** | **241-203-0402**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**<br>Формула объема = 8*6 | **м** | **48** | **511** | **24 528** |
| **126** | **241-208-3601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** | **шт.** | **8** | **45** | **360** |
| **127** | **241-209-2401**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 8*4 | **шт.** | **32** | **65** | **2 080** |
| **128** | **241-216-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 8*4 | **шт.** | **32** | **75** | **2 400** |
| **129** | **1116-0301-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**<br>Формула объема = 8*8+8*3 | **м трубопровода** | **88** | **3 080** | **271 040** |
| | | *из них:* | | | | |
| 129.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 072 | 270 336 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 558* | *137 104* |
| 129.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 49.28 | 5 485 | 270 301 |
| 129.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 176 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *88* |
| 129.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0176 | 8 533 | 150 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0176* | *2 923* | *51* |
| 129.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 6 | 528 |
| 129.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 1.3816 | 367 | 507 |
| **130** | **241-203-0409**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**<br>Формула объема = 8*8+8*3 | **м** | **88** | **1 545** | **135 960** |
| **131** | **241-208-3603**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 8*4 | **шт.** | **32** | **178** | **5 696** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | **241-209-2506**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой** | **шт.** | **8** | **364** | **2 912** |
| **133** | **241-209-2504**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой** | **шт.** | **8** | **249** | **1 992** |
| **134** | **241-220-0204**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | **шт.** | **8** | **238** | **1 904** |
| **135** | **241-216-0314**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 8*6 | **шт.** | **48** | **140** | **6 720** |
| **136** | **241-211-3003**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 8*4 | **шт.** | **32** | **149** | **4 768** |
| | **Раздел 9:** | **Переустройство школьных туалетов под детские для групп на 2 и 3 этажах- 2 шт** | | | | **2 424 632** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 245 314 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *645 631* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 48 490 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *16 383* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 130 828 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 251 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Отделка** | | | | **1 329 710** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 940 642 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *490 617* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 45 008 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *15 453* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 344 060 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 193 | | |
| **137** | **1146-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Разборка перегородки / для увеличения площади туалета**<br>Формула объема = ((2,53+1,43+1,52+2,44)*3*0,12)[3] | **м³** | **2.851** | **45 876** | **130 793** |
| | | *из них:* | | | | |
| 137.1 | | затраты на труд рабочих | | | 35 685 | 101 738 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *18 389* | *52 427* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.1.1 | 006-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 20.2421 | 5 026 | 101 737 |
| 137.2 | | машины и механизмы | | | 10 191 | 29 055 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3 361* | *9 582* |
| 137.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 3.27865 | 8 691 | 28 495 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *3.27865* | *2 923* | *9 583* |
| 137.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 6.5573 | 85 | 557 |
| **138** | **1203-0101-1901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 40* | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом / дверной проем из коридора в помещение №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт**<br>Формула объема = (1,89*0,12*2)[3] | **м³ кладки** | **0.454** | **37 274** | **16 922** |
| | | *из них:* | | | | |
| 138.1 | | затраты на труд рабочих | | | 25 870 | 11 745 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *13 298* | *6 037* |
| 138.1.1 | 009-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.55602 | 4 595 | 11 745 |
| 138.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 11 404 | 5 177 |
| 138.2.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м³ | 0.10896 | 47 448 | 5 170 |
| 138.2.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.019976 | 367 | 7 |
| **139** | **213-101-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125**<br>Формула объема = (1,89*0,12*2*392)[3]/1000Формула стоимости = 109702/1000 | **1000 усл. шт.** | **0.177811** | **109 702** | **19 506** |
| **140** | **1115-0202-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены / часть стены, которая была в помещениях №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт**<br>Формула объема = (2,53+1,43+1,52+2,44)*3 | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **23.76** | **5 016** | **119 180** |
| | | *из них:* | | | | |
| 140.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 000 | 95 040 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 094* | *49 753* |
| 140.1.1 | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 17.5824 | 5 406 | 95 050 |
| 140.2 | | машины и механизмы | | | 253 | 6 011 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *115* | *2 732* |
| 140.2.1 | 313-201-0801 | Растворонасосы производительностью 1 м³/ч | маш.-ч | 1.11672 | 5 378 | 6 006 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.11672* | *2 446* | *2 732* |
| 140.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 763 | 18 129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.3.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0.444312 | 37 511 | 16 667 |
| 140.3.2 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0.0014256 | 36 948 | 53 |
| 140.3.3 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0.028512 | 861 | 25 |
| 140.3.4 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м² | 1.316304 | 1 071 | 1 410 |
| **141** | **1115-0202-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм / все кроме плитки** Формула объема = (2,53+1,43+1,52+2,44)*3+(3,85+2,84*2+1,73*2+1,41)*1,2*2 | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **58.32** | **3 679** | **214 560** |
| | | *из них:* | | | | |
| 141.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 821 | 164 521 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 476* | *86 080* |
| 141.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32.641704 | 5 040 | 164 514 |
| 141.2 | | машины и механизмы | | | 18 | 1 050 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *233* |
| 141.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.069984 | 8 533 | 597 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.069984* | *2 923* | *205* |
| 141.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 2.15784 | 207 | 447 |
| 141.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 840 | 48 989 |
| 141.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.23328 | 367 | 86 |
| 141.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 6.82344 | 187 | 1 276 |
| 141.3.3 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 653.06736 | 73 | 47 674 |
| **142** | **1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей / все кроме плитки** Формула объема = (2,53+1,43+1,52+2,44)*3+(3,85+2,84*2+1,73*2+1,41)*1,2*2 | **м² отделываемой поверхности** | **58.32** | **1 679** | **97 920** |
| | | *из них:* | | | | |
| 142.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 411 | 82 290 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *739* | *43 098* |
| 142.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 16.032168 | 5 134 | 82 309 |
| 142.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 292 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *58* |
| 142.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.017496 | 8 533 | 149 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.017496* | *2 923* | *51* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.536544 | 207 | 111 |
| 142.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 15 338 |
| 142.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 1.458 | 398 | 580 |
| 142.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 160.32168 | 84 | 13 467 |
| 142.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.046656 | 367 | 17 |
| 142.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 6.82344 | 187 | 1 276 |
| | | | | | | |
| **143** | **1115-0302-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**<br>Формула объема = (2,53+1,43+1,52+2,44)*3+(3,85+2,84*2+1,73*2+1,41)*1,2*2 | **м² окрашиваемой поверхности** | **58.32** | **1 354** | **78 965** |
| | | *из них:* | | | | |
| 143.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 164 | 67 884 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *609* | *35 517* |
| 143.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 13.47192 | 5 040 | 67 898 |
| 143.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 525 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *175* |
| 143.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.05832 | 8 533 | 498 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.05832* | *2 923* | *170* |
| 143.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 10 556 |
| 143.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0367416 | 218 283 | 8 020 |
| 143.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 2.916 | 116 | 338 |
| 143.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.180792 | 1 103 | 199 |
| 143.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.489888 | 4 057 | 1 987 |
| | | | | | | |
| **144** | **1115-0101-0203**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / часть стены, которая была в помещениях №31 на 2 эт. и №27 на 3 эт**<br>Формула объема = ((2,53+1,43+1,52+2,44)*1,8)[2] | **м² поверхности облицовки** | **14.26** | **10 805** | **154 079** |
| | | *из них:* | | | | |
| 144.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 655 | 109 160 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 007* | *57 140* |
| 144.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 22.06022 | 4 948 | 109 154 |
| 144.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 185 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *57* |
| 144.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.019964 | 8 533 | 170 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.019964* | *2 923* | *58* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.2.2 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0.332258 | 54 | 18 |
| 144.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 137 | 44 734 |
| 144.3.1 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 5.704 | 172 | 981 |
| 144.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.2139 | 367 | 79 |
| 144.3.3 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 57.04 | 78 | 4 449 |
| 144.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 4.278 | 187 | 800 |
| 144.3.5 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 14.5452 | 2 620 | 38 108 |
| 144.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.2852 | 1 103 | 315 |
| **145** | **1207-0101-0207**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**<br>Формула объема = 2,84*3,85+2,64*3,85 | **м²** | **21.098** | **3 324** | **70 130** |
| | | *из них:* | | | | |
| 145.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 324 | 70 130 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 709* | *36 056* |
| 145.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 14.7411726 | 4 758 | 70 139 |
| **146** | **1111-0212-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**<br>Формула объема = 2,84*3,85+2,64*3,85 | **м² покрытия** | **21.098** | **5 923** | **124 964** |
| | | *из них:* | | | | |
| 146.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 93 781 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *49 095* |
| 146.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 18.9544432 | 4 948 | 93 787 |
| 146.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 6 857 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *2 279* |
| 146.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.6034028 | 98 | 59 |
| 146.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.780626 | 8 533 | 6 661 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.780626* | *2 923* | *2 282* |
| 146.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.1856624 | 162 | 30 |
| 146.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.5232304 | 207 | 108 |
| 146.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 24 326 |
| 146.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.0405082 | 367 | 15 |
| 146.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 161.3997 | 131 | 21 143 |
| 146.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 15.8235 | 145 | 2 294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.1098 | 187 | 395 |
| 146.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.42196 | 1 103 | 465 |
| **147** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br>Формула объема = ((2,84*3,85+2,64*3,85)*1,02)[2] | **м²** | **21.52** | **3 952** | **85 047** |
| **148** | **1111-0220-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов керамогранитных**<br>Формула объема = 2,84*2+3,85*2+2,64*2+3,85*2 | **м** | **26.36** | **3 512** | **92 576** |
| | | *из них:* | | | | |
| 148.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 159 | 30 551 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *607* | *16 001* |
| 148.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 6.0628 | 5 040 | 30 557 |
| 148.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 633 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *8* | *211* |
| 148.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.055356 | 24 | 1 |
| 148.2.2 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.2636 | 98 | 26 |
| 148.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0703812 | 8 533 | 601 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0703812* | *2 923* | *206* |
| 148.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 329 | 61 392 |
| 148.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.0042176 | 367 | 2 |
| 148.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 16.8704 | 131 | 2 210 |
| 148.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 1.5816 | 145 | 229 |
| 148.3.4 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 26.6236 | 2 214 | 58 945 |
| **149** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = 2,84*3,85+2,64*3,85 | **м²** | **21.098** | **709** | **14 958** |
| | | *из них:* | | | | |
| 149.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 14 958 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *7 680* |
| 149.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.755444 | 3 982 | 14 954 |
| **150** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = 2,84*3,85+2,64*3,85 | **м² отделываемой поверхности** | **21.098** | **2 483** | **52 386** |
| | | *из них:* | | | | |
| 150.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 46 732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *24 453* |
| 150.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8.9476618 | 5 224 | 46 743 |
| 150.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 105 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *21* |
| 150.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0063294 | 8 533 | 54 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0063294* | *2 923* | *19* |
| 150.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.1941016 | 207 | 40 |
| 150.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 5 549 |
| 150.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0.52745 | 398 | 210 |
| 150.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 57.998402 | 84 | 4 872 |
| 150.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.0168784 | 367 | 6 |
| 150.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2.468466 | 187 | 462 |
| **151** | **1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка** Формула объема = 2,84*3,85+2,64*3,85 | **м² окрашиваемой поверхности** | **21.098** | **2 736** | **57 724** |
| | | *из них:* | | | | |
| 151.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 52 112 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *27 280* |
| 151.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10.33802 | 5 040 | 52 104 |
| 151.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 295 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *105* |
| 151.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0337568 | 8 533 | 288 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0337568* | *2 923* | *99* |
| 151.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 5 317 |
| 151.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0145576 | 218 283 | 3 178 |
| 151.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 11.6039 | 116 | 1 346 |
| 151.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.0654038 | 1 103 | 72 |
| 151.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.1772232 | 4 057 | 719 |
| | **Подраздел 2:** | **Сантехника** | | | | **999 864** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 237 174 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *120 436* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 732 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *870* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 759 958 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 46 | | |
| **152** | **1215-0101-0401**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Умывальники и раковины. Демонтаж**<br>Формула объема = 1*2 | **прибор** | **2** | **2 441** | **4 882** |
| | | *из них:* | | | | |
| 152.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 441 | 4 882 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 255* | *2 510* |
| 152.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.026 | 4 758 | 4 882 |
| **153** | **1215-0101-0402**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Унитазы и писсуары. Демонтаж**<br>Формула объема = 2*2 | **прибор** | **4** | **3 038** | **12 152** |
| | | *из них:* | | | | |
| 153.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 038 | 12 152 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 562* | *6 248* |
| 153.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.5536 | 4 758 | 12 150 |
| **154** | **1215-0101-0307**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Смеситель без душевой сетки. Снятие**<br>Формула объема = 1*2 | **шт. арматуры** | **2** | **1 747** | **3 494** |
| | | *из них:* | | | | |
| 154.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 747 | 3 494 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *898* | *1 796* |
| 154.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.7342 | 4 758 | 3 493 |
| **155** | **1117-0104-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**<br>Формула объема = 4*2 | **комплект** | **8** | **10 829** | **86 632** |
| | | *из них:* | | | | |
| 155.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 856 | 70 848 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 491* | *35 928* |
| 155.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 13.372 | 5 298 | 70 845 |
| 155.2 | | машины и механизмы | | | 145 | 1 160 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *49* | *392* |
| 155.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1344 | 8 533 | 1 147 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1344* | *2 923* | *393* |
| 155.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.8264 | 23 | 19 |
| 155.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 828 | 14 624 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.3.1 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 1.808 | 2 082 | 3 764 |
| 155.3.2 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 8 | 1 357 | 10 856 |
| **156** | **244-101-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка**<br>Формула объема = 4*2 | **комплект** | **8** | **14 824** | **118 592** |
| **157** | **244-101-0601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**<br>Формула объема = 4*2 | **комплект** | **8** | **14 807** | **118 456** |
| **158** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **1 536** | **12 288** |
| **159** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **1 813** | **14 504** |
| | | *из них:* | | | | |
| 159.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 14 088 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *7 144* |
| 159.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2.708 | 5 201 | 14 084 |
| 159.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 72 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *8* |
| 159.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0024 | 8 533 | 20 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0024* | *2 923* | *7* |
| 159.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0.4528 | 108 | 49 |
| 159.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 344 |
| 159.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000032 | 642 114 | 21 |
| 159.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.168 | 1 103 | 185 |
| 159.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.00432 | 31 625 | 137 |
| **160** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **2 376** | **19 008** |
| **161** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = 4*2*2 | **шт.** | **16** | **356** | **5 696** |
| **162** | **1117-0102-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом** | **комплект** | **10** | **6 834** | **68 340** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = 5*2 | | | | |
| | | *из них:* | | | | |
| 162.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 616 | 56 160 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 849* | *28 490* |
| 162.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 10.798 | 5 201 | 56 160 |
| 162.2 | | машины и механизмы | | | 132 | 1 320 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *45* | *450* |
| 162.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.153 | 8 533 | 1 306 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.153* | *2 923* | *447* |
| 162.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.5 | 23 | 12 |
| 162.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 086 | 10 860 |
| 162.3.1 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 10 | 815 | 8 150 |
| 162.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 1.26 | 2 082 | 2 623 |
| 162.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.003 | 31 625 | 95 |
| **163** | **244-104-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пьедестал для умывальника**<br>Формула объема = 5*2 | **шт.** | **10** | **9 054** | **90 540** |
| **164** | **244-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Умывальник без пьедестала**<br>Формула объема = 5*2 | **шт.** | **10** | **20 814** | **208 140** |
| **165** | **1117-0103-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка смесителя**<br>Формула объема = 5*2 | **шт.** | **10** | **4 061** | **40 610** |
| | | *из них:* | | | | |
| 165.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 033 | 40 330 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 046* | *20 460* |
| 165.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7 | 5 762 | 40 334 |
| 165.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 28 | 280 |
| 165.2.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.13 | 781 | 102 |
| 165.2.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.26 | 446 | 116 |
| 165.2.3 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0.13 | 426 | 55 |
| **166** | **244-104-0408**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**<br>Формула объема = 5*2 | **шт.** | **10** | **6 779** | **67 790** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **167** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 5*2*2 | **шт.** | **20** | **1 536** | **30 720** |
| **168** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 5*2*2 | **шт.** | **20** | **1 813** | **36 260** |
| | | *из них:* | | | | |
| 168.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 35 220 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *17 860* |
| 168.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 6.77 | 5 201 | 35 211 |
| 168.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 180 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *20* |
| 168.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.006 | 8 533 | 51 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.006* | *2 923* | *18* |
| 168.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 1.132 | 108 | 122 |
| 168.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 860 |
| 168.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.00008 | 642 114 | 51 |
| 168.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.42 | 1 103 | 463 |
| 168.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0108 | 31 625 | 342 |
| **169** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 5*2*2 | **шт.** | **20** | **2 376** | **47 520** |
| **170** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2"**<br>Формула объема = 5*4*2 | **шт.** | **40** | **356** | **14 240** |
| | **Подраздел 3:** | **Трубы** | | | | **95 058** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 67 498 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *34 578* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 750 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *60* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 26 810 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 12 | | |
| **171** | **1116-0302-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм** | **м трубопровода** | **24** | **784** | **18 816** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = 12*2 | | | | |
| | | *из них:* | | | | |
| 171.1 | | затраты на труд рабочих | | | 749 | 17 976 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *380* | *9 120* |
| 171.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.12 | 5 762 | 17 977 |
| 171.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 576 |
| 171.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00072 | 8 533 | 6 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00072* | *2 923* | *2* |
| 171.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 2.1192 | 23 | 49 |
| 171.2.3 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 4.8432 | 108 | 523 |
| 171.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 11 | 264 |
| 171.3.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 23.04 | 5 | 115 |
| 171.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.12 | 1 186 | 142 |
| **172** | **241-205-2301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**<br>Формула объема = 12*2 | **м** | **24** | **178** | **4 272** |
| **173** | **241-211-1101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **11** | **88** |
| **174** | **241-208-2501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 16*2 | **шт.** | **32** | **13** | **416** |
| **175** | **241-209-1901**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 8*2 | **шт.** | **16** | **19** | **304** |
| **176** | **1215-0101-0801**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**<br>Формула объема = 4*2 | **м трубопровода с фасонными частями** | **8** | **3 458** | **27 664** |
| | | *из них:* | | | | |
| 176.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 449 | 27 592 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 773* | *14 184* |
| 176.1.1 | 009-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 4.672 | 5 905 | 27 588 |
| 176.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 72 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *24* |
| 176.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.008 | 8 533 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.008* | *2 923* | *23* |
| **177** | **241-203-0402**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**<br>Формула объема = 4*2 | **м** | **8** | **511** | **4 088** |
| **178** | **241-208-3601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 5*2 | **шт.** | **10** | **45** | **450** |
| **179** | **241-209-2401**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **65** | **520** |
| **180** | **241-216-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **75** | **600** |
| **181** | **1215-0101-0802**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**<br>Формула объема = 3*2 | **м трубопровода с фасонными частями** | **6** | **3 672** | **22 032** |
| | | *из них:* | | | | |
| 181.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 655 | 21 930 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 879* | *11 274* |
| 181.1.1 | 009-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.714 | 5 905 | 21 931 |
| 181.2 | | машины и механизмы | | | 17 | 102 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *6* | *36* |
| 181.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 8 533 | 102 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.012* | *2 923* | *35* |
| **182** | **241-203-0409**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**<br>Формула объема = 3*2 | **м** | **6** | **1 545** | **9 270** |
| **183** | **241-208-3603**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 3*2 | **шт.** | **6** | **178** | **1 068** |
| **184** | **241-209-2506**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 3*2 | **шт.** | **6** | **364** | **2 184** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | **241-209-2504**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 1*2 | **шт.** | **2** | **249** | **498** |
| **186** | **241-220-0204**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 1*2 | **шт.** | **2** | **238** | **476** |
| **187** | **241-216-0314**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **140** | **1 120** |
| **188** | **241-211-3003**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 4*2 | **шт.** | **8** | **149** | **1 192** |
| | **Раздел 10:** | **Устройство туалетов в помещениях, ранее бывших кабинетами (2 шт на 2-м эт., 3 шт на 3-м эт.), и столовых (1 на 1 эт., 1 на 2 эт., 2 на 3 эт.)** | | | | **16 673 328** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9 582 902 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4 983 210* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 182 729 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *54 029* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 907 697 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 929 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Отделка туалетов** | | | | **5 708 406** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 331 901 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 739 940* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 83 303 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *26 866* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 293 202 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 682 | | |
| **189** | **1146-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Разборка перегородки / для увеличения площади туалетов 6 и 8 группы**<br>Формула объема = (5,7*3*0,12*2)[3]*1 | **м³** | **4.104** | **45 876** | **188 275** |
| | | *из них:* | | | | |
| 189.1 | | затраты на труд рабочих | | | 35 685 | 146 451 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *18 389* | *75 468* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.1.1 | 006-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 29.1384 | 5 026 | 146 450 |
| 189.2 | | машины и механизмы | | | 10 191 | 41 824 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3 361* | *13 794* |
| 189.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 4.7196 | 8 691 | 41 018 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *4.7196* | *2 923* | *13 795* |
| 189.2.2 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 9.4392 | 85 | 802 |
| **190** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком**<br>Формула объема = (5,7*3+3*2)*2*1 | **м²** | **46.2** | **4 949** | **228 643** |
| | | *из них:* | | | | |
| 190.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 190 436 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *98 776* |
| 190.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 35.50008 | 5 365 | 190 458 |
| 190.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 6 329 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *2 125* |
| 190.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.72996 | 8 533 | 6 229 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.72996* | *2 923* | *2 134* |
| 190.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 3.47886 | 23 | 80 |
| 190.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 31 878 |
| 190.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.0924 | 120 707 | 11 153 |
| 190.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 6.4911 | 3 196 | 20 746 |
| **191** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*2*1 | **м²** | **3.78** | **57 837** | **218 624** |
| **192** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (5,7*3+3*2-1,89)*2*1 | **м²** | **42.42** | **20 000** | **848 400** |
| **193** | **1115-0202-0901**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**<br>Формула объема = ((3,1*2+5,68*2)*3+(5,7*2+3*2)*3*2+(3,15*2+4,49*2)*3+(2,62*2+4,35*2)*3)*1 | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **244.74** | **3 679** | **900 399** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| 193.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 821 | 690 412 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 476* | *361 236* |
| 193.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 136.980978 | 5 040 | 690 384 |
| 193.2 | | машины и механизмы | | | 18 | 4 405 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *979* |
| 193.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.293688 | 8 533 | 2 506 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.293688* | *2 923* | *858* |
| 193.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 9.05538 | 207 | 1 874 |
| 193.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 840 | 205 582 |
| 193.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.97896 | 367 | 359 |
| 193.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 28.63458 | 187 | 5 355 |
| 193.3.3 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 2 740.59852 | 73 | 200 064 |
| **194** | **1115-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**<br>Формула объема = ((3,1*2+5,68*2)*3+(5,7*2+3*2)*3*2+(3,15*2+4,49*2)*3+(2,62*2+4,35*2)*3)*1 | **м² отделываемой поверхности** | **244.74** | **1 567** | **383 508** |
| | | *из них:* | | | | |
| 194.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 299 | 317 917 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *680* | *166 423* |
| 194.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 63.069498 | 5 040 | 317 870 |
| 194.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 1 224 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *245* |
| 194.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.073422 | 8 533 | 627 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.073422* | *2 923* | *215* |
| 194.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 2.251608 | 207 | 466 |
| 194.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 64 367 |
| 194.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 6.1185 | 398 | 2 435 |
| 194.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 672.79026 | 84 | 56 514 |
| 194.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.195792 | 367 | 72 |
| 194.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 28.63458 | 187 | 5 355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **195** | **1115-0302-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**<br>Формула объема = ((3,1*2+5,68*2)*1,5+(5,7*2+3*2)*1,5*2+(3,15*2+4,49*2)*1,5+(2,62*2+4,35*2)*1,5)*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **122.37** | **1 354** | **165 689** |
| | | *из них:* | | | | |
| 195.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 164 | 142 439 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *609* | *74 523* |
| 195.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 28.26747 | 5 040 | 142 468 |
| 195.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 1 101 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *367* |
| 195.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.12237 | 8 533 | 1 044 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.12237* | *2 923* | *358* |
| 195.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 22 149 |
| 195.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0770931 | 218 283 | 16 828 |
| 195.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 6.1185 | 116 | 710 |
| 195.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.379347 | 1 103 | 418 |
| 195.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.027908 | 4 057 | 4 170 |
| | | | | | | |
| **196** | **1115-0101-0203**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / на высоту 1,5 м**<br>Формула объема = ((3,1*2+5,68*2)*1,5+(5,7*2+3*2)*1,5*2+(3,15*2+4,49*2)*1,5+(2,62*2+4,35*2)*1,5)*1 | **м² поверхности облицовки** | **122.37** | **10 805** | **1 322 208** |
| | | *из них:* | | | | |
| 196.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 655 | 936 742 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 007* | *490 337* |
| 196.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 189.30639 | 4 948 | 936 688 |
| 196.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 1 591 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *489* |
| 196.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.171318 | 8 533 | 1 462 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.171318* | *2 923* | *501* |
| 196.2.2 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 2.851221 | 54 | 154 |
| 196.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 137 | 383 875 |
| 196.3.1 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 48.948 | 172 | 8 419 |
| 196.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 1.83555 | 367 | 674 |
| 196.3.3 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 489.48 | 78 | 38 179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 36.711 | 187 | 6 865 |
| 196.3.5 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 124.8174 | 2 620 | 327 022 |
| 196.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 2.4474 | 1 103 | 2 699 |
| **197** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м²** | **77.3** | **709** | **54 806** |
| | | *из них:* | | | | |
| 197.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 54 806 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *28 137* |
| 197.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 13.7594 | 3 982 | 54 790 |
| **198** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м² отделываемой поверхности** | **77.3** | **2 483** | **191 937** |
| | | *из них:* | | | | |
| 198.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 171 220 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *89 591* |
| 198.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 32.78293 | 5 224 | 171 258 |
| 198.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 387 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *77* |
| 198.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.02319 | 8 533 | 198 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.02319* | *2 923* | *68* |
| 198.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.71116 | 207 | 147 |
| 198.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 20 330 |
| 198.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 1.9325 | 398 | 769 |
| 198.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 212.4977 | 84 | 17 850 |
| 198.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.06184 | 367 | 23 |
| 198.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 9.0441 | 187 | 1 691 |
| **199** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **77.3** | **2 736** | **211 493** |
| | | *из них:* | | | | |
| 199.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 190 931 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *99 949* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 37.877 | 5 040 | 190 900 |
| 199.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 1 082 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *387* |
| 199.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.12368 | 8 533 | 1 055 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.12368* | *2 923* | *362* |
| 199.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 19 480 |
| 199.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.053337 | 218 283 | 11 643 |
| 199.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 42.515 | 116 | 4 932 |
| 199.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.23963 | 1 103 | 264 |
| 199.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.64932 | 4 057 | 2 634 |
| **200** | **1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br>Формула объема = (3,1*2+5,68*2+3*2+5,7*2+3*2+5,7*2+2,62*2+4,35*2+3,15*2+4,49*2)* | **м** | **81.58** | **150** | **12 237** |
| | | *из них:* | | | | |
| 200.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 12 237 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *6 282* |
| 200.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3.075566 | 3 982 | 12 247 |
| **201** | **1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м²** | **77.3** | **1 338** | **103 427** |
| | | *из них:* | | | | |
| 201.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 338 | 103 427 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *688* | *53 182* |
| 201.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.9728 | 3 982 | 103 424 |
| **202** | **1207-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м²** | **77.3** | **305** | **23 577** |
| | | *из них:* | | | | |
| 202.1 | | затраты на труд рабочих | | | 305 | 23 577 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *157* | *12 136* |
| 202.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.92891 | 3 982 | 23 609 |
| **203** | **1126-0103-0603** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*0,05*1 | **м³ изоляции** | **3.865** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| **204** | **1111-0103-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м² стяжки** | **77.3** | **577** | **44 602** |
| | | *из них:* | | | | |
| 204.1 | | затраты на труд рабочих | | | 36 | 2 783 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *19* | *1 469* |
| 204.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.68024 | 4 062 | 2 763 |
| 204.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 77 |
| 204.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3.58672 | 32 | 115 |
| 204.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 540 | 41 742 |
| 204.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 0.78846 | 52 949 | 41 748 |
| **205** | **1106-0301-0910**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Армирование слоев подстилающих и набетонок**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1,1*0,001*1 | **т** | **0.085** | **59 807** | **5 084** |
| | | *из них:* | | | | |
| 205.1 | | затраты на труд рабочих | | | 57 930 | 4 924 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *30 044* | *2 554* |
| 205.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0.986 | 4 994 | 4 924 |
| 205.2 | | машины и механизмы | | | 1 877 | 160 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *643* | *55* |
| 205.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0187 | 8 533 | 160 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0187* | *2 923* | *55* |
| **206** | **214-403-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100x100x3 мм**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1,1*0,001*1 | **т** | **0.085** | **423 923** | **36 033** |
| **207** | **1111-0212-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**<br>Формула объема = (17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1 | **м² покрытия** | **77.3** | **5 923** | **457 849** |
| | | *из них:* | | | | |
| 207.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 343 599 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *179 877* |
| 207.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 69.44632 | 4 948 | 343 620 |
| 207.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 25 123 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *8 348* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 2.21078 | 98 | 217 |
| 207.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 2.8601 | 8 533 | 24 405 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *2.8601* | *2 923* | *8 360* |
| 207.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.68024 | 162 | 110 |
| 207.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.91704 | 207 | 397 |
| 207.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 89 127 |
| 207.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.148416 | 367 | 54 |
| 207.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 591.345 | 131 | 77 466 |
| 207.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 57.975 | 145 | 8 406 |
| 207.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 7.73 | 187 | 1 446 |
| 207.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1.546 | 1 103 | 1 705 |
| **208** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br><br>Формула объема = ((17,6+3*5,7+11,4+3*5,7+14,1)*1,02)[2]*1 | **м²** | **78.85** | **3 952** | **311 615** |
| | **Подраздел 2:** | **Отделка новых столовых** | | | | **10 964 922** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 6 251 001 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3 243 270* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 99 426 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *27 163* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 614 495 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 247 | | |
| **209** | **1115-0202-0901**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**<br><br>Формула объема = ((5,58+9,18)*2*3+(4,6+3,11+7,31+3,11)*2*3+(8,9+3,1)*2*3+(8,89+3,15)*2*3)*1 | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **341.58** | **3 679** | **1 256 672** |
| | | *из них:* | | | | |
| 209.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 821 | 963 597 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 476* | *504 172* |
| 209.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 191.182326 | 5 040 | 963 559 |
| 209.2 | | машины и механизмы | | | 18 | 6 148 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *1 366* |
| 209.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.409896 | 8 533 | 3 498 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.409896* | *2 923* | *1 198* |
| 209.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 12.63846 | 207 | 2 616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 840 | 286 927 |
| 209.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 1.36632 | 367 | 501 |
| 209.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 39.96486 | 187 | 7 473 |
| 209.3.3 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 3 825.01284 | 73 | 279 226 |
| | | | | | | |
| **210** | **1115-0301-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**<br>Формула объема = ((5,58+9,18)*2*3+(4,6+3,11+7,31+3,11)*2*3+(8,9+3,1)*2*3+(8,89+3,15)*2*3)*1 | **м² отделываемой поверхности** | **341.58** | **1 567** | **535 256** |
| | | *из них:* | | | | |
| 210.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 299 | 443 712 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *680* | *232 274* |
| 210.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 88.025166 | 5 040 | 443 647 |
| 210.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 1 708 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *342* |
| 210.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.102474 | 8 533 | 874 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.102474* | *2 923* | *300* |
| 210.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 3.142536 | 207 | 651 |
| 210.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 89 836 |
| 210.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 8.5395 | 398 | 3 399 |
| 210.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 939.00342 | 84 | 78 876 |
| 210.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.273264 | 367 | 100 |
| 210.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 39.96486 | 187 | 7 473 |
| | | | | | | |
| **211** | **1115-0302-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**<br>Формула объема = ((5,58+9,18)*2+(4,6+3,11+7,31+3,11)*2+(8,9+3,1)*2+(8,89+3,15)*2)*1,5*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **170.79** | **1 354** | **231 250** |
| | | *из них:* | | | | |
| 211.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 164 | 198 800 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *609* | *104 011* |
| 211.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 39.45249 | 5 040 | 198 841 |
| 211.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 1 537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *512* |
| 211.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.17079 | 8 533 | 1 457 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.17079* | *2 923* | *499* |
| 211.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 30 913 |
| 211.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.1075977 | 218 283 | 23 487 |
| 211.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 8.5395 | 116 | 991 |
| 211.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.529449 | 1 103 | 584 |
| 211.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.434636 | 4 057 | 5 820 |
| **212** | **1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию / на высоту 1,5 м** Формула объема = ((5,58+9,18)*2+(4,6+3,11+7,31+3,11)*2+(8,9+3,1)*2+(8,89+3,15)*2)*1,5*1 | **м² поверхности облицовки** | **170.79** | **10 805** | **1 845 385** |
| | | *из них:* | | | | |
| 212.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 655 | 1 307 397 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 007* | *684 356* |
| 212.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 264.21213 | 4 948 | 1 307 322 |
| 212.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 2 220 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *683* |
| 212.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.239106 | 8 533 | 2 040 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.239106* | *2 923* | *699* |
| 212.2.2 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 3.979407 | 54 | 215 |
| 212.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 137 | 535 768 |
| 212.3.1 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 68.316 | 172 | 11 750 |
| 212.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 2.56185 | 367 | 940 |
| 212.3.3 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 683.16 | 78 | 53 286 |
| 212.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 51.237 | 187 | 9 581 |
| 212.3.5 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 174.2058 | 2 620 | 456 419 |
| 212.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 3.4158 | 1 103 | 3 768 |
| **213** | **1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски** Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м²** | **142.7** | **709** | **101 174** |
| | | *из них:* | | | | |
| 213.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 101 174 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *51 943* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.4006 | 3 982 | 101 145 |
| | | | | | | |
| **214** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м² отделываемой поверхности** | **142.7** | **2 483** | **354 325** |
| | | *из них:* | | | | |
| 214.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 316 081 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *165 389* |
| 214.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 60.51907 | 5 224 | 316 152 |
| 214.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 714 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *143* |
| 214.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.04281 | 8 533 | 365 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.04281* | *2 923* | *125* |
| 214.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.31284 | 207 | 272 |
| 214.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 37 530 |
| 214.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 3.5675 | 398 | 1 420 |
| 214.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 392.2823 | 84 | 32 952 |
| 214.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.11416 | 367 | 42 |
| 214.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 16.6959 | 187 | 3 122 |
| | | | | | | |
| **215** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **142.7** | **2 736** | **390 427** |
| | | *из них:* | | | | |
| 215.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 352 469 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *184 511* |
| 215.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 69.923 | 5 040 | 352 412 |
| 215.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 1 998 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *714* |
| 215.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.22832 | 8 533 | 1 948 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.22832* | *2 923* | *667* |
| 215.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 35 960 |
| 215.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.098463 | 218 283 | 21 493 |
| 215.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 78.485 | 116 | 9 104 |
| 215.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.44237 | 1 103 | 488 |
| 215.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.19868 | 4 057 | 4 863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | **1207-0101-0301**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br><br>Формула объема = ((5,58+9,18)*2+(4,6+3,11+7,31+3,11)*2+(8,9+3,1)*2+(8,89+3,15)*2)*1 | **м** | **113.86** | **150** | **17 079** |
| | | *из них:* | | | | |
| 216.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 17 079 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *8 767* |
| 216.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 4.292522 | 3 982 | 17 093 |
| **217** | **1207-0101-0201**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия**<br><br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м²** | **142.7** | **1 338** | **190 933** |
| | | *из них:* | | | | |
| 217.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 338 | 190 933 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *688* | *98 178* |
| 217.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 47.9472 | 3 982 | 190 926 |
| **218** | **1207-0101-0102**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**<br><br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м²** | **142.7** | **305** | **43 524** |
| | | *из них:* | | | | |
| 218.1 | | затраты на труд рабочих | | | 305 | 43 524 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *157* | *22 404* |
| 218.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 10.94509 | 3 982 | 43 583 |
| **219** | **1126-0103-0603**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**<br><br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*0,05*1 | **м³ изоляции** | **7.135** | **37 100** | **264 708** |
| | | *из них:* | | | | |
| 219.1 | | затраты на труд рабочих | | | 16 075 | 114 695 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *8 414* | *60 034* |
| 219.1.1 | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 24.5444 | 4 673 | 114 696 |
| 219.2 | | машины и механизмы | | | 3 185 | 22 725 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *789* | *5 630* |
| 219.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 1.92645 | 11 798 | 22 728 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.92645* | *2 923* | *5 631* |
| 219.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 17 840 | 127 288 |
| 219.3.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 7.8485 | 16 218 | 127 287 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **1111-0103-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м² стяжки** | **142.7** | **577** | **82 338** |
| | | *из них:* | | | | |
| 220.1 | | затраты на труд рабочих | | | 36 | 5 137 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *19* | *2 711* |
| 220.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.25576 | 4 062 | 5 101 |
| 220.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 143 |
| 220.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6.62128 | 32 | 212 |
| 220.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 540 | 77 058 |
| 220.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 1.45554 | 52 949 | 77 069 |
| **221** | **1106-0301-0910**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Армирование слоев подстилающих и набетонок**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1,1*0,001*1 | **т** | **0.157** | **59 807** | **9 390** |
| | | *из них:* | | | | |
| 221.1 | | затраты на труд рабочих | | | 57 930 | 9 095 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *30 044* | *4 717* |
| 221.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1.8212 | 4 994 | 9 095 |
| 221.2 | | машины и механизмы | | | 1 877 | 295 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *643* | *101* |
| 221.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.03454 | 8 533 | 295 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.03454* | *2 923* | *101* |
| **222** | **214-403-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100x100x3 мм**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1,1*0,001*1 | **т** | **0.157** | **423 923** | **66 556** |
| **223** | **1111-0212-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**<br>Формула объема = (51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1 | **м² покрытия** | **142.7** | **5 923** | **845 213** |
| | | *из них:* | | | | |
| 223.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 634 302 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *332 063* |
| 223.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 128.20168 | 4 948 | 634 342 |
| 223.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 46 378 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *15 412* |
| 223.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 4.08122 | 98 | 400 |
| 223.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 5.2799 | 8 533 | 45 053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *5.2799* | *2 923* | *15 433* |
| 223.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 1.25576 | 162 | 203 |
| 223.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 3.53896 | 207 | 733 |
| 223.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 164 533 |
| 223.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.273984 | 367 | 101 |
| 223.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 1 091.655 | 131 | 143 007 |
| 223.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 107.025 | 145 | 15 519 |
| 223.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 14.27 | 187 | 2 668 |
| 223.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 2.854 | 1 103 | 3 148 |
| **224** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br>Формула объема = ((51,2+14,3+22,7+26,5+28)*1,02)[2]*1 | **м²** | **145.55** | **3 952** | **575 214** |
| | | **Сантехника** | | | | |
| **225** | **1117-0104-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**<br>Формула объема = 4*5*1 | **комплект** | **20** | **10 829** | **216 580** |
| | | *из них:* | | | | |
| 225.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 856 | 177 120 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 491* | *89 820* |
| 225.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 33.43 | 5 298 | 177 112 |
| 225.2 | | машины и механизмы | | | 145 | 2 900 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *49* | *980* |
| 225.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.336 | 8 533 | 2 867 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.336* | *2 923* | *982* |
| 225.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 2.066 | 23 | 48 |
| 225.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 828 | 36 560 |
| 225.3.1 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 4.52 | 2 082 | 9 411 |
| 225.3.2 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 20 | 1 357 | 27 140 |
| **226** | **244-101-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Унитаз, без бачка**<br>Формула объема = 4*5*1 | **комплект** | **20** | **14 824** | **296 480** |
| **227** | **244-101-0601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском**<br>Формула объема = 4*5*1 | **комплект** | **20** | **14 807** | **296 140** |
| **228** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм** | **шт.** | **20** | **1 536** | **30 720** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = 4*5*1 | | | | |
| **229** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 4*5*1 | **шт.** | **20** | **1 813** | **36 260** |
| | | *из них:* | | | | |
| 229.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 35 220 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *17 860* |
| 229.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 6.77 | 5 201 | 35 211 |
| 229.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 180 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *20* |
| 229.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.006 | 8 533 | 51 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.006* | *2 923* | *18* |
| 229.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 1.132 | 108 | 122 |
| 229.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 860 |
| 229.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.00008 | 642 114 | 51 |
| 229.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.42 | 1 103 | 463 |
| 229.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0108 | 31 625 | 342 |
| **230** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 4*5*1 | **шт.** | **20** | **2 376** | **47 520** |
| **231** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = 4*5*2*1 | **шт.** | **40** | **356** | **14 240** |
| **232** | **1117-0102-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом**<br>Формула объема = 4*5*1 | **комплект** | **20** | **6 834** | **136 680** |
| | | *из них:* | | | | |
| 232.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 616 | 112 320 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 849* | *56 980* |
| 232.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 21.596 | 5 201 | 112 321 |
| 232.2 | | машины и механизмы | | | 132 | 2 640 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *45* | *900* |
| 232.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.306 | 8 533 | 2 611 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.306* | *2 923* | *894* |
| 232.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1 | 23 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 086 | 21 720 |
| 232.3.1 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 20 | 815 | 16 300 |
| 232.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 2.52 | 2 082 | 5 247 |
| 232.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.006 | 31 625 | 190 |
| **233** | **244-104-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пьедестал для умывальника**<br>Формула объема = 4*5*1 | **шт.** | **20** | **9 054** | **181 080** |
| **234** | **244-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Умывальник без пьедестала детский**<br>Формула объема = 7*1 | **шт.** | **7** | **20 814** | **145 698** |
| **235** | **244-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Умывальник без пьедестала взрослый**<br>Формула объема = 13*1 | **шт.** | **13** | **20 814** | **270 582** |
| **236** | **1117-0101-0402**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка поддона душевого стального**<br>Формула объема = 8*1 | **шт.** | **8** | **5 373** | **42 984** |
| | | *из них:* | | | | |
| 236.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 764 | 30 112 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 910* | *15 280* |
| 236.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5.2264 | 5 762 | 30 115 |
| 236.2 | | машины и механизмы | | | 11 | 88 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *32* |
| 236.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0104 | 8 533 | 89 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0104* | *2 923* | *30* |
| 236.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 598 | 12 784 |
| 236.3.1 | 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 8 | 896 | 7 168 |
| 236.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 2.696 | 2 082 | 5 613 |
| **237** | **244-102-0802**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**<br>Формула объема = 8*1 | **шт.** | **8** | **26 854** | **214 832** |
| **238** | **1117-0102-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка мойки на одно отделение (в местах приема пищи или мойки посуды в группах)**<br>Формула объема = 8*1 | **комплект** | **8** | **14 263** | **114 104** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 165 | 41 320 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 620* | *20 960* |
| 238.1.1 | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7.6656 | 5 390 | 41 318 |
| 238.2 | | машины и механизмы | | | 46 | 368 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *15* | *120* |
| 238.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0408 | 8 533 | 348 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0408* | *2 923* | *119* |
| 238.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.6 | 23 | 14 |
| 238.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 9 052 | 72 416 |
| 238.3.1 | 244-102-0401 | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 8 | 7 966 | 63 728 |
| 238.3.2 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 8 | 815 | 6 520 |
| 238.3.3 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 1.008 | 2 082 | 2 099 |
| 238.3.4 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0024 | 31 625 | 76 |
| **239** | **1117-0103-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка смесителя**<br>Формула объема = (4*5+8+8)*1 | **шт.** | **36** | **4 061** | **146 196** |
| | | *из них:* | | | | |
| 239.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 033 | 145 188 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 046* | *73 656* |
| 239.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 25.2 | 5 762 | 145 202 |
| 239.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 28 | 1 008 |
| 239.2.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.468 | 781 | 366 |
| 239.2.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.936 | 446 | 417 |
| 239.2.3 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0.468 | 426 | 199 |
| **240** | **244-104-0408**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**<br>Формула объема = (4*5+8+8)*1 | **шт.** | **36** | **6 779** | **244 044** |
| **241** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = (4*5*2+16*2)*1 | **шт.** | **72** | **1 536** | **110 592** |
| **242** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = (4*5*2+16*2)*1 | **шт.** | **72** | **1 813** | **130 536** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| 242.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 126 792 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *64 296* |
| 242.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 24.372 | 5 201 | 126 759 |
| 242.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 648 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *72* |
| 242.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0216 | 8 533 | 184 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0216* | *2 923* | *63* |
| 242.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 4.0752 | 108 | 440 |
| 242.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 3 096 |
| 242.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000288 | 642 114 | 185 |
| 242.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1.512 | 1 103 | 1 668 |
| 242.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.03888 | 31 625 | 1 230 |
| **243** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = (4*5*2+16*2)*1 | **шт.** | **72** | **2 376** | **171 072** |
| **244** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = (4*5*4+16*4)*1 | **шт.** | **144** | **356** | **51 264** |
| | | **Трубы** | | | | |
| **245** | **1116-0302-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм / холодная и горячая вода для новых туалетов (которые были кабинетами) и для столовых на 2 и 3 этажах**<br>Формула объема = (10*4*2+(25+25+10+10+15+30+20)*2)*1 | **м трубопровода** | **350** | **784** | **274 400** |
| | | *из них:* | | | | |
| 245.1 | | затраты на труд рабочих | | | 749 | 262 150 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *380* | *133 000* |
| 245.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 45.5 | 5 762 | 262 171 |
| 245.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 8 400 |
| 245.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0105 | 8 533 | 90 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0105* | *2 923* | *31* |
| 245.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 30.905 | 23 | 711 |
| 245.2.3 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 70.63 | 108 | 7 628 |
| 245.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 11 | 3 850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.3.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 336 | 5 | 1 680 |
| 245.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 1.75 | 1 186 | 2 076 |
| **246** | **241-205-2301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**<br>Формула объема = (10*4*2+(25+25+10+10+15+30+20)*2)*1 | **м** | **350** | **178** | **62 300** |
| **247** | **241-211-1101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**<br>Формула объема = (60+8)*1 | **шт.** | **68** | **11** | **748** |
| **248** | **241-208-2501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**<br>Формула объема = (70+8)*1 | **шт.** | **78** | **13** | **1 014** |
| **249** | **241-209-1901**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**<br>Формула объема = (64+12+6)*1 | **шт.** | **82** | **19** | **1 558** |
| **250** | **1116-0301-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**<br>Формула объема = (7*6+22)*1 | **м трубопровода** | **64** | **3 205** | **205 120** |
| | | *из них:* | | | | |
| 250.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 203 | 204 992 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 625* | *104 000* |
| 250.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 37.376 | 5 485 | 205 007 |
| 250.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 64 |
| 250.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0064 | 8 533 | 55 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0064* | *2 923* | *19* |
| 250.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 | 64 |
| 250.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0.2496 | 367 | 92 |
| **251** | **241-203-0402**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**<br>Формула объема = (7*6+22)*1 | **м** | **64** | **511** | **32 704** |
| **252** | **241-208-3601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = (7*3+4)*1 | **шт.** | **25** | **45** | **1 125** |
| **253** | **241-209-2401**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = (19*4+6)*1 | **шт.** | **82** | **65** | **5 330** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **254** | **241-216-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = (21+5)*1 | **шт.** | **26** | **75** | **1 950** |
| **255** | **1116-0301-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**<br>Формула объема = (8*8+7*6+20+10)*1 | **м трубопровода** | **136** | **3 080** | **418 880** |
| | | *из них:* | | | | |
| 255.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 072 | 417 792 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 558* | *211 888* |
| 255.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 76.16 | 5 485 | 417 738 |
| 255.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 272 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *136* |
| 255.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0272 | 8 533 | 232 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0272* | *2 923* | *80* |
| 255.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 6 | 816 |
| 255.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 2.1352 | 367 | 784 |
| **256** | **241-203-0409**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**<br>Формула объема = (9*8+7*6+20+10)*1 | **м** | **144** | **1 545** | **222 480** |
| **257** | **241-208-3603**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = (9*2+4)*1 | **шт.** | **22** | **178** | **3 916** |
| **258** | **241-209-2506**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 9*3*1 | **шт.** | **27** | **364** | **9 828** |
| **259** | **241-209-2504**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 9*1 | **шт.** | **9** | **249** | **2 241** |
| **260** | **241-220-0204**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 9*1 | **шт.** | **9** | **238** | **2 142** |
| **261** | **241-216-0314**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 42*1 | **шт.** | **42** | **140** | **5 880** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **262** | **241-211-3003**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 42*1 | **шт.** | **42** | **149** | **6 258** |
| | **Раздел 11:** | **Переустройство медицинского кабинета** | | | | **2 714 440** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 211 270 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *631 454* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 17 406 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5 317* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 485 764 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 248 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Устройство перегородки в мед.кабинете - разделить на 3 части** | | | | **984 305** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 138 994 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *72 093* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4 620 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 551* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 840 691 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 27 | | |
| **263** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 2 шт**<br>Формула объема = 5,62*3*2*1 | **м²** | **33.72** | **4 949** | **166 881** |
| | | *из них:* | | | | |
| 263.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 138 994 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *72 093* |
| 263.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 25.910448 | 5 365 | 139 010 |
| 263.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 4 620 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *1 551* |
| 263.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.532776 | 8 533 | 4 546 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.532776* | *2 923* | *1 557* |
| 263.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 2.539116 | 23 | 58 |
| 263.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 23 267 |
| 263.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.06744 | 120 707 | 8 140 |
| 263.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 4.73766 | 3 196 | 15 142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **264** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*2*1 | **м²** | **3.78** | **57 837** | **218 624** |
| **265** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (5,62*3*2-1,89*2)*1 | **м²** | **29.94** | **20 000** | **598 800** |
| | **Подраздел 2:** | **Замена деревянных полов на плитку в месте санузла** | | | | **214 987** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 105 666 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *55 043* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5 511 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 826* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 103 810 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 23 | | |
| **266** | **1207-0101-0301**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br>Формула объема = (5,6+3+3)*1 | **м** | **11.6** | **150** | **1 740** |
| | | *из них:* | | | | |
| 266.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 1 740 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *893* |
| 266.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.43732 | 3 982 | 1 741 |
| **267** | **1207-0101-0201**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия**<br>Формула объема = 5,6*3*1 | **м²** | **16.8** | **1 338** | **22 478** |
| | | *из них:* | | | | |
| 267.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 338 | 22 478 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *688* | *11 558* |
| 267.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5.6448 | 3 982 | 22 478 |
| **268** | **1207-0101-0102**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**<br>Формула объема = 5,6*3*1 | **м²** | **16.8** | **305** | **5 124** |
| | | *из них:* | | | | |
| 268.1 | | затраты на труд рабочих | | | 305 | 5 124 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *157* | *2 638* |
| 268.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.28856 | 3 982 | 5 131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **1126-0103-0603**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**<br>Формула объема = 5,6*3*0,05*1 | **м³ изоляции** | **0.84** | | |
| | | *из них:* | | | | |
| **270** | **1111-0103-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**<br>Формула объема = 5,6*3*1 | **м² стяжки** | **16.8** | **577** | **9 694** |
| | | *из них:* | | | | |
| 270.1 | | затраты на труд рабочих | | | 36 | 605 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *19* | *319* |
| 270.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.14784 | 4 062 | 601 |
| 270.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 17 |
| 270.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.77952 | 32 | 25 |
| 270.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 540 | 9 072 |
| 270.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 0.17136 | 52 949 | 9 073 |
| **271** | **1106-0301-0910**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Армирование слоев подстилающих и набетонок**<br>Формула объема = 5,6*3*1,1*0,001*1 | **т** | **0.018** | **59 807** | **1 077** |
| | | *из них:* | | | | |
| 271.1 | | затраты на труд рабочих | | | 57 930 | 1 043 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *30 044* | *541* |
| 271.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0.2088 | 4 994 | 1 043 |
| 271.2 | | машины и механизмы | | | 1 877 | 34 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *643* | *12* |
| 271.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00396 | 8 533 | 34 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00396* | *2 923* | *12* |
| **272** | **214-403-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100x100x3 мм**<br>Формула объема = 5,6*3*1,1*0,001*1 | **т** | **0.018** | **423 923** | **7 631** |
| **273** | **1111-0212-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**<br>Формула объема = 5,6*3*1 | **м² покрытия** | **16.8** | **5 923** | **99 506** |
| | | *из них:* | | | | |
| 273.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 445 | 74 676 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 327* | *39 094* |
| 273.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 15.09312 | 4 948 | 74 681 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.2 | | машины и механизмы | | | 325 | 5 460 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *108* | *1 814* |
| 273.2.1 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0.48048 | 98 | 47 |
| 273.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.6216 | 8 533 | 5 304 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.6216* | *2 923* | *1 817* |
| 273.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.14784 | 162 | 24 |
| 273.2.4 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0.41664 | 207 | 86 |
| 273.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 153 | 19 370 |
| 273.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.032256 | 367 | 12 |
| 273.3.2 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 128.52 | 131 | 16 836 |
| 273.3.3 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 12.6 | 145 | 1 827 |
| 273.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 1.68 | 187 | 314 |
| 273.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.336 | 1 103 | 371 |
| **274** | **233-202-0202**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм**<br><br>Формула объема = (5,6*3*1,02)[2]*1 | **м²** | **17.14** | **3 952** | **67 737** |
| | **Подраздел 3:** | **Полы остальная часть** | | | | **268 137** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 73 779 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *38 558* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 781 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 029* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 190 577 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 16 | | |
| **275** | **1207-0101-0301**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br><br>Формула объема = (8,2*2+5,62*2)*1 | **м** | **27.64** | **150** | **4 146** |
| | | *из них:* | | | | |
| 275.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 4 146 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *2 128* |
| 275.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1.042028 | 3 982 | 4 149 |
| **276** | **1111-0103-0107**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство стяжек из плит древесноволокнистых**<br><br>Формула объема = (60,3-5,6*3)*1 | **м² стяжки** | **43.5** | **790** | **34 366** |
| | | *из них:* | | | | |
| 276.1 | | затраты на труд рабочих | | | 285 | 12 398 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *149* | *6 482* |
| 276.1.1 | 003-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3.17115 | 3 911 | 12 402 |
| 276.2 | | машины и механизмы | | | 37 | 1 610 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *8* | *348* |
| 276.2.1 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.47415 | 1 158 | 549 |
| 276.2.2 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.03045 | 115 | 4 |
| 276.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1218 | 8 533 | 1 039 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.1218* | *2 923* | *356* |
| 276.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 468 | 20 358 |
| 276.3.1 | 215-302-0202 | Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм | 1000 м² | 0.04437 | 458 675 | 20 351 |
| **277** | **1111-0218-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из линолеума**<br>Формула объема = (60,3-5,6*3)*1 | **м² покрытия** | **43.5** | **1 135** | **49 373** |
| | | *из них:* | | | | |
| 277.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 087 | 47 285 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *569* | *24 752* |
| 277.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10.4835 | 4 512 | 47 302 |
| 277.2 | | машины и механизмы | | | 48 | 2 088 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *15* | *653* |
| 277.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.2175 | 8 533 | 1 856 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.2175* | *2 923* | *636* |
| 277.2.2 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.9744 | 162 | 158 |
| 277.2.3 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0.435 | 54 | 23 |
| **278** | **233-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**<br>Формула объема = (60,3-5,6*3)*1,04*1 | **м²** | **45.24** | **3 652** | **165 216** |
| **279** | **1111-0220-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**<br>Формула объема = (8,2*2+5,62*2)*1 | **м плинтусов** | **27.64** | **544** | **15 036** |
| | | *из них:* | | | | |
| 279.1 | | затраты на труд рабочих | | | 360 | 9 950 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *188* | *5 196* |
| 279.1.1 | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.840824 | 5 406 | 9 951 |
| 279.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 83 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *28* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.367612 | 24 | 9 |
| 279.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.555564 | 22 | 12 |
| 279.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.011056 | 8 533 | 94 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.011056* | *2 923* | *32* |
| 279.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 5 003 |
| 279.3.1 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 27.9164 | 166 | 4 634 |
| 279.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.30404 | 1 186 | 361 |
| | **Подраздел 4:** | **Отделка стен** | | | | **1 099 725** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 841 722 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *439 809* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 129 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *808* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 254 874 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 172 | | |
| **280** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br><br>Формула объема = ((11,2*2+5,62*2)*3)[2]*1 | **м²** | **100.92** | **709** | **71 552** |
| | | *из них:* | | | | |
| 280.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 71 552 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *36 735* |
| 280.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 17.96376 | 3 982 | 71 532 |
| **281** | **1115-0202-0901**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**<br><br>Формула объема = ((11,2*2+5,62*2)*3)[2]*1 | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **100.92** | **3 679** | **371 285** |
| | | *из них:* | | | | |
| 281.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 821 | 284 695 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 476* | *148 958* |
| 281.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 56.484924 | 5 040 | 284 684 |
| 281.2 | | машины и механизмы | | | 18 | 1 817 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *404* |
| 281.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.121104 | 8 533 | 1 033 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.121104* | *2 923* | *354* |
| 281.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 3.73404 | 207 | 773 |
| 281.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 840 | 84 773 |
| 281.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.40368 | 367 | 148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.3.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 11.80764 | 187 | 2 208 |
| 281.3.3 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 1 130.10216 | 73 | 82 497 |
| **282** | **1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** Формула объема = ((11,2*2+5,62*2)*1,5)[2]*1 | **м² поверхности облицовки** | **50.46** | **10 805** | **545 220** |
| | | *из них:* | | | | |
| 282.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 655 | 386 271 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 007* | *202 193* |
| 282.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 78.06162 | 4 948 | 386 249 |
| 282.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 656 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *202* |
| 282.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.070644 | 8 533 | 603 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.070644* | *2 923* | *206* |
| 282.2.2 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 1.175718 | 54 | 63 |
| 282.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 137 | 158 293 |
| 282.3.1 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 20.184 | 172 | 3 472 |
| 282.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0.7569 | 367 | 278 |
| 282.3.3 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 201.84 | 78 | 15 744 |
| 282.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 15.138 | 187 | 2 831 |
| 282.3.5 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 51.4692 | 2 620 | 134 849 |
| 282.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1.0092 | 1 103 | 1 113 |
| **283** | **1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены** Формула объема = ((11,2*2+5,62*2)*1,5)[2]*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **50.46** | **2 213** | **111 668** |
| | | *из них:* | | | | |
| 283.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 99 204 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *51 923* |
| 283.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19.6794 | 5 040 | 99 184 |
| 283.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 656 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *202* |
| 283.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.07569 | 8 533 | 646 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.07569* | *2 923* | *221* |
| 283.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 11 808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0317898 | 218 283 | 6 939 |
| 283.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 25.7346 | 116 | 2 985 |
| 283.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.156426 | 1 103 | 173 |
| 283.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.423864 | 4 057 | 1 720 |
| | **Подраздел 5:** | **Сантехника** | | | | **111 501** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 27 976 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *14 218* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 304 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *97* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 83 221 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| **284** | **1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Умывальники и раковины. Демонтаж** Формула объема = 1*1 | **прибор** | **1** | **2 441** | **2 441** |
| | | *из них:* | | | | |
| 284.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 441 | 2 441 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 255* | *1 255* |
| 284.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.513 | 4 758 | 2 441 |
| **285** | **1215-0101-0307** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** Формула объема = 1*1 | **шт. арматуры** | **1** | **1 747** | **1 747** |
| | | *из них:* | | | | |
| 285.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 747 | 1 747 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *898* | *898* |
| 285.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0.3671 | 4 758 | 1 747 |
| **286** | **1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** Формула объема = 1*1 | **комплект** | **1** | **10 829** | **10 829** |
| | | *из них:* | | | | |
| 286.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 856 | 8 856 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *4 491* | *4 491* |
| 286.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.6715 | 5 298 | 8 856 |
| 286.2 | | машины и механизмы | | | 145 | 145 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *49* | *49* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0168 | 8 533 | 143 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0168* | *2 923* | *49* |
| 286.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.1033 | 23 | 2 |
| 286.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 828 | 1 828 |
| 286.3.1 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.226 | 2 082 | 471 |
| 286.3.2 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 357 | 1 357 |
| **287** | **244-101-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка**<br>Формула объема = 1*1 | **комплект** | **1** | **14 824** | **14 824** |
| **288** | **244-101-0601**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **комплект** | **1** | **14 807** | **14 807** |
| **289** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **1 536** | **1 536** |
| **290** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **1 813** | **1 813** |
| | | *из них:* | | | | |
| 290.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 1 761 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *893* |
| 290.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.3385 | 5 201 | 1 761 |
| 290.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 9 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *1* |
| 290.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 8 533 | 3 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0003* | *2 923* | *1* |
| 290.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0.0566 | 108 | 6 |
| 290.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 43 |
| 290.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000004 | 642 114 | 3 |
| 290.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.021 | 1 103 | 23 |
| 290.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.00054 | 31 625 | 17 |
| **291** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **2 376** | **2 376** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **292** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = 1*2*1 | **шт.** | **2** | **356** | **712** |
| **293** | **1117-0102-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка умывальника одиночного с пьедесталом**<br>Формула объема = 1*1 | **комплект** | **1** | **6 834** | **6 834** |
| | | *из них:* | | | | |
| 293.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 616 | 5 616 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 849* | *2 849* |
| 293.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.0798 | 5 201 | 5 616 |
| 293.2 | | машины и механизмы | | | 132 | 132 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *45* | *45* |
| 293.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 8 533 | 131 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0153* | *2 923* | *45* |
| 293.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.05 | 23 | 1 |
| 293.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 086 | 1 086 |
| 293.3.1 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 1 | 815 | 815 |
| 293.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.126 | 2 082 | 262 |
| 293.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.0003 | 31 625 | 9 |
| **294** | **244-104-0101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пьедестал для умывальника**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **9 054** | **9 054** |
| **295** | **244-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Умывальник без пьедестала**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **20 814** | **20 814** |
| **296** | **1117-0103-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка смесителя**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **4 061** | **4 061** |
| | | *из них:* | | | | |
| 296.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 033 | 4 033 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 046* | *2 046* |
| 296.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.7 | 5 762 | 4 033 |
| 296.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 28 | 28 |
| 296.2.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.013 | 781 | 10 |
| 296.2.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.026 | 446 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.2.3 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0.013 | 426 | 6 |
| **297** | **244-104-0408**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **6 779** | **6 779** |
| **298** | **244-104-0902**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 1*2*1 | **шт.** | **2** | **1 536** | **3 072** |
| **299** | **1116-0403-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**<br>Формула объема = 1*2*1 | **шт.** | **2** | **1 813** | **3 626** |
| | | *из них:* | | | | |
| 299.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 761 | 3 522 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *893* | *1 786* |
| 299.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.677 | 5 201 | 3 521 |
| 299.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 18 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *2* |
| 299.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0006 | 8 533 | 5 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0006* | *2 923* | *2* |
| 299.2.2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0.1132 | 108 | 12 |
| 299.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 43 | 86 |
| 299.3.1 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000008 | 642 114 | 5 |
| 299.3.2 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.042 | 1 103 | 46 |
| 299.3.3 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.00108 | 31 625 | 34 |
| **300** | **242-207-4101**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**<br>Формула объема = 1*2*1 | **шт.** | **2** | **2 376** | **4 752** |
| **301** | **241-211-1501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**<br>Формула объема = 1*4*1 | **шт.** | **4** | **356** | **1 424** |
| | **Подраздел 6:** | **Трубы** | | | | **35 785** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 23 133 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *11 733* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 12 591 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 | | |
| **302** | **1116-0302-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**<br>Формула объема = 2*1 | **м трубопровода** | **2** | **784** | **1 568** |
| | | *из них:* | | | | |
| 302.1 | | затраты на труд рабочих | | | 749 | 1 498 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *380* | *760* |
| 302.1.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.26 | 5 762 | 1 498 |
| 302.2 | | машины и механизмы | | | 24 | 48 |
| 302.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00006 | 8 533 | 1 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *6Е-5* | *2 923* | |
| 302.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.1766 | 23 | 4 |
| 302.2.3 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0.4036 | 108 | 44 |
| 302.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 11 | 22 |
| 302.3.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 1.92 | 5 | 10 |
| 302.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.01 | 1 186 | 12 |
| **303** | **241-205-2301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**<br>Формула объема = 2*1 | **м** | **2** | **178** | **356** |
| **304** | **241-211-1101**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **11** | **11** |
| **305** | **241-208-2501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 3*1 | **шт.** | **3** | **13** | **39** |
| **306** | **241-209-1901**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **19** | **19** |
| **307** | **1116-0301-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **м трубопровода** | **1** | **3 205** | **3 205** |
| | | *из них:* | | | | |
| 307.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 203 | 3 203 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 625* | *1 625* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.584 | 5 485 | 3 203 |
| 307.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 1 |
| 307.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 8 533 | 1 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0001* | *2 923* | |
| 307.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 | 1 |
| 307.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.0039 | 367 | 1 |
| **308** | **241-203-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** Формула объема = 1*1 | **м** | **1** | **511** | **511** |
| **309** | **241-208-3601** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **45** | **45** |
| **310** | **241-209-2401** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой** Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **65** | **65** |
| **311** | **241-216-0307** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем** Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **75** | **75** |
| **312** | **1116-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм** Формула объема = 6*1 | **м трубопровода** | **6** | **3 080** | **18 480** |
| | | *из них:* | | | | |
| 312.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 072 | 18 432 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 558* | *9 348* |
| 312.1.1 | 004-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.36 | 5 485 | 18 430 |
| 312.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 12 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *6* |
| 312.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0012 | 8 533 | 10 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0012* | *2 923* | *4* |
| 312.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 6 | 36 |
| 312.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.0942 | 367 | 35 |
| **313** | **241-203-0409** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм** Формула объема = 6*1 | **м** | **6** | **1 545** | **9 270** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **314** | **241-208-3603**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 4*1 | **шт.** | **4** | **178** | **712** |
| **315** | **241-209-2506**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **364** | **364** |
| **316** | **241-209-2504**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **249** | **249** |
| **317** | **241-220-0204**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 1*1 | **шт.** | **1** | **238** | **238** |
| **318** | **241-216-0314**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**<br>Формула объема = 2*1 | **шт.** | **2** | **140** | **280** |
| **319** | **241-211-3003**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**<br>Формула объема = 2*1 | **шт.** | **2** | **149** | **298** |
| | **Раздел 12:** | **Игровые и спальные комнаты, гардеробные (все группы)** | | | | **25 490 311** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 17 228 157 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *8 971 373* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 298 135 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *79 932* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7 964 019 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 720 | | |
| **320** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = ((5,68+9,18+5,68+9,18-3+5,58+9,16-3+5,58+9,23)*2*3+(5,61+11,51+4,82+5,61+5,61+8,27+5,68+10,54-3+5,68+3,82+5,67+6,9+5,67+10,44+5,67+9,17+5,67+9,16-3+5,67+9,26)*2*3+(5,63+9,17+5,63+9,16+5,63+9,26+5+5,71+8,66+5,71+5,72+4+8,91+5,69+9,06-3+5,69+5,66+9,12+5,66+9,16-3+5,66+9,36)*2*3-1,8*1,4*91)[2]*1 | **м²** | **1 780.38** | **709** | **1 262 289** |
| | | *из них:* | | | | |
| 320.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 1 262 289 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *648 058* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 316.90764 | 3 982 | 1 261 926 |
| **321** | **1115-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** Формула объема = ((5,68+9,18+5,68+9,18-3+5,58+9,16-3+5,58+9,23)*2*3+(5,61+11,51+4,82+5,61+5,61+8,27+5,68+10,54-3+5,68+3,82+5,67+6,9+5,67+10,44+5,67+9,17+5,67+9,16-3+5,67+9,26)*2*3+(5,63+9,17+5,63+9,16+5,63+9,26+5+5,71+8,66+5,71+5,72+4+8,91+5,69+9,06-3+5,69+5,66+9,12+5,66+9,16-3+5,66+9,36)*2*3-1,8*1,4*91)[2]*1 | **м² отделываемой поверхности** | **1 780.38** | **1 567** | **2 789 856** |
| | | *из них:* | | | | |
| 321.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 299 | 2 312 714 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *680* | *1 210 658* |
| 321.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 458.803926 | 5 040 | 2 312 372 |
| 321.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 8 902 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *1 780* |
| 321.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.534114 | 8 533 | 4 558 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.534114* | *2 923* | *1 561* |
| 321.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 16.379496 | 207 | 3 391 |
| 321.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 468 240 |
| 321.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 44.5095 | 398 | 17 715 |
| 321.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4 894.26462 | 84 | 411 118 |
| 321.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 1.424304 | 367 | 523 |
| 321.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 208.30446 | 187 | 38 953 |
| **322** | **1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** Формула объема = ((5,68+9,18+5,68+9,18-3+5,58+9,16-3+5,58+9,23)*2*3+(5,61+11,51+4,82+5,61+5,61+8,27+5,68+10,54-3+5,68+3,82+5,67+6,9+5,67+10,44+5,67+9,17+5,67+9,16-3+5,67+9,26)*2*3+(5,63+9,17+5,63+9,16+5,63+9,26+5+5,71+8,66+5,71+5,72+4+8,91+5,69+9,06-3+5,69+5,66+9,12+5,66+9,16-3+5,66+9,36)*2*3-1,8*1,4*91)[2]*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **1 780.38** | **1 354** | **2 410 634** |
| | | *из них:* | | | | |
| 322.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 164 | 2 072 362 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *609* | *1 084 251* |
| 322.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 411.26778 | 5 040 | 2 072 790 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 16 023 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *5 341* |
| 322.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.78038 | 8 533 | 15 192 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.78038* | *2 923* | *5 204* |
| 322.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 322 249 |
| 322.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 1.1216394 | 218 283 | 244 835 |
| 322.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 89.019 | 116 | 10 326 |
| 322.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 5.519178 | 1 103 | 6 088 |
| 322.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 14.955192 | 4 057 | 60 673 |
| | | | | | | |
| **323** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м²** | **1 193.4** | **709** | **846 121** |
| | | *из них:* | | | | |
| 323.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 846 121 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *434 398* |
| 323.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 212.4252 | 3 982 | 845 877 |
| | | | | | | |
| **324** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м² отделываемой поверхности** | **1 193.4** | **2 483** | **2 963 212** |
| | | *из них:* | | | | |
| 324.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 2 643 381 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *1 383 151* |
| 324.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 506.12094 | 5 224 | 2 643 976 |
| 324.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 5 967 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *1 193* |
| 324.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.35802 | 8 533 | 3 055 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.35802* | *2 923* | *1 046* |
| 324.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 10.97928 | 207 | 2 273 |
| 324.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 313 864 |
| 324.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 29.835 | 398 | 11 874 |
| 324.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 3 280.6566 | 84 | 275 575 |
| 324.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.95472 | 367 | 350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 139.6278 | 187 | 26 110 |
| | | | | | | |
| **325** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **1 193.4** | **2 736** | **3 265 143** |
| | | *из них:* | | | | |
| 325.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 2 947 698 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *1 543 066* |
| 325.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 584.766 | 5 040 | 2 947 221 |
| 325.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 16 708 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *5 967* |
| 325.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1.90944 | 8 533 | 16 293 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.90944* | *2 923* | *5 581* |
| 325.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 300 737 |
| 325.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.823446 | 218 283 | 179 744 |
| 325.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 656.37 | 116 | 76 139 |
| 325.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 3.69954 | 1 103 | 4 081 |
| 325.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 10.02456 | 4 057 | 40 670 |
| | | | | | | |
| **326** | **1207-0101-0301**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br>Формула объема = ((5,68+9,18+5,68+9,18-3+5,58+9,16-3+5,58+9,23)*2+(5,61+11,51+4,82+5,61+5,61+8,27+5,68+10,54-3+5,68+3,82+5,67+6,9+5,67+10,44+5,67+9,17+5,67+9,16-3+5,67+9,26)*2+(5,63+9,17+5,63+9,16+5,63+9,26+5+5,71+8,66+5,71+5,72+4+8,91+5,69+9,06-3+5,69+5,66+9,12+5,66+9,16-3+5,66+9,36)*2)*1 | **м** | **669.9** | **150** | **100 485** |
| | | *из них:* | | | | |
| 326.1 | | затраты на труд рабочих | | | 150 | 100 485 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *77* | *51 582* |
| 326.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 25.25523 | 3 982 | 100 566 |
| | | | | | | |
| **327** | **1207-0101-0205**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**<br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м²** | **1 193.4** | **454** | **541 804** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.1 | | затраты на труд рабочих | | | 454 | 541 804 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *233* | *278 062* |
| 327.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 135.92826 | 3 982 | 541 266 |
| **328** | **1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы дощатые. Разборка покрытия** Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м²** | **1 193.4** | **1 338** | **1 596 769** |
| | | *из них:* | | | | |
| 328.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 338 | 1 596 769 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *688* | *821 059* |
| 328.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 400.9824 | 3 982 | 1 596 712 |
| **329** | **1207-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м²** | **1 193.4** | **305** | **363 987** |
| | | *из них:* | | | | |
| 329.1 | | затраты на труд рабочих | | | 305 | 363 987 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *157* | *187 364* |
| 329.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 91.53378 | 3 982 | 364 488 |
| **330** | **1126-0103-0603** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*0,05*1 | **м³ изоляции** | **59.67** | **37 100** | **2 213 757** |
| | | *из них:* | | | | |
| 330.1 | | затраты на труд рабочих | | | 16 075 | 959 195 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *8 414* | *502 063* |
| 330.1.1 | 003-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 205.2648 | 4 673 | 959 202 |
| 330.2 | | машины и механизмы | | | 3 185 | 190 049 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *789* | *47 080* |
| 330.2.1 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16.1109 | 11 798 | 190 076 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *16.1109* | *2 923* | *47 092* |
| 330.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 17 840 | 1 064 513 |
| 330.3.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 65.637 | 16 218 | 1 064 501 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **331** | **1111-0103-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2* | **Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**<br><br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м² стяжки** | **1 193.4** | **577** | **688 591** |
| | | *из них:* | | | | |
| 331.1 | | затраты на труд рабочих | | | 36 | 42 962 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *19* | *22 675* |
| 331.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 10.50192 | 4 062 | 42 659 |
| 331.2 | | машины и механизмы | | | 1 | 1 193 |
| 331.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 55.37376 | 32 | 1 772 |
| 331.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 540 | 644 436 |
| 331.3.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 12.17268 | 52 949 | 644 531 |
| **332** | **1111-0218-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство покрытия полов из линолеума**<br><br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1 | **м² покрытия** | **1 193.4** | **1 135** | **1 354 509** |
| | | *из них:* | | | | |
| 332.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 087 | 1 297 226 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *569* | *679 045* |
| 332.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 287.6094 | 4 512 | 1 297 694 |
| 332.2 | | машины и механизмы | | | 48 | 57 283 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *15* | *17 901* |
| 332.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 5.967 | 8 533 | 50 916 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *5.967* | *2 923* | *17 442* |
| 332.2.2 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 26.73216 | 162 | 4 331 |
| 332.2.3 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 11.934 | 54 | 644 |
| **333** | **233-101-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**<br>Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1,04*1 | **м²** | **1 241.136** | **3 652** | **4 532 629** |
| **334** | **233-102-0501**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 2 мм** | **м²** | **1 241.136** | **158** | **196 099** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = (52,1+52,1+51,1-12+51,5+64,6+27+63,2+59,9+21,7+39,1+59,2+52+51,9+52,5+51,6+51,6+52,1+21,1+49,5+22,9+50,7+51,6+51,6+51,8+53)*1,04*1 | | | | |
| **335** | **1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах** Формула объема = ((5,68+9,18+5,68+9,18-3+5,58+9,16-3+5,58+9,23)*2+(5,61+11,51+4,82+5,61+5,61+8,27+5,68+10,54-3+5,68+3,82+5,67+6,9+5,67+10,44+5,67+9,17+5,67+9,16-3+5,67+9,26)*2+(5,63+9,17+5,63+9,16+5,63+9,26+5+5,71+8,66+5,71+5,72+4+8,91+5,69+9,06-3+5,69+5,66+9,12+5,66+9,16-3+5,66+9,36)*2)*1 | **м плинтусов** | **669.9** | **544** | **364 426** |
| | | *из них:* | | | | |
| 335.1 | | затраты на труд рабочих | | | 360 | 241 164 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *188* | *125 941* |
| 335.1.1 | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 44.61534 | 5 406 | 241 191 |
| 335.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 2 010 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *670* |
| 335.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 8.90967 | 24 | 214 |
| 335.2.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 13.46499 | 22 | 296 |
| 335.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.26796 | 8 533 | 2 287 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.26796* | *2 923* | *783* |
| 335.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 181 | 121 252 |
| 335.3.1 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 676.599 | 166 | 112 315 |
| 335.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 7.3689 | 1 186 | 8 740 |
| | **Раздел 13:** | **Перегородки** | | | | **5 071 622** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 707 952 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *367 202* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 23 530 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7 901* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 340 140 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 134 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Устройство перегородки из ПВХ в существующей столовой** | | | | **991 789** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 140 230 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *72 735* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4 661 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 565* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 846 898 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 27 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **336** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 2 шт**<br>Формула объема = 5,67*3*2*1 | **м²** | **34.02** | **4 949** | **168 365** |
| | | *из них:* | | | | |
| 336.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 140 230 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *72 735* |
| 336.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 26.140968 | 5 365 | 140 246 |
| 336.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 4 661 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *1 565* |
| 336.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.537516 | 8 533 | 4 587 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.537516* | *2 923* | *1 571* |
| 336.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 2.561706 | 23 | 59 |
| 336.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 23 474 |
| 336.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.06804 | 120 707 | 8 213 |
| 336.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 4.77981 | 3 196 | 15 276 |
| **337** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*2*1 | **м²** | **3.78** | **57 837** | **218 624** |
| **338** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (5,67*3*2-1,89*2)*1 | **м²** | **30.24** | **20 000** | **604 800** |
| | **Подраздел 2:** | **Устройство перегородки из ПВХ в новых столовых, для мойки и складирования посуды** | | | | **941 707** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 108 326 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *56 187* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 600 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 209* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 829 781 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 20 | | |
| **339** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком - 4 шт**<br>Формула объема = (3,2*3+5,56*3)*1 | **м²** | **26.28** | **4 949** | **130 059** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 108 326 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *56 187* |
| 339.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 20.193552 | 5 365 | 108 338 |
| 339.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 3 600 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *1 209* |
| 339.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.415224 | 8 533 | 3 543 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.415224* | *2 923* | *1 214* |
| 339.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.978884 | 23 | 46 |
| 339.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 18 133 |
| 339.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.05256 | 120 707 | 6 344 |
| 339.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 3.69234 | 3 196 | 11 801 |
| **340** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*4*1 | **м²** | **7.56** | **57 837** | **437 248** |
| **341** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (3,2*3+5,56*3-1,89*4)*1 | **м²** | **18.72** | **20 000** | **374 400** |
| | **Подраздел 3:** | **Устройство перегородки для устройства помещения спальной в группе на 2 этаже в центре здания** | | | | **1 141 483** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 164 962 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *85 563* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5 483 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 841* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 971 038 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 32 | | |
| **342** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком**<br>Формула объема = 13,34*3*1 | **м²** | **40.02** | **4 949** | **198 059** |
| | | *из них:* | | | | |
| 342.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 164 962 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *85 563* |
| 342.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 30.751368 | 5 365 | 164 981 |
| 342.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 5 483 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *1 841* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.632316 | 8 533 | 5 396 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.632316* | *2 923* | *1 848* |
| 342.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 3.013506 | 23 | 69 |
| 342.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 27 614 |
| 342.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.08004 | 120 707 | 9 661 |
| 342.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 5.62281 | 3 196 | 17 971 |
| **343** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*2*1 | **м²** | **3.78** | **57 837** | **218 624** |
| **344** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = (13,34*3-1,89*2)*1 | **м²** | **36.24** | **20 000** | **724 800** |
| | **Подраздел 4:** | **Устройство перегородки в коридоре и для устройства помещения спальной в группе на 3 этаже в центре здания** | | | | **1 326 355** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 195 506 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *101 405* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6 498 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 182* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 124 351 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 37 | | |
| **345** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком**<br>Формула объема = (13,34*3+2,47*3)*1 | **м²** | **47.43** | **4 949** | **234 731** |
| | | *из них:* | | | | |
| 345.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 195 506 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *101 405* |
| 345.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 36.445212 | 5 365 | 195 529 |
| 345.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 6 498 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *2 182* |
| 345.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.749394 | 8 533 | 6 395 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.749394* | *2 923* | *2 190* |
| 345.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 3.571479 | 23 | 82 |
| 345.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 32 727 |
| 345.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.09486 | 120 707 | 11 450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 6.663915 | 3 196 | 21 298 |
| **346** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*2*1 | **м²** | **3.78** | **57 837** | **218 624** |
| **347** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = ((13,34*3+2,47*3)-1,89*2)*1 | **м²** | **43.65** | **20 000** | **873 000** |
| | **Подраздел 5:** | **Устройство перегородки в коридоре для устройства квадратного помещения для шкафов, ведер и инвентаря детей** | | | | **670 288** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 98 928 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *51 312* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 288 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 104* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 568 072 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 18 | | |
| **348** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком**<br>Формула объема = 4*2*3*1 | **м²** | **24** | **4 949** | **118 776** |
| | | *из них:* | | | | |
| 348.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 98 928 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *51 312* |
| 348.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 18.4416 | 5 365 | 98 939 |
| 348.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 3 288 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *1 104* |
| 348.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.3792 | 8 533 | 3 236 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.3792* | *2 923* | *1 108* |
| 348.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.8072 | 23 | 42 |
| 348.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 16 560 |
| 348.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.048 | 120 707 | 5 794 |
| 348.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 3.372 | 3 196 | 10 777 |
| **349** | **223-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный**<br>Формула объема = 2,1*0,9*1*1 | **м²** | **1.89** | **57 837** | **109 312** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **350** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)**<br>Формула объема = ((4*2*3)-1,89)*1 | **м²** | **22.11** | **20 000** | **442 200** |
| | **Раздел 14:** | **Актовый зал** | | | | **1 737 026** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 264 297 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *659 395* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8 039 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 560* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 464 690 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 259 | | |
| **351** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = ((18,37*2+11,51*2)*5,31-1,4*3,5*6)[2]*1 | **м²** | **287.93** | **709** | **204 142** |
| | | *из них:* | | | | |
| 351.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 204 142 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *104 807* |
| 351.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 51.25154 | 3 982 | 204 084 |
| **352** | **1115-0301-0203**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**<br>Формула объема = ((18,37*2+11,51*2)*5,31-1,4*3,5*6)[2]*1 | **м² отделываемой поверхности** | **287.93** | **1 679** | **483 435** |
| | | *из них:* | | | | |
| 352.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 411 | 406 269 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *739* | *212 780* |
| 352.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 79.151957 | 5 134 | 406 366 |
| 352.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 1 440 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *288* |
| 352.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.086379 | 8 533 | 737 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.086379* | *2 923* | *252* |
| 352.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 2.648956 | 207 | 548 |
| 352.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 75 726 |
| 352.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 7.19825 | 398 | 2 865 |
| 352.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 791.51957 | 84 | 66 488 |
| 352.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.230344 | 367 | 85 |
| 352.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 33.68781 | 187 | 6 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **353** | **1115-0302-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**<br>Формула объема = ((18,37*2+11,51*2)*5,31-1,4*3,5*6)[2]*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **287.93** | **2 213** | **637 189** |
| | | *из них:* | | | | |
| 353.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 566 070 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *296 280* |
| 353.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 112.2927 | 5 040 | 565 955 |
| 353.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 3 743 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *1 152* |
| 353.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.431895 | 8 533 | 3 685 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.431895* | *2 923* | *1 262* |
| 353.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 67 376 |
| 353.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.1813959 | 218 283 | 39 596 |
| 353.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 146.8443 | 116 | 17 034 |
| 353.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.892583 | 1 103 | 985 |
| 353.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 2.418612 | 4 057 | 9 812 |
| **354** | **1109-0103-0403**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 43* | **Установка ограждения сварного из нержавеющей стали с горизонтальными ригелями**<br>Формула объема = 12*1 | **м** | **12** | **34 355** | **412 260** |
| | | *из них:* | | | | |
| 354.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 318 | 87 816 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *3 794* | *45 528* |
| 354.1.1 | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 16.6536 | 5 273 | 87 814 |
| 354.2 | | машины и механизмы | | | 238 | 2 856 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *10* | *120* |
| 354.2.1 | 314-401-1201 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 0.0396 | 8 486 | 336 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0396* | *2 923* | *116* |
| 354.2.2 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 4.1292 | 51 | 211 |
| 354.2.3 | 315-202-0301 | Установки для аргонодуговой сварки | маш.-ч | 3.2736 | 667 | 2 183 |
| 354.2.4 | 343-301-0302 | Установка алмазного бурения (дрель алмазного сверления) в кирпиче (блоке), бетоне, железобетоне, диаметр отверстий до 300 мм, ручного использования или с креплением на станине (стойке) | маш.-ч | 0.5256 | 226 | 119 |
| 354.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 26 799 | 321 588 |
| 354.3.1 | 214-209-0505 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм | кг | 0.0456 | 835 | 38 |
| 354.3.2 | 217-605-0103 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 | м³ | 0.3 | 1 493 | 448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.3.3 | 222-503-0301 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 12 | 26 343 | 316 116 |
| 354.3.4 | 261-105-0642 | Клей эпоксидный | т | 0.0012 | 4 159 618 | 4 992 |
| | **Раздел 15:** | **Спортзал** | | | | **4 572 829** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 895 796 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2 029 901* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 40 102 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *13 000* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 636 931 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 802 | | |
| | **Подраздел 1:** | **Пол** | | | | **255 246** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 212 275 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *109 280* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 088 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *435* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 41 883 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 43 | | |
| **355** | **1212-0101-1101**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | **Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %**<br><br>Формула объема = 212,1*1 | **м²** | **212.1** | **1 140** | **241 794** |
| | | *из них:* | | | | |
| 355.1 | | затраты на труд рабочих | | | 944 | 200 222 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *486* | *103 081* |
| 355.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 41.27466 | 4 853 | 200 306 |
| 355.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 1 061 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *2* | *424* |
| 355.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.12726 | 8 533 | 1 086 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.12726* | *2 923* | *372* |
| 355.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 191 | 40 511 |
| 355.3.1 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0050904 | 8 810 | 45 |
| 355.3.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 5.0904 | 781 | 3 976 |
| 355.3.3 | 261-201-0327 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 30.1182 | 605 | 18 222 |
| 355.3.4 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 71.6898 | 116 | 8 316 |
| 355.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.38178 | 1 103 | 421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.3.6 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 2.3331 | 4 057 | 9 465 |
| **356** | **1212-0101-1105**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 28*<br>*ТЧ п.1.14. Кзтр=1,15* | **Полы. Окраска линий разметки**<br>*В помещениях площадью пола до 5 м² применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,15*<br>Формула объема = 108*0,05*1 | **м²** | **5.4** | **2 491** | **13 452** |
| | | *из них:* | | | | |
| 356.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 232 | 12 053 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 148* | *6 199* |
| 356.1.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2.484 | 4 853 | 12 055 |
| 356.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 27 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *2* | *11* |
| 356.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00324 | 8 533 | 28 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00324* | *2 923* | *9* |
| 356.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 254 | 1 372 |
| 356.3.1 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0001296 | 8 810 | 1 |
| 356.3.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.378 | 781 | 295 |
| 356.3.3 | 261-201-0327 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.9288 | 605 | 562 |
| 356.3.4 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 2.214 | 116 | 257 |
| 356.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.00972 | 1 103 | 11 |
| 356.3.6 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.0594 | 4 057 | 241 |
| | **Подраздел 2:** | **Стены и потолок** | | | | **4 146 275** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 667 033 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 912 069* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 38 466 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *12 381* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 440 776 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 756 | | |
| **357** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Потолок. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = 212,1*1 | **м²** | **212.1** | **709** | **150 379** |
| | | *из них:* | | | | |
| 357.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 150 379 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *77 204* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 37.7538 | 3 982 | 150 336 |
| | | | | | | |
| **358** | **1115-0301-0204**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**<br>Формула объема = 212,1*1 | **м² отделываемой поверхности** | **212.1** | **2 483** | **526 645** |
| | | *из них:* | | | | |
| 358.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 215 | 469 802 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 159* | *245 824* |
| 358.1.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 89.95161 | 5 224 | 469 907 |
| 358.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 1 061 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *212* |
| 358.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.06363 | 8 533 | 543 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.06363* | *2 923* | *186* |
| 358.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 1.95132 | 207 | 404 |
| 358.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 55 782 |
| 358.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 5.3025 | 398 | 2 110 |
| 358.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 583.0629 | 84 | 48 977 |
| 358.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.16968 | 367 | 62 |
| 358.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 24.8157 | 187 | 4 641 |
| | | | | | | |
| **359** | **1115-0302-0104**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**<br>Формула объема = 212,1*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **212.1** | **2 736** | **580 305** |
| | | *из них:* | | | | |
| 359.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 470 | 523 887 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 293* | *274 245* |
| 359.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 103.929 | 5 040 | 523 802 |
| 359.2 | | машины и механизмы | | | 14 | 2 969 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *5* | *1 061* |
| 359.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.33936 | 8 533 | 2 896 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.33936* | *2 923* | *992* |
| 359.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 252 | 53 449 |
| 359.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.146349 | 218 283 | 31 946 |
| 359.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 116.655 | 116 | 13 532 |
| 359.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.65751 | 1 103 | 725 |
| 359.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.78164 | 4 057 | 7 228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **360** | **1212-0104-0501**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Стены. Очистка вручную от краски**<br>Формула объема = ((11,34*2+18,38*2+5,85*2+2,56*2+2,56*2+3,4*2+4,27*2+2,56*2)*6,2+7*1,2*3,5+18,38*2,5)[2]*1 | **м²** | **706.76** | **709** | **501 093** |
| | | *из них:* | | | | |
| 360.1 | | затраты на труд рабочих | | | 709 | 501 093 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *364* | *257 261* |
| 360.1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 125.80328 | 3 982 | 500 949 |
| **361** | **1203-0101-2006**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной**<br>Формула объема = 11,54*2*1 | **м стыка** | **23.08** | **2 813** | **64 924** |
| | | *из них:* | | | | |
| 361.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 701 | 39 259 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *875* | *20 195* |
| 361.1.1 | 009-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 6.776288 | 5 795 | 39 269 |
| 361.2 | | машины и механизмы | | | 1 112 | 25 665 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *378* | *8 724* |
| 361.2.1 | 314-504-1201 | Вышки телескопические, высота подъёма 25 м | маш.-ч | 1.322484 | 10 116 | 13 378 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.322484* | *3 494* | *4 621* |
| 361.2.2 | 343-203-0101 | Шприцы электрические для заделки стыков | маш.-ч | 1.322484 | 50 | 66 |
| 361.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 1.322484 | 8 691 | 11 494 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *1.322484* | *2 923* | *3 866* |
| 361.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.083088 | 8 533 | 709 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.083088* | *2 923* | *243* |
| **362** | **273-502-0201-0031**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-2* | **Герметик типа TYTAN PROFESSIONAL GUN летняя, полиуретановый, однокомпонентный, для герметизации окон, дверей, заполнения пустот, трещин (монтажная пена), 750 мл**<br>Формула объема = 4*1 | **шт.** | **4** | **2 127** | **8 508** |
| **363** | **1106-0601-1915**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**<br>Формула объема = 11,54*2*1 | **м шва** | **23.08** | **1 709** | **39 444** |
| | | *из них:* | | | | |
| 363.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 680 | 38 774 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *871* | *20 103* |
| 363.1.1 | 002-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6.87784 | 5 636 | 38 764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.2 | | машины и механизмы | | | 9 | 208 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *3* | *69* |
| 363.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.02308 | 8 533 | 197 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.02308* | *2 923* | *67* |
| 363.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 20 | 462 |
| 363.3.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 0.009232 | 50 883 | 470 |
| **364** | **1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей** Формула объема = ((11,34*2+18,38+5,85*2+2,56*2+2,56*2+3,4*2+4,27*2+2,56*2)*6,2+7*1,2*3,5+18,38*2,5)[2]*1 | **м² отделываемой поверхности** | **592.8** | **1 679** | **995 311** |
| | | *из них:* | | | | |
| 364.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 411 | 836 441 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *739* | *438 079* |
| 364.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 162.96072 | 5 134 | 836 640 |
| 364.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 2 964 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *593* |
| 364.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.17784 | 8 533 | 1 518 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.17784* | *2 923* | *520* |
| 364.2.2 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 5.45376 | 207 | 1 129 |
| 364.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 263 | 155 906 |
| 364.3.1 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 14.82 | 398 | 5 898 |
| 364.3.2 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1 629.6072 | 84 | 136 887 |
| 364.3.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 0.47424 | 367 | 174 |
| 364.3.4 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 69.3576 | 187 | 12 970 |
| **365** | **1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены** Формула объема = ((11,34*2+18,38+5,85*2+2,56*2+2,56*2+3,4*2+4,27*2+2,56*2)*4+7*1,2*3,5+18,38*0,5)[2]*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **372.43** | **2 213** | **824 188** |
| | | *из них:* | | | | |
| 365.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 966 | 732 197 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 029* | *383 230* |
| 365.1.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 145.2477 | 5 040 | 732 048 |
| 365.2 | | машины и механизмы | | | 13 | 4 842 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *4* | *1 490* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.558645 | 8 533 | 4 767 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.558645* | *2 923* | *1 633* |
| 365.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 234 | 87 149 |
| 365.3.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.2346309 | 218 283 | 51 216 |
| 365.3.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 189.9393 | 116 | 22 033 |
| 365.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1.154533 | 1 103 | 1 273 |
| 365.3.4 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 3.128412 | 4 057 | 12 692 |
| **366** | **1115-0302-0321**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 43* | **Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены / h=2,2 м (Цвет согласовать с Заказчиком)**<br>Формула объема = ((11,34*2+18,38+5,85*2+2,56*2+2,56*2+3,4*2+4,27*2+2,56*2)*2,2+18,38*2)[2]*1 | **м² окрашиваемой поверхности** | **220.37** | **1 866** | **411 210** |
| | | *из них:* | | | | |
| 366.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 592 | 350 829 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *833* | *183 568* |
| 366.1.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 68.3147 | 5 134 | 350 728 |
| 366.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 661 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *220* |
| 366.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.088148 | 8 533 | 752 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.088148* | *2 923* | *258* |
| 366.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 271 | 59 720 |
| 366.3.1 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0052889 | 8 810 | 47 |
| 366.3.2 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0165278 | 851 834 | 14 079 |
| 366.3.3 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 24.90181 | 781 | 19 448 |
| 366.3.4 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 40.481969 | 446 | 18 055 |
| 366.3.5 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.683147 | 1 103 | 754 |
| 366.3.6 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 1.851108 | 4 057 | 7 510 |
| **367** | **1120-0202-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,4* | **ДЕМОНТАЖ лючков пластиковых / Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м²**<br>Формула объема = 12*1 | **шт** | **12** | **583** | **6 996** |
| | | *из них:* | | | | |
| 367.1 | | затраты на труд рабочих | | | 580 | 6 960 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *294* | *3 528* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.314432 | 5 298 | 6 964 |
| 367.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 36 |
| 367.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.318528 | 22 | 7 |
| 367.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.001008 | 8 533 | 9 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.001008* | *2 923* | *3* |
| 367.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.435456 | 23 | 10 |
| **368** | **1120-0202-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Монтаж пластиковых лючков / Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м²**<br>Формула объема = 12*1 | **шт** | **12** | **1 456** | **17 472** |
| | | *из них:* | | | | |
| 368.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 451 | 17 412 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *736* | *8 832* |
| 368.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.28608 | 5 298 | 17 410 |
| 368.2 | | машины и механизмы | | | 5 | 60 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *12* |
| 368.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.79632 | 22 | 18 |
| 368.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.00252 | 8 533 | 22 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.00252* | *2 923* | *7* |
| 368.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1.08864 | 23 | 25 |
| **369** | **СТ** | **Ревизионный люк-дверца 200х200**<br>Формула объема = 12*1 | **шт** | **12** | **1 650** | **19 800** |
| | **Подраздел 3:** | **Устройство перегородки из ПВХ в подсобно-складское помещение** | | | | **171 308** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 16 488 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *8 552* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 548 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *184* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 154 272 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| **370** | **1110-0301-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44* | **Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком**<br>Формула объема = 2*2*1 | **м²** | **4** | **4 949** | **19 796** |
| | | *из них:* | | | | |
| 370.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 122 | 16 488 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 138* | *8 552* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.1.1 | 002-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3.0736 | 5 365 | 16 490 |
| 370.2 | | машины и механизмы | | | 137 | 548 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *46* | *184* |
| 370.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0632 | 8 533 | 539 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0632* | *2 923* | *185* |
| 370.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.3012 | 23 | 7 |
| 370.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 690 | 2 760 |
| 370.3.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.008 | 120 707 | 966 |
| 370.3.2 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0.562 | 3 196 | 1 796 |
| **371** | **223-203-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный** Формула объема = 2,1*0,9*1 | **м²** | **1.89** | **57 837** | **109 312** |
| **372** | **СТ** | **Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери)** Формула объема = (2*2-1,89)*1 | **м²** | **2.11** | **20 000** | **42 200** |
| | **Раздел 16:** | **Замена радиаторов отопления частично** | | | | **2 255 072** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 588 312 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *302 032* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 20 272 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6 928* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 646 488 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 126 | | |
| **373** | **1215-0102-0801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Формула объема = 40*1 | **шт.** | **40** | **4 466** | **178 640** |
| | | *из них:* | | | | |
| 373.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 466 | 178 640 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *2 296* | *91 840* |
| 373.1.1 | 009-0121 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 44 | 4 060 | 178 640 |
| **374** | **1118-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка радиатора чугунного** Формула объема = 0,16*400*1 | **кВт** | **64** | **5 603** | **358 592** |
| | | *из них:* | | | | |
| 374.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 653 | 233 792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *1 853* | *118 592* |
| 374.1.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 44.95744 | 5 201 | 233 824 |
| 374.2 | | машины и механизмы | | | 313 | 20 032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *107* | *6 848* |
| 374.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.092288 | 13 242 | 1 222 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.092288* | *4 175* | *385* |
| 374.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 2.201728 | 8 533 | 18 787 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *2.201728* | *2 923* | *6 436* |
| 374.2.3 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.138432 | 23 | 3 |
| 374.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 637 | 104 768 |
| 374.3.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 99.2 | 1 056 | 104 755 |
| **375** | **245-101-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм** Формула объема = 400*1 | **секция** | **400** | **3 692** | **1 476 800** |
| **376** | **1118-0701-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка крана воздушного** Формула объема = 40*1 | **шт.** | **40** | **766** | **30 640** |
| | | *из них:* | | | | |
| 376.1 | | затраты на труд рабочих | | | 745 | 29 800 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *378* | *15 120* |
| 376.1.1 | 004-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4.8 | 6 209 | 29 803 |
| 376.2 | | материалы, изделия и конструкции | | | 21 | 840 |
| 376.2.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.4 | 781 | 312 |
| 376.2.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.8 | 446 | 357 |
| 376.2.3 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0.4 | 426 | 170 |
| **377** | **242-207-3801** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15** Формула объема = 40*1 | **шт.** | **40** | **700** | **28 000** |
| **378** | **241-119-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм** Формула объема = 80*1 | **шт.** | **80** | **207** | **16 560** |
| **379** | **261-107-0855** *ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пробки радиаторные** Формула объема = 80*1 | **шт.** | **80** | **104** | **8 320** |
| **380** | **1115-0305-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм** | **м² окрашиваемой поверхности** | **80** | **1 969** | **157 520** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = 400*0,2*1 | | | | |
| | | *из них:* | | | | |
| 380.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 826 | 146 080 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *956* | *76 480* |
| 380.1.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 29.52 | 4 948 | 146 065 |
| 380.2 | | машины и механизмы | | | 3 | 240 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *1* | *80* |
| 380.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 8 533 | 205 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.024* | *2 923* | *70* |
| 380.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 140 | 11 200 |
| 380.3.1 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 2.16 | 986 | 2 130 |
| 380.3.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 19.68 | 446 | 8 777 |
| 380.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.24 | 1 103 | 265 |
| | **Раздел 17:** | **Монтаж водонагревателей** | | | | **3 193 999** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 579 202 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *293 762* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 672 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *130* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 830 303 |
| | | оборудование, мебель и инвентарь | тенге | | | 783 822 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 94 | | |
| **381** | **1117-0202-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка нагревателя электрического**<br><br>Формула объема = 13*1 | **комплект** | **13** | **18 381** | **238 953** |
| | | *из них:* | | | | |
| 381.1 | | затраты на труд рабочих | | | 17 868 | 232 284 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *9 062* | *117 806* |
| 381.1.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 43.8438 | 5 298 | 232 284 |
| 381.2 | | машины и механизмы | | | 39 | 507 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | | | *10* | *130* |
| 381.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.0429 | 8 533 | 366 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1* | *чел.-ч* | *0.0429* | *2 923* | *125* |
| 381.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 6.0684 | 23 | 140 |
| 381.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 474 | 6 162 |
| 381.3.1 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.195 | 31 625 | 6 167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **382** | **513-106-0103**<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**<br>Формула объема = 13*1 | **комплект** | **13** | **60 294** | **783 822** |
| **383** | **244-104-0901**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**<br>Формула объема = 26*1 | **шт.** | **26** | **1 265** | **32 890** |
| **384** | **1120-0605-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024* | **Установка на стене сплит-системы с внутренним блоком, мощность свыше 5 до 8 кВт**<br>Формула объема = 11*1 | **1 сплит-система** | **11** | **31 752** | **349 272** |
| | | *из них:* | | | | |
| 384.1 | | затраты на труд рабочих | | | 31 538 | 346 918 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | | | *15 996* | *175 956* |
| 384.1.1 | 004-0150 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 50.358 | 6 889 | 346 916 |
| 384.2 | | машины и механизмы | | | 15 | 165 |
| 384.2.1 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.693 | 22 | 15 |
| 384.2.2 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 6.468 | 23 | 149 |
| 384.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 199 | 2 189 |
| 384.3.1 | 261-107-0499 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 1.65 | 773 | 1 275 |
| 384.3.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.77 | 1 186 | 913 |
| **385** | **217-110-0801**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Кронштейн для сплит-системы металлический, размерами 40х42х1,5 мм (2 шт.)**<br>Формула объема = 11*1 | **комплект** | **11** | **2 642** | **29 062** |
| **386** | **СТ** | **Настенный кондиционер Almacom**<br>Формула объема = 11*1 | **комплект** | **11** | **160 000** | **1 760 000** |
| | **Раздел 18:** | **Прочие работы** | | | | **204 075** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | перевозки | тенге | | | 204 075 |
| **387** | **414-104-0601**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Мусор строительный (ручная). Погрузка**<br>Формула объема = 75*1 | **т** | **75** | **1 521** | **114 075** |
| **388** | **412-101-0115**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**<br>Формула объема = 75*15*1 | **т·км** | **1 125** | **80** | **90 000** |

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01-00-01

Составлен(а) в ценах апреля 2026 года (редакция 2026.4)

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Материалы** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | СТ | Пластиковая перегородка из ПВХ (за вычетом площади двери) | м² | 327.7 | 20 000 | 6 554 000 |
| 2 | 233-202-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм | м² | 1 251.84 | 3 952 | 4 947 272 |
| 3 | 233-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 | м² | 1 286.376 | 3 652 | 4 697 845 |
| 4 | 223-201-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 71.82 | 45 631 | 3 277 218 |
| 5 | 223-203-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный | м² | 53.13 | 57 837 | 3 072 880 |
| 6 | 212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 49.735512 | 37 511 | 1 865 629 |
| 7 | СТ | Настенный кондиционер Almacom | комплект | 11 | 160 000 | 1 760 000 |
| 8 | 236-203-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-161 | т | 1.53872 | 1 088 928 | 1 675 555 |
| 9 | 245-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм | секция | 400 | 3 692 | 1 476 800 |
| 10 | 232-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки | кг | 7 824 | 173 | 1 353 552 |
| 11 | 231-302-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 610.848 | 2 214 | 1 352 417 |
| 12 | 232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 496.6176 | 2 620 | 1 301 138 |
| 13 | 211-302-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 79.068 | 16 218 | 1 282 325 |
| 14 | 232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 9 775.8252 | 131 | 1 280 633 |
| 15 | 224-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 504 | 2 531 | 1 275 624 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 232-501-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 14 594.42556 | 84 | 1 225 932 |
| 17 | 236-101-0110<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.3912 | 2 940 292 | 1 150 242 |
| 18 | 212-401-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 15.70494 | 52 949 | 831 561 |
| 19 | 232-503-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 9 793.32288 | 73 | 714 913 |
| 20 | 236-202-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 3.1719605 | 218 283 | 692 385 |
| 21 | 231-303-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м² | 247.624 | 2 732 | 676 509 |
| 22 | 273-302-0101-0001<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-2* | Ламинат ГОСТ 32304-2013 толщиной 8,0 мм, класс 32 типа SOMMER Espana | м² | 136.794 | 4 618 | 631 715 |
| 23 | 244-101-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Умывальник без пьедестала детский | шт. | 29 | 20 814 | 603 606 |
| 24 | 244-104-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пьедестал для умывальника | шт. | 53 | 9 054 | 479 862 |
| 25 | 244-104-0408<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 69 | 6 779 | 467 751 |
| 26 | 244-101-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка | комплект | 31 | 14 824 | 459 544 |
| 27 | 244-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 31 | 14 807 | 459 017 |
| 28 | 224-106-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 168 | 2 690 | 451 920 |
| 29 | 242-207-4101<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 189 | 2 376 | 449 064 |
| 30 | 261-201-0341<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 | кг | 312.96 | 1 232 | 385 567 |
| 31 | 241-203-0409<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 244 | 1 545 | 376 980 |
| 32 | 222-529-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 845.4236 | 411 | 347 469 |
| 33 | 223-503-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88 | м | 442.624 | 770 | 340 820 |
| 34 | 234-101-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м³ | 8.844 | 38 530 | 340 759 |
| 35 | 261-107-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 350.175 | 954 | 334 067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 236-101-0116<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 1 754.64362 | 187 | 328 118 |
| 37 | 222-503-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 12 | 26 343 | 316 116 |
| 38 | 244-101-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Унитаз, без бачка | комплект | 20 | 14 824 | 296 480 |
| 39 | 244-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском | комплект | 20 | 14 807 | 296 140 |
| 40 | 244-104-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 189 | 1 536 | 290 304 |
| 41 | 244-101-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Умывальник без пьедестала взрослый | шт. | 13 | 20 814 | 270 582 |
| 42 | 217-106-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 174.474256 | 1 372 | 239 379 |
| 43 | 261-107-0608<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 350.175 | 665 | 232 866 |
| 44 | 235-202-0118<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 71.894827 | 3 196 | 229 776 |
| 45 | 244-101-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Умывальник без пьедестала | шт. | 11 | 20 814 | 228 954 |
| 46 | 244-102-0802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 8 | 26 854 | 214 832 |
| 47 | 233-102-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 2 мм | м² | 1 241.136 | 158 | 196 099 |
| 48 | 261-201-0342<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1 645.34835 | 116 | 190 860 |
| 49 | 218-103-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 46.267734 | 4 057 | 187 708 |
| 50 | 236-104-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.2616232 | 642 114 | 167 992 |
| 51 | 214-403-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / 100х100х3 мм | т | 0.372 | 423 923 | 157 699 |
| 52 | 232-502-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 1 947.52 | 78 | 151 907 |
| 53 | 223-502-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | шт. | 38 | 3 961 | 150 518 |
| 54 | ИП MODERN GROUP | Направляющая тактильная лента 25000х29х3,2 мм | шт | 7 | 20 690 | 144 830 |
| 55 | 232-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м² | 180.306 | 775 | 139 737 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 232-504-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 956.754 | 145 | 138 729 |
| 57 | 224-106-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 100.8 | 1 310 | 132 048 |
| 58 | 212-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2.448 | 53 822 | 131 756 |
| 59 | 241-211-1501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" | шт. | 366 | 356 | 130 296 |
| 60 | 233-204-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 751.3794 | 166 | 124 729 |
| 61 | 223-207-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный / с замком, ручками | м² | 2 | 61 447 | 122 894 |
| 62 | 244-102-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 14 | 7 966 | 111 524 |
| 63 | 245-106-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 99.2 | 1 056 | 104 755 |
| 64 | 214-201-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм | т | 0.196 | 528 993 | 103 683 |
| 65 | 222-503-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0836 | 1 180 269 | 98 670 |
| 66 | 215-202-0702<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.69614 | 120 707 | 84 029 |
| 67 | 241-205-2301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 472 | 178 | 84 016 |
| 68 | 223-502-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 / тим замка согласовать с Заказчиком | шт. | 19 | 3 961 | 75 259 |
| 69 | 223-102-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м² | 1.68 | 44 310 | 74 441 |
| 70 | 218-103-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 65.6820985 | 1 103 | 72 447 |
| 71 | 222-529-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 176.047344 | 372 | 65 490 |
| 72 | 241-203-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 121 | 511 | 61 831 |
| 73 | 244-104-0801<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 45 | 1 357 | 61 065 |
| 74 | 261-201-0353<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 9.19296 | 6 178 | 56 794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 261-107-0235<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 585.2938 | 96 | 56 188 |
| 76 | 244-104-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 67 | 815 | 54 605 |
| 77 | 261-201-0604<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 133.7985 | 398 | 53 252 |
| 78 | 235-202-0119<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 21.308 | 2 082 | 44 363 |
| 79 | 223-502-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 76 | 568 | 43 168 |
| 80 | 215-204-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.3312 | 122 966 | 40 726 |
| 81 | 261-107-0225<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 1 125.565 | 34 | 38 269 |
| 82 | 217-101-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 24.0254 | 1 590 | 38 200 |
| 83 | 236-202-1014<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 79.491039 | 446 | 35 453 |
| 84 | 232-504-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 194.752 | 172 | 33 497 |
| 85 | 222-529-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 107.780058 | 308 | 33 196 |
| 86 | 244-104-0901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм | шт. | 26 | 1 265 | 32 890 |
| 87 | 236-104-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 41.96151 | 781 | 32 772 |
| 88 | 217-110-0801<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейн для сплит-системы металлический, размерами 40х42х1,5 мм (2 шт.) | комплект | 11 | 2 642 | 29 062 |
| 89 | 222-525-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.025 | 1 159 619 | 28 990 |
| 90 | 242-207-3801<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 40 | 700 | 28 000 |
| 91 | 241-703-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 16.3882264 | 1 493 | 24 468 |
| 92 | 261-105-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 16.675 | 1 253 | 20 894 |
| 93 | 261-201-0310<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0233602 | 851 834 | 19 899 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | СТ | Ревизионный люк-дверца 200х200 | шт | 12 | 1 650 | 19 800 |
| 95 | 261-201-0327<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 31.047 | 605 | 18 783 |
| 96 | 241-119-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм | шт. | 80 | 207 | 16 560 |
| 97 | 241-209-2506<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 42 | 364 | 15 288 |
| 98 | 217-105-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 11.91436 | 1 186 | 14 130 |
| 99 | 241-216-0314<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем | шт. | 100 | 140 | 14 000 |
| 100 | 222-531-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 180.0904 | 77 | 13 867 |
| 101 | 241-211-3003<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 84 | 149 | 12 516 |
| 102 | 224-102-0504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м² | 5.06 | 2 431 | 12 301 |
| 103 | 233-102-0502<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм | м² | 134.16264 | 91 | 12 209 |
| 104 | 241-208-3603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 64 | 178 | 11 392 |
| 105 | 235-202-0120<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.31716 | 31 625 | 10 030 |
| 106 | 217-106-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 5.583928 | 1 674 | 9 347 |
| 107 | 232-504-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 78.201288 | 112 | 8 759 |
| 108 | 273-502-0201-0031<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-2* | Герметик типа TYTAN PROFESSIONAL GUN летняя, полиуретановый, однокомпонентный, для герметизации окон, дверей, заполнения пустот, трещин (монтажная пена), 750 мл | шт. | 4 | 2 127 | 8 508 |
| 109 | 261-107-0855<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пробки радиаторные | шт. | 80 | 104 | 8 320 |
| 110 | 232-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 120.59037 | 68 | 8 200 |
| 111 | 241-209-2401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 123 | 65 | 7 995 |
| 112 | 217-603-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода техническая | м³ | 20.119697 | 367 | 7 384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 244-104-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 8 | 896 | 7 168 |
| 114 | 217-106-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 3.7503648 | 1 855 | 6 957 |
| 115 | 232-101-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 97.399584 | 64 | 6 234 |
| 116 | 215-203-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.07182 | 82 607 | 5 933 |
| 117 | 215-202-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.0432 | 127 483 | 5 507 |
| 118 | 212-401-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м³ | 0.10896 | 47 448 | 5 170 |
| 119 | 241-216-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем | шт. | 67 | 75 | 5 025 |
| 120 | 261-105-0642<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей эпоксидный | т | 0.0012 | 4 159 618 | 4 992 |
| 121 | 241-209-2504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 20 | 249 | 4 980 |
| 122 | 241-220-0204<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 20 | 238 | 4 760 |
| 123 | 214-208-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0.01 | 454 187 | 4 542 |
| 124 | 217-603-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 11.848664 | 367 | 4 348 |
| 125 | 217-105-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 3.73464 | 1 086 | 4 056 |
| 126 | 232-101-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента армирующая бумажная | м | 172.638702 | 17 | 2 935 |
| 127 | 217-108-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 3.337422 | 861 | 2 874 |
| 128 | 241-209-1901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 131 | 19 | 2 489 |
| 129 | 241-221-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 453.12 | 5 | 2 266 |
| 130 | 261-201-0371<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 2.16 | 986 | 2 130 |
| 131 | 241-208-2501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 161 | 13 | 2 093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 241-208-3601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 44 | 45 | 1 980 |
| 133 | 217-301-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0.8 | 2 108 | 1 686 |
| 134 | 223-503-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента ПСУЛ | м | 6.213312 | 259 | 1 609 |
| 135 | 214-402-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м² | 1.316304 | 1 071 | 1 410 |
| 136 | 261-107-0499<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 1.65 | 773 | 1 275 |
| 137 | 261-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.1352713 | 8 810 | 1 192 |
| 138 | 241-211-1101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 89 | 11 | 979 |
| 139 | 217-106-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0.76 | 1 251 | 951 |
| 140 | 261-107-0998<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 300 | 3 | 900 |
| 141 | 222-525-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.000489 | 1 155 365 | 565 |
| 142 | 223-503-0504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента бутиловая | м | 6.213312 | 89 | 553 |
| 143 | 217-701-0308<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Очес льняной | кг | 1.297 | 426 | 553 |
| 144 | 212-401-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 0.009232 | 50 883 | 470 |
| 145 | 217-605-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 | м³ | 0.3 | 1 493 | 448 |
| 146 | 236-203-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.000432 | 859 685 | 371 |
| 147 | 216-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0.0084 | 34 839 | 293 |
| 148 | 261-107-0577<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.00102 | 274 757 | 280 |
| 149 | 236-104-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0002592 | 1 027 431 | 266 |
| 150 | 215-202-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.00086 | 127 483 | 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 261-107-0996<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0.033 | 1 993 | 66 |
| 152 | 216-103-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0.0014256 | 36 948 | 53 |
| 153 | 214-209-0505<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм | кг | 0.0456 | 835 | 38 |
| 154 | 217-301-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0.011 | 2 236 | 25 |
| 155 | 215-302-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм | 1000 м² | 0.04437 | 458 675 | 20 351 |
| 156 | 213-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 усл. шт. | 0.177811 | 109 702 | 19 506 |
| 157 | 217-605-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 0.03 | 609 | 18 |
| 158 | 217-101-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.000011 | 954 056 | 10 |
| 159 | 236-101-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0000078 | 754 778 | 6 |
| 160 | 215-202-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0.0000257 | 120 707 | 3 |
| 161 | 217-605-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 | кг | 0.009 | 242 | 2 |
| 162 | 214-209-0802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0.00075 | 2 146 | 2 |
| 163 | 235-104-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м² | 0.000552 | 95 688 | 53 |
| 164 | 261-107-0831<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мусор строительный | т | 93.6971053 | | |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **55 913 702** |
| **II. Оборудование (подрядчика)** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 513-106-0103<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 13 | 60 294 | 783 822 |
| | | **Итого оборудование (подрядчика)** | **тенге** | | | **783 822** |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **56 697 524** |