

Заказчик
Утвержден

Саттар Давыдов

Форма 2

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

9 000,00 тыс.тнг.

1241,38 тыс.тнг.

"9" 10 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт административного здания ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1		Текущий ремонт административного здания	7019,81	0	0	7019,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7019,81	0	--	7019,81
Глава 9. Прочие работы и затраты						
2	ИДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	350,991	0,0	0,0	350,991
3	ИДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.3	Непредвиденные затраты -2%	140,396	0,0	0,0	140,396
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:	7 511,197	0,0	0,0	7 511,197
4	ИДПС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0329	7758,624833	0,0		7 758,595
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 241,375	1 241,375
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7 758,625	0,0	1 241,375	9 000,0

Руководитель организации



Наименование стройки -
Текущий ремонт административного здания ГЖП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскимбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
08-2026

Наименование объекта -
Текущий ремонт административного здания ГЖП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскимбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт административного здания
(Наименование работ и затрат)

Основание:
ДВ

Сметная стоимость	7019,810	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	4491,654	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,731	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 7 019 810

из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			4 487 886
в том числе оплата труда рабочих			тенге			2 245 309
машины и механизмы			тенге			12 924
в том числе оплата труда машинистов			тенге			3 768
материалы, изделия и конструкции			тенге			2 103 715
оборудование			тенге			415 284
нормативная трудоемкость			чел.-ч	731		

Санузел 1 этажа(2шт)						
1	E12-120104-0502 Кзмр и Кзм=1,03	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	8,6	810	6 966
2	E1115-0302-0104 Кзмр и Кзм=1,02	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	8,6	2 830	24 338
3	E12-120104-0502 Кзмр и Кзм=1,03	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	5,8	810	4 698

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
4	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	5,8	2 797	16 223
5	E12-130103-0105 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	8,9	4 101	36 499
6	E1115-0101-0203 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	8,9	13 391	119 180
7	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,36	7 810	26 242
8	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	3,36	13 650	45 864
9	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558	2 232
10	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	3 886	7 772
11	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3 316	6 632
1-этаж каб.№1 (ВИА)						
12	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2	810	38 232
13	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	47,2	4 174	197 013
14	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2	2 830	133 576
15	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	118,2	810	95 742
16	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	118,2	2 797	330 605
17	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
18	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68	7 810	13 121
19	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 650	22 932
20	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
21	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
22	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
23	Е1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2	1 404	66 269
24	С1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	48,144	5 050	243 127
25	Е1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52	645	33 540
26	Е1121-0401-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20	2 857	57 140
27	С1247-104-0197	Светильник промышленный светодиодный типа LEDTUBE LZG 2x16W/18W без лампы (LEDTUBE LZG 1x16W/18W с лампой), светодиодный пыле- влагозащитный промышленный светильник, корпус: АБС-пластик, источник света: светодиоды типа COB LED, мощность: 32Вт/16Вт, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +55°С, защита: IP65, размеры: 1280x130x100мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	20	7 519	150 380
2-этаж каб.отдела кадров						
28	Е12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2	810	38 232
29	Е1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	47,2	4 174	197 013
30	Е1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2	2 830	133 576
31	Е12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	118,2	810	95 742
32	Е1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	118,2	2 290	270 678
33	Е12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
34	Е1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68	7 810	13 121
35	С1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 680	22 982
36	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
37	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
38	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
39	Е1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2	1 729	81 609
40	С1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	48,144	5 050	243 127
41	Е1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52	645	33 540
2-этаж каб. главного бухгалтера						
42	Е12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	17,7	810	14 337
43	Е1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	17,7	4 174	73 880
44	Е1115-0202-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² оштукатуриваемой поверхности	6,02	4 991	30 046
45	Е1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	17,7	2 830	50 091
46	Е12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	48,85	810	39 568
47	Е1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	48,85	2 290	111 866
48	Е12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
49	Е1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68	7 810	13 121
50	С1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 650	22 932
51	С1223-502-0201	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
52	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
53	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
54	Е1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	17,7	1 729	30 603
55	С1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	18,054	5 050	91 173
56	Е1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,56	645	14 551
2-этаж каб. бухгалтерии						

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
57	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2	810	38 232
58	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	47,2	4 174	197 013
59	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2	2 830	133 576
60	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	96,2	810	77 922
61	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	96,2	2 290	220 298
62	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
63	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,89	7 810	14 761
64	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,89	14 250	26 932
65	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	558	1 116
66	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
67	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
68	E1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2	1 729	81 609
69	C1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	48,144	5 050	243 127
70	E1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52	645	33 540
71	пункт <i>перечня</i>	Шторы для окон из материалов тюль и двухпортьерные(2,3х3,5 м)	комплект.	3	124 428	373 284
72	пункт <i>перечня</i>	Шторы для лед экрана из плотного материалов (3х7 м)	комплект.	1	42 000	42 000
73	E1121-0402-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 493	2 986
74	C1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	846	1 692
75	C1247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	40	80

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
76	E1121-0102-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	18	1 021	18 378
77	C1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	0,018	396	7
2-этаж каб.директора						
78	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	28,2	868	24 478
79	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	28,2	4 174	117 707
80	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	28,2	2 830	79 806
81	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	67,72	868	58 781
82	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	67,72	2 290	155 079
83	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
84	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,89	7 810	14 761
85	C1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной обшивкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,89	14 250	26 932
86	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	558	1 116
87	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
88	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
89	E1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	28,2	1 729	48 758
90	C1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	28,764	5 050	145 258
91	E1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,2	645	21 414
2-этаж каб.зам.директора						
92	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	22	868	19 096
93	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	22	4 174	91 828

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
94	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	22	2 830	62 260
95	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	58,2	868	50 518
96	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	58,2	2 290	133 278
97	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	11 176	22 352
98	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,78	7 810	29 522
99	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	3,78	14 250	53 865
100	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558	2 232
101	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	3 886	7 772
102	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3 316	6 632
103	E1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	22	1 729	38 038
104	C1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	22,44	5 050	113 322
105	E1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	27	645	17 415
2-этаж лестничная клетка						
106	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	8,5	868	7 378
107	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	8,5	4 174	35 479
108	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	30,5	2 830	86 315
109	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	30,5	868	26 474
110	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	30,5	2 290	69 845
Санузел 2 этажа(2шт)						
111	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	13,6	868	11 805

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
112	E1115-0302-0104 <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	13,6	2 830	38 488
113	E12-120104-0502 <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	19	868	16 492
114	E1115-0302-0103 <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	19	2 290	43 510
115	E12-130103-0105 <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	22,74	4 101	93 257
116	E1115-0101-0203 <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	22,74	11 415	259 577
117	E1110-0106-0101 <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,36	7 810	26 242
118	C1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	3,36	13 650	45 864
119	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	558	2 232
120	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	3 886	7 772
121	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3 316	6 632

Вручила Ш.А. / [подпись]

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-2**

Составлена в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Материальные ресурсы

1	150012 С	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	213,69	5 050	1 079 134,5
2	215101 С	Светильник промышленный светодиодный типа LEDTUBE LZG 2x16W/18W без лампы (LEDTUBE LZG 1x16W/18W с лампой), светодиодный пыле-влагозащитный промышленный светильник, корпус: АБС-пластик, источник света: светодиоды типа COB LED, мощность: 32Вт/16Вт, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +55°С, защита: IP65, размеры: 1280x130x100мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	20	7 519	150 380
3	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5354001	262 219	140 392,08
4	С1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДП 21-7П, ДП 21-8П	м ²	10,08	13 650	137 592
5	С1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДП 21-7П, ДП 21-8П	м ²	7,56	14 250	107 730
6	287773 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м ²	32,2728	2 916	94 107,48
7	149732 С	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	898,814	84	75 500,38
8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	431,1717	116	50 015,92
9	271954 С	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	11	3 886	42 746
10	249765 С	Плитуэс поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	241,1476	166	40 030,5
11	271970 С	Ручка на планке	пара	11	3 316	36 476
12	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	6,928908	4 057	28 110,58
13	С1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДП 21-7П, ДП 21-8П	м ²	1,68	13 680	22 982,4
14	373117 С	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полистилена, толщиной 3 мм	м ²	213,69	91	19 445,79
15	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,34624	2 307	19 254,78
16	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	126,56	96	12 149,76
17	287729 С	Дробель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,99988	1 186	11 859,86

18	271953 С	Пестля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	19	558	10 602
19	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	34,998	219	7 664,56
20	315996 С	Ветошь	кг	3,189897	1 103	3 518,46
21	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,45	398	2 169,1
22	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	12,656	163	2 062,93
23	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,090902	22 470	2 042,57
24	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,015456	122 783	1 897,73
25	275825 С	Розетка теплосельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	846	1 692
26	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	2,04	607	1 238,28
27	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,48	2 250	1 080
28	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,80213	861	690,63
29	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м³	0,020286	24 149	489,89
30	316047 С	Изолентарезиненная на ХБ основе	кг	0,093	3 256	302,81
31	315944 С	Сетка провололочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,166754	1 069	178,26
32	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,2834	451	127,81
33	181696 С	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	21,6	5	108
34	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2,04	42	85,68
35	264510 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	40	80
36	249132 С	Вода техническая	м³	0,4746	110	52,21
37	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0010512	36 581	38,45
38	197724 С	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, чисто жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	0,018	396	7,13
39	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000378	629	0,24
40	295913 С	Мусор строительный	т	2,130324	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			2 104 037
Оборудование поставки подрядчика						
1	пункт перечня	Шторы для окон из материалов тюль и двухпортьерные(2,3х3,5 м)	комплект.	3	124 428	373 284
2	пункт перечня	Шторы для лед экрана из плотного материалов (3х7 м)	комплект.	1	42 000	42 000
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			415 284
		Всего по ведомости:	тенге			2 519 320,76

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт административного здания
 Объект Текущий ремонт административного здания ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской областит

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Санузел 1 этажа(2шт)			
1	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	8,6
2	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	8,6
3	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	5,8
4	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	5,8
5	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	8,9
6	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	8,9
7	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,36
I-этаж каб.№1 (ВИА)			
8	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2
9	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	47,2
10	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2
11	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	118,2
12	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	118,2
13	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
14	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68
15	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2
16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52
17	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20
2-этаж каб.отдела кадров			
18	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2
19	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	47,2
20	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2
21	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	118,2
22	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	118,2
23	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
24	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68
25	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52

2-этаж каб.главного бухгалтера			
27	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	17,7
28	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	17,7
29	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² оштукатуриваемой поверхности	6,02
30	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	17,7
31	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	48,85
32	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	48,85
33	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
34	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68
35	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	17,7
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,56
2-этаж каб.бухгалтерии			
37	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	47,2
38	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	47,2
39	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	47,2
40	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	96,2
41	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	96,2
42	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
43	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,89
44	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	47,2
45	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	52
46	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2
47	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	18
2-этаж каб.директора			
48	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	28,2
49	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	28,2
50	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	28,2
51	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	67,72
52	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	67,72
53	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
54	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,89
55	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	28,2
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,2
2-этаж каб.зам.директора			
57	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	22

58	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	22
59	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	22
60	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	58,2
61	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	58,2
62	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
63	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,78
64	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	22
65	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	27
2-этаж лестничная клетка			
66	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	8,5
67	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	8,5
68	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	30,5
69	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	30,5
70	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	30,5
Санузел 2 этажа(2шт)			
71	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	13,6
72	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	13,6
73	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	19
74	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	19
75	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	22,74
76	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	22,74
77	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	3,36